达拉特旗树林召镇二锁圪梁村 Y205 至种羊场公路工程
工程量清单编制情况说明

一、工程概况

本工程为达拉特旗树林召镇二锁圪梁村 Y205 至种羊场公路工程，道路总长 1045m，路面宽度 4m，采用水泥混凝土路面结构。道路全线两侧紧邻灌溉水渠，施工工作面狭窄，大型机械施工受限，存在临水防护、材料二次倒运、施工降效等不利施工条件。

二、工程量清单编制依据：

1、本工程施工图纸、现场踏勘资料及项目实际施工工况。

2、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及各专业分册。

3、定额执行 2017 届《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》等有关文件。

4、规费执行内建标函【2019】468 号文件按 19%计取。

5、税金执行内建标【2019】113 号文件,税率按 9%计取。

6、人工费执行内建标〔2021〕148 号文件。

三、清单综合内容说明

1.各分项清单综合单价包含：人工、材料、机械、场内转运、小型机具、施工降效、成品保护、安全文明、常规养护、管理费、利润、风险及一切隐含施工费用；

2.临水作业防护、边坡防冲刷、狭窄场地二次倒运、机械进退场调整等因现场特殊工况产生的费用，均包含在综合单价及措施项目费中，不单独计量、不另行增项；

3.清单工程量为招标暂定计量工程量，竣工结算以实际完成且验收合格的工程量为准。

四、达拉特旗树林召镇二锁圪梁村 Y205 至种羊场公路工程计价定额选用的说明：

因道路全线两侧紧邻灌溉水渠，无外放施工场地，大型公路专用机械无法正常开展连续作业，材料堆放、机械调转、混凝土浇筑均受极大限制，施工环境、作业条件与野外常规农村公路差别较大，更接近城区狭窄道路施工工况，故本工程采用《内蒙古自治区市政工程预算定额》进行招标控制价编制，合理反映现场实际施工成本。