

巴林左旗林东林场文冠
果丰产示范园欠发达林
场巩固提升项目 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）


编 制 时 间：_____

总 说 明

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页



分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		文冠果林			1		
	500114001001	全面整地	亩	1. 全面整地	760.5		
	500114001003	沟状整地	hm2	1. 沟状整地 2. 机械开沟 60*30	50.72535		
	500114001002	栽植	株	1. 灌木种类:文冠果 2. 规格:地径1cm以上, 高0.8m 裸根苗 3. 涂白 4. 管护 5. 沾浆(保湿剂、生根粉、杀虫剂、杀菌剂)	46879		
	500114001004	栽植	株	1. 乔木种类:云杉 2. 乔木规格:H=1.3-1.5m, 带土球 3. 涂白 4. 管护	4750		
	500114001005	抚育	hm2·a	1. 乔木种类:文冠果、云杉 2. 养护期:抚育3年	50.72535		
	SD1301001002	防草布	m²	1. 防草布 2. 材料规格: pp 85g级, 厚度 1.5mm	234401.172		
		围栏			1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 2 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB001	围栏	m	1. 名称：网围栏 2. 三角钢立柱： h=1.8m，重 3.6kg，柱 距5m 3. 编结网： 7×90×60 型 4. 刺丝线： 股线二根镀锌 钢丝直径 2.5mm刺线 直径2.0mm	2000		
		灌溉系统			1		
	SD3201005001	潜水泵	台	1. 潜水泵 ：Q=80m³ /h （80 吨 / 小时）、 H=60m、 N=22kW	1		
	AB002	施肥桶	个	1. 1m³施肥桶	1		
	AB003	搅拌机	个	1. 搅拌机	1		
	AB004	底座	个	1. 底座	1		
	SD3201002001	施肥泵	台	1. 型号规格：400L施肥泵	1		
	SD3205001001	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de110 2. 材质：PE 3. 安装方式（明敷、埋设）：埋地 4. 压力：1.0Mpa 5. 含逆止阀、排气阀、压力表、水表、流量控制阀门及连接管件	1467		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 3 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	SD3205001002	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de90 2. 材质：pe 3. 含逆止阀、排气阀、压力表、水表、流量控制阀门及连接管件 4. 灌水器：压力补偿式紊流器	3895		
	SD3205001004	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de63 2. 材质：pe	109		
	SD3205001003	低压管道	km	1. 材质：贴片滴灌带 2. 灌水器：压力补偿式紊流器	112.758		
	AB005	修复水源井	眼	1. 水源井加深40m，总深120m 2. 套管DN300*5厚	1		
	SD3302013001	变频柜	套	1. 类型：18.5KW变频柜	1		
	SD3304003001	低压动力电缆	m	1. 名称：潜水泵配套防水电缆 2. 型号规格：SHB3*8mm2	120		
	SD3304001001	低压动力电缆	m	1. 型号规格：YJV 3×50 2. 敷设方式：埋地敷设	1020		
	SD3301001001	主变压器	台	1. 型号：100KVA 2. 包含线杆、配电箱、分支箱等	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 4 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	SD0101005001	挖沟槽	m³	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖沟槽深度:1.2m	11377.485		
	SD0601001001	土方铺筑	m³	1. 夯填（碾压）:满足规范及设计要求	11377.485		
	SD1402003005	排水井	座	1. 名称、部位:砖砌排水井 2. 铸铁井盖	1		
	AB007	给水井	座	1. 直径1.2m 砖砌给水井	1		
	AB008	泄水井	座	1. 直径1.2m 砖砌泄水井	1		
	AB009	围栏	m	1. 防护围栏 2. 1.6m高成品铁艺围栏	20		
		井房			1		
	SD0701003001	垫层	m³	1. 部位:垫层 2. 强度等级:C25	0.7433		
	SD0701003002	基础梁	m³	1. 部位:基础梁 2. 强度等级:C30	1.9299		
	SD1102001001	砖基础	m³	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5红砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	3.8598		
	SD1102002001	砖墙	m³	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5红砖 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	5.5328		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 5 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	SD0701010001	圈梁	m³	1. 部位: 压顶圈梁 2. 强度等级: C30	0.9389		
	SD0701010002	构造柱	m³	1. 类型: 构造柱 2. 强度等级: C30	0.625		
	SD0706001001	钢筋	t	1. 种类: HRB400 直径12	0.1234		
	SD0706001002	钢筋	t	1. 种类: HRB400 直径8箍筋	0.1184		
	SD0101002001	挖一般土方	m³	1. 土壤类别: 一、二类土	16.8		
	SD0601002001	土（石）方回填	m³	1. 夯填（碾压）: 原土回填	10.265		
	SD1401001001	彩钢板屋面	m²	1. 品种、规格、品牌、颜色: 100mm 彩钢夹芯板屋面	14.6496		
	SD1104001001	砂浆抹面	m²	1. 部位要求: 外墙 2. 20mm厚 1:3水泥砂浆抹面 3. 防水腻子2遍、防水涂料2遍	29.68		
	SD1104001002	砂浆抹面	m²	1. 部位要求: 内墙 2. 1:3水泥砂浆抹面 3. 防水腻子2遍、乳胶漆2遍	28.06		
	SD1402003001	混凝土地面	m³	1. 部位及类型: 200mm C30 混凝土地面	1.7741		
	SD1402003002	地面砂砾垫层	m³	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚天然砂砾垫层	2.6611		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 6 页、共 6 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园
欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园
欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____签字
(或委托代理人)

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]