

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学  
体育运动场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	01B001	人工拆除原塑胶跑道面层、清洗、打磨	1. 人工拆除13mm原塑胶跑道面层、清洗、打磨	m2	4240.33		
2	01B002	人工拆除原塑胶跑道面层、清洗、打磨	1. 人工拆除8mm原运动场地面层	m2	1758.8		
3	01B003	人工拆除原人造草坪面层、清洗、打磨	1. 人工拆除5mm原人造草坪面层、清洗、打磨	m2	5544.49		
4	01B004	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	69.84		
5	01B005	立面块料拆除	1. 拆除主席台墙面块料面层	m2	30.33		
6	01B006	拆除台阶	1. 拆除混凝土台阶	m2	5.04		
7	01B007	拆除栏杆	1. 拆除栏杆	m	10.6		
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青砼 2. 厚度:5cm 3. 机械拆除	m2	57.66		
9	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾装载机装车翻斗车外运,运距投标单位自行考虑	m3	190.23		
		新做部分					
10	011101005001	塑胶地面	1. 13mm厚塑胶面层【全塑型撒颗粒(EPDM橡胶颗粒)塑胶跑道】 2. 符合GB36246-2018标准	m2	4141.25		
11	011101005002	塑胶地面	1. 运动场地、主席台采用8mm硅PU面层(弹性层6.8mm+加强层0.4mm+面层0.8mm) 2. 符合GB36246-2018标准	m2	1858.8		
12	01B008	人造草坪	1. 50mm厚无毒环保人造草坪(加筋草)(填充环保EPDM橡胶颗粒及石英砂) 2. 符合GB36246-2018标准	m2	5544.49		
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商砼C30 2. 厚度:20cm	m2	169.52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目 标段: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040205007001	标线	1. 线型:50宽油漆喷白	m2	3054.21		
15	01B009	购置安装跳远板（国标）	1. 购置安装跳远板（国标）	块	1		
16	01B010	沙坑回填石英石（1个沙坑）	1. 沙坑回填石英石	t	20		
17	01B011	购置安装11人制足球门	1. 购置安装11人制足球门	副	1		
18	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:蘑菇砖	m2	30.33		
19	010103001001	平整场地	1. 原土夯实 人工	m2	9.06		
20	010201010001	褥垫层	1. 材料种类及配比:天然级配砂石夯实(防冻胀中砂) 2. 厚度:300mm	m3	2.72		
21	010502032001	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	9.06		
22	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格:20~25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	9.06		
23	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	83.13		
24	010102007001	回填方	1. 填土材料品种:素土回填	m3	51.51		
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:装车、外运 2. 运距投标单位自行考虑	m3	31.62		
26	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.38		
27	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目 标段: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体  
育运动场建设项目

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建  
设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	蘑菇砖		m2		60						
2	20~25厚石质 板材踏步及 踢脚板		m2		80						
3	人工拆除原 塑胶跑道面 层、清洗、 打磨		m2		21						综合单价
4	人工拆除原 人造草坪面 层、清洗、 打磨		m2		14						综合单价
5	13mm厚塑胶 面层【全塑 型撒颗粒(EP DM橡胶颗粒) 塑胶跑道】		m2		282						综合单价
6	8毫米硅PU面 层【运动场 地采用8mm硅 PU面层（弹 性层6.8mm+ 加强层0.4mm +面层0.8mm） 】		m2		130						综合单价
7	50mm厚无毒 环保人造草 坪(加筋草) (填充环保EP DM橡胶颗粒 及石英砂)		m2		126						综合单价
8	购置安装跳 远板（国标 ）		块		850						综合单价
9	沙坑回填石 英石（1个沙 坑）		t		680						综合单价
10	购置安装11 人制足球门		副		5000						综合单价
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体  
育运动场建设项目

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建  
设项目

第 2 页 共 2 页

合 计		—	—			—
-----	--	---	---	--	--	---

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目 标段: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育  
运动场建设项目

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	290000			
2.1	专业工程暂估价	290000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计		340000			-



## 暂列金额明细表

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			50000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	50000			
合    计		-	-	50000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目      标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

标段：巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	计日工	工日	10					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目 标段: 巴彦淖尔市五原县第六小学体育运动场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]