

科尔沁工业园区(东区)中心大
街蒸汽管道建设工程一中心大
街道路恢复工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程	标段: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程
--	--

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泥混凝土硬化					
1	040202010002	碎石	1. 类型:碎石底基层（机械铺筑） 2. 石料规格:级配碎石分层碾压密实(碎石粒径20~80mm) 3. 厚度:20cm 4. 路床整形碾压:压实度≥95%(重型击实标准)	m2	1798		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 类型:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:20cm, 表面水泥混凝土拉防滑条 4. 养生:塑料膜养护	m2	1798		
		沥青混凝土硬化					
3	040202012001	山皮石	1. 类型:山皮石 2. 厚度:20cm 3. 路床整形碾压:压实度≥95%(重型击实标准)	m2	2271		
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 拌铺方式:厂拌 2. 水泥含量:5% 3. 厚度:20cm 4. 运距: 10km	m2	2271		
5	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 拌铺方式:厂拌 2. 水泥含量:4% 3. 厚度:20cm 4. 运距: 10km	m2	2271		
6	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0. 9kg/m2 3. 作用:透层 4. 机械设备种类:汽车式沥青撒布机	m2	2271		
7	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0. 5kg/m2 3. 作用:粘层	m2	2271		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程	标段: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程
--	--

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040203005001	封层	1. 类型:封层 2. 材料品种:乳化沥青 3. 喷油量:1kg/m2 4. 机械设备种类:汽车式沥青撒布机	m2	2271		
9	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-25中粒沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 摊铺方式:机械 4. 运距: 10km	m2	2271		
10	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13细粒改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 摊铺方式:机械 4. 运距: 10km	m2	2271		
		砖硬化					
11	040202010003	碎石	1. 类型:碎石底基层（机械铺筑） 2. 石料规格:级配碎石分层碾压密实（碎石粒径20~80mm） 3. 厚度:15cm 4. 路床整形碾压	m2	745		
12	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:烧结普通砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥100mm厚C15混凝土基层	m2	745		
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种:花岗岩平缘石 2. 尺寸形状:50x10x10cm 3. 基础垫层:C15混凝土	m	991.92		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程	标段: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程

标段：科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道
建设工程一中心大街道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程

标段：科尔沁工业园区(东区)中心大街蒸汽管道建设工程一中心大街道路恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]