

工程名称：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

标段名称：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 定 人：(签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程
- 2、建设单位：锡林浩特市第一小学
- 3、工程地址：锡林浩特市第一小学
- 4、主要内容：锡林浩特市第一小学混凝土路面及地面拆除新建，新建绿化围栏，路缘石及地面悬浮板，新建沥青道路，围墙拆除新砌及西南角大门附属工程，防撞柱等工程。

二、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中介协（2002）第 016 号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令【2006】第 149 号）；
- 3、《关于印发《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》的通知》（内建工【2018】174 号）；
- 4、《关于发布《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）的通知》（内建工【2017】558 号）；
- 5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函【2019】第 468 号）；
- 6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
- 8、《《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；
- 9、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113 号；
- 10、依据工程图纸；现场测量
- 11、本工程材料价格执行锡林郭勒盟锡林浩特市2026年第一期信息价执行，信息价中没有的其他材料价执行工程所在地材料市场价。
- 12、其他相关资料。

三、编制范围

本工程编制单位为本工程图纸所示内容，包含市政工程。

五、编制原则：

严格执行国家相关法律、法规和规章制度，认真恪守职业道德，执业准则，依据相关职业标准，遵循合法、独立、公平、公正、诚实信用的原则。

工程项目清单汇总表

工程名称：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程	
1.1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 拆除原有混凝土地面					
1	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有混凝土地面及基层 2. 破碎机破碎地面 3. 挖掘机挖渣不装车	m2	7966.7		
2	040103003004	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 装载机装运工程废料 3. 运输距离投标人按照实际施工自行考虑	m3	3824.02		
		2. 新建沥青路面					
3	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚细粒式沥青混凝土 (AC-13) 2. 乳化沥青粘层油 (PC-3), 0.4L/m2 3. 150厚C20混凝土 (5m*6m断块) 4. 300厚级配碎石碾压, 压实系数 ≥ 0.94 5. 素土夯实 压实系数 ≥ 0.94	m2	1444.5		
		3. 新建路缘石					
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*250花岗岩路缘石 2. 1:3水泥砂浆勾缝, 缝5mm 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 50厚C20混凝土垫层	m	293		
		4. 新建混凝土地面					
5	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土随打随压光 (5m*6m断块) 2. 300厚级配碎石碾压, 压实系数 ≥ 0.94 3. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m2	5177.9		
		5. 新建拼接式悬浮地板					
6	011103003001	塑胶运动地板	1. 成品悬浮地面板 (厂家安装)	m2	1344.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		8. 围墙					
		8.1南侧围墙拆除及新建					
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土	m3	24. 8		
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖墙	m3	65. 02		
9	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:mu10混合砌筑砂浆	m3	62. 5		
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖(非黏土) 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:m20水泥砂浆	m3	19. 28		
11	040406001001	现浇混凝土地梁	1. 混凝土强度及抗渗等级:C30混凝土地梁	m3	6. 19		
12	010505003002	基础联系梁模板	1. 基础联系梁模板	m2	51. 6		
13	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 Φ6 2. 钢筋规格:HPB-300	t	0. 21		
14	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋 Φ12 2. 钢筋规格:HRB-400	t	0. 831		
15	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级:现浇C20混凝土	m3	1. 86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	632.4		
17	040103003005	余方弃置	1. 自卸卡车运输工程废料 2. 运输距离投标人按照实际施工自行考虑	m3	75.89		
		8.2北侧围墙地基增高栏杆利旧					
18	04B002	栏杆拆除	1. 原有栏杆保护性拆除	m	121.48		
19	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 370 4. 砂浆强度等级: mu10混合砌筑砂浆	m3	22.47		
20	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 5~7厚外墙面砖，填缝剂填缝	m2	121.48		
21	050307006001	栏杆/栏板	1. 栏杆安装利旧	m	121.48		
		8.3西南角新建大门及附属工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化
及提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：锡林浩特市
第一小学校园硬化
及提升工程

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：市政工程

标段：锡林浩特市第一小学校园硬化及提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]