

呼伦贝尔市公安局交通管理支队2026年交通管理支队采购道路安全交通护栏中标（成交）明细

中乐九建工程咨询（深圳）有限公司受呼伦贝尔市公安局交通管理支队委托，采用询价进行采购2026年交通管理支队采购道路安全交通护栏（项目编码：HSZCS-X-H-260178）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：安平县朝阳升金属网业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 833,100.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价（元）
1-1	A02370200交通管理设备	道路安全交通护栏（3310米）	尺寸:≥1.05m×3.12m（正负偏差符合国标要求） 立柱≥120mm×120mm，壁厚≥3mm热镀锌/防腐金属型材 边框40mm×60mm。壁厚≥2.5mm防腐金属型材 竖杆、小横杆≥25mm×25mm金属型材≥18根，排布均匀 顶部装饰帽（材质：铁皮/不锈钢），连接装饰件（材质：铸铝/锌合金） 铸铁底座：黄色 外形尺寸≥300mm*400mm*150mm（实际重量29kg以上） 要求烤漆工艺、满焊 含税、运费、安装、质保期≥3年，（质保期自全部批次安装完毕、项目整体验收合格之日起计算）含整体质保与售后服务 投标文件提供第三方检测报告。（备注：中标单位供货时须提供本批次同规格产品对应的第三方检测报告复印件加盖投标单位公章，报告检测项目至少包含：外形尺寸、型材截面尺寸、型材壁厚、底座重量、热镀锌（防腐层）、烤漆涂层性能等关键指标，检测结果需满足本采购文件技术参数及相关国家标准要求，无合格检测报告不予通过验收。） 3310米护栏需安装，实施点位分散、施工时间不集中，需根据采购人工作安排分批次、分时段进行安装。（货物送达甲方集中地点后，为满足分批次、分时段分散点位安装产生的场内二次转运、倒运、装卸、仓储、多次搬运费用全部包含在投标报价及合同总价之中，甲方不另行支付） 注：中标单位须按招标文件要求提供完整投标样品，由采购人组织对样品进行全项技术参数、功能性能检测核验；样品检测全部合格后，中标人方可依据样品标准组织批量供货，批量供货产品各项配置、技术参数、功能性能须与检测合格样品完全一致，不得降低配置、变更参数、删减功能。 若实际供货设备技术配置、软硬件功能、配套配件与送检合格样品存在不符、降配、简化情形，采购人有权无条件拒收货物、扣除履约保证金，并要求中标人限期重新提供与样品一致的合格产品，由此产生的一切费用、工期损失由中标人自行承担。	锦辉阳光	安平县朝阳升金属网业有限公司	河北省衡水市安平县	210.00	3310.00	米	695,100.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价（元）
1-2	A02370200 交通管理设备	道路安全交通护栏（690米）	尺寸:≥1.05m×3.12m（正负偏差符合国标要求） 立柱≥120mm×120mm，壁厚≥3mm热镀锌/防腐金属型材 边框40mm×60mm。壁厚≥2.5mm防腐金属型材 竖杆、小横杆≥25mm×25mm金属型材≥18根，排布均匀 顶部装饰帽（材质：铁皮/不锈钢），连接装饰件（材质：铸铝/锌合金） 铸铁底座：黄色 外形尺寸≥300mm*400mm*150mm（实际重量29kg以上） 要求烤漆工艺、满焊 质保期≥3年，（质保期自到货验收合格之日起计算）含整体质保与售后服务 投标文件提供第三方检测报告。（备注：中标单位供货时须提供本批次同规格产品对应的第三方检测报告复印件加盖投标单位公章，报告检测项目至少包含：外形尺寸、型材截面尺寸、型材壁厚、底座重量、热镀锌（防腐层）、烤漆涂层性能等关键指标，检测结果需满足本采购文件技术参数及相关国家标准要求，无合格检测报告不予通过验收。） 含税、运费，库存690米（运到指定地点） 注：中标单位须按招标文件要求提供完整投标样品，由采购人组织对样品进行全项技术参数、功能性能检测核验；样品检测全部合格后，中标人方可依据样品标准组织批量供货，批量供货产品各项配置、技术参数、功能性能须与检测合格样品完全一致，不得降低配置、变更参数、删减功能。 若实际供货设备技术配置、软硬件功能、配套配件与送检合格样品存在不符、降配、简化情形，采购人有权无条件拒收货物、扣除履约保证金，并要求中标人限期重新提供与样品一致的合格产品，由此产生的一切费用、工期损失由中标人自行承担。	锦辉阳光	平朝升金属网业有限公司	河北省衡水市安平县	200.00	690.00	米	138,000.00

中乐九建工程咨询（深圳）有限公司
2026年10月13日