

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
|      |              |        |                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价 |
|      |              | 土方工程   |                                                                                 |      |        |        |    |
| 1    | 010103001001 | 平整场地   | 1.名称 :机械平整场地<br>2.包含基底钎探<br>2.土壤类别 :一、二类土                                       | m2   | 400    |        |    |
| 2    | 010102001001 | 挖基坑土方  | 1.土方开挖<br>2.土壤类别 :一、二类土<br>3.挖土深度 :2m 内<br>4.满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸                | m3   | 439.01 |        |    |
| 3    | 010102007001 | 回填方    | 1. 回填方式: 人工或机械报价综合考虑<br>2.分层夯实、厚度 ≤300mm<br>3.压实系数: ≥0.9<br>4<br>4.土方来源及运距 自行考虑 | m3   | 404.67 |        |    |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置   | 1.废弃料品种 :原土<br>2.运距 :5km 以内                                                     | m3   | 34.34  |        |    |
|      |              | 混凝土工程  |                                                                                 |      |        |        |    |
| 5    | 010501001002 | 基础垫层   | 1.基础形式 :独立基础<br>2.厚度 :100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比 :C20                              | m3   | 4.9    |        |    |
| 6    | 010502001001 | 独立基础   | 1.混凝土种类 :预拌<br>2.混凝土强度等级 :C30<br>3.基础类型 :独立基础                                   | m3   | 20.03  |        |    |
| 7    | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类 :预拌<br>2.混凝土强度等级 :C30                                                   | m3   | 7.81   |        |    |
| 8    | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类 :预拌<br>2.混凝土强度等级 :C30                                                   | m3   | 5.77   |        |    |
|      |              | 模板工程   |                                                                                 |      |        |        |    |
| 9    | 010505001001 | 垫层模板   | 1.垫层部位 :独基下                                                                     | m2   | 11.12  |        |    |
| 10   | 010505002002 | 基础模板   | 1.基础类型 :独立基础<br>2.复合模板钢支撑                                                       | m2   | 44.06  |        |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                 |      |        |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 2 页 共 8 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
|      |              |                 |                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 27   | 010607002009 | 钢支撑、钢拉条         | 1.钢材品种、规格：其他型材<br>2.除锈要求：抛丸除锈                                         | t    | 0.749  |        |    |
| 28   | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条<br>(屋面) | 1.钢材品种、规格：L63X5<br>2.除锈要求：抛丸除锈                                        | t    | 0.174  |        |    |
| 29   | 010606003001 | 钢墙架             | 1.钢材品种、规格：C型钢<br>2.涂层：镀锌40g/m²                                        | t    | 3.486  |        |    |
| 30   | 010607002004 | 钢支撑、钢拉条<br>(墙面) | 1.钢材品种、规格：φ12圆钢                                                       | t    | 0.528  |        |    |
| 31   | 010607002005 | 钢支撑、钢拉条<br>(墙面) | 1.钢材品种、规格：D32X2.0钢管                                                   | t    | 0.07   |        |    |
| 32   | 010607002006 | 钢支撑、钢拉条<br>(墙面) | 1.钢材品种、规格：L63X5<br>2.除锈要求：抛丸除锈                                        | t    | 0.309  |        |    |
| 33   | 010608001001 | 钢构件制作           | 1.钢材品种、规格：檩托                                                          | t    | 0.792  |        |    |
| 34   | 010607002007 | 钢支撑、钢拉条         | 1.钢材品种、规格：角钢70×5                                                      | t    | 0.009  |        |    |
| 35   | 010607002008 | 雨棚钢骨架           | 1.钢材品种、规格：C型钢                                                         | t    | 0.108  |        |    |
| 36   | 011404005004 | 金属面喷刷防火涂料       | 1.构件名称：钢柱、柱间支撑<br>2.耐火等级要求：二级、耐火2小时<br>3.涂料品种、遍数或厚度：非膨胀型钢结构防火涂料≥40mm  | m2   | 184.85 |        |    |
| 37   | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料       | 1.构件名称：钢梁、隅撑、系杆<br>2.耐火等级要求：二级、耐火1小时<br>3.涂料品种、遍数或厚度：膨胀型钢结构防火涂料≥2.4mm | m2   | 172.62 |        |    |
|      |              | 内隔墙钢结构          |                                                                       |      |        |        |    |
| 38   | 010603002001 | 空腹钢柱            | 1.钢材品种、规格：方钢管80X4.0                                                   | t    | 2.318  |        |    |
| 本页小计 |              |                 |                                                                       |      |        |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|
|      |              |          |                                                           |      |       | 综合单价   | 合价 |
| 39   | 010502001002 | 独立基础     | 1.混凝土种类 :预拌<br>2.混凝土强度等级 :C30<br>3.基础类型 :独立基础             | m3   | 1.72  |        |    |
| 40   | 010505002003 | 基础模板     | 1.基础类型 :独立基础<br>2.复合模板钢支撑                                 | m2   | 17.2  |        |    |
| 41   | 010606003002 | 钢墙架      | 1.钢材品种、规格 :矩形钢管80X40X2.0                                  | t    | 1.069 |        |    |
|      |              | 冷库板顶槽钢   |                                                           |      |       |        |    |
| 42   | 010607002010 | 钢支撑      | 1.钢材品种、规格 :C180*70*20*3                                   | t    | 0.299 |        |    |
| 43   | 01B002       | 龙骨       | 1.材质6#槽钢                                                  | t    | 1.728 |        |    |
|      |              | 门窗工程     |                                                           |      |       |        |    |
| 44   | 010804007001 | 特种门      | 1. 门洞口尺寸:LKM2432<br>2. 门类型 :冷库专用平开门                       | m2   | 15.36 |        |    |
| 45   | 010802003001 | 防盗门      | 1. 门洞口尺寸:M1522<br>2. 框、扇材质 :成品防盗门                         | m2   | 3.3   |        |    |
| 46   | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1. 门洞口尺寸:M3035<br>2. 门材质 :电动卷帘门                           | m2   | 10.5  |        |    |
| 47   | 010804007002 | 特种门      | 1. 门洞口尺寸:TLM2432<br>2. 门类型 :成品气调库门                        | m2   | 15.36 |        |    |
| 48   | 010802004001 | 钢质防火门    | 1. 门洞口尺寸:FM甲1522                                          | m2   | 3.3   |        |    |
| 49   | 010807003001 | 金属百叶窗    | 1.窗洞口尺寸:BYC3009<br>2.百叶材料品种、规格 :钢百叶通风窗带钢丝网(防鸟)            | m2   | 2.7   |        |    |
| 50   | 010807001001 | 金属(塑钢)窗  | 1.窗洞口尺寸:C1815<br>2.框、扇材质及规格 :断桥铝-60系列平开窗(5+9A+5)型材壁厚1.8mm | m2   | 5.4   |        |    |
| 本页小计 |              |          |                                                           |      |       |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
|      |              |                |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价 |
|      |              | 屋面工程           |                                                                                                                                 |      |        |        |    |
| 51   | 010605003001 | 钢屋面板           | (1)0.6mm厚外层压型金属板<br>(2)100mm玻璃丝棉<br>(3)0.5mm厚压型钢板                                                                               | m2   | 515.02 |        |    |
|      |              | 墙板工程           |                                                                                                                                 |      |        |        |    |
| 52   | 010605002001 | 钢板墙板           | (1)0.5mm厚内层压型金属板<br>(2)镀锌檩条<br>(3)100厚玻璃丝棉<br>(4)0.6mm厚外层压型金属板                                                                  | m2   | 624.83 |        |    |
|      |              | 冷库板            |                                                                                                                                 |      |        |        |    |
| 53   | 01B001       | 150厚聚氨酯彩色钢板夹芯板 | (1)芯材聚氨酯容重大于35Kg/m3<br>(2)内 (外)层0.5mm厚彩色钢板<br>(3)150厚聚氨酯芯材耐火等级不得低于B1级,应为热固性材料                                                   | m2   | 745.3  |        |    |
|      |              | 墙面抹灰           |                                                                                                                                 |      |        |        |    |
| 54   | 011404001001 | 墙面喷刷涂料         | (1)基层墙体<br>(2)60mm厚聚苯板,配套胶粘剂粘贴,铺锚栓固定<br>(3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>(4)刮柔性耐水腻子<br>(5)喷或滚刷底涂料<br>(6)喷或滚刷面层涂料 (涂料颜色与现状一致) | m2   | 23.4   |        |    |
|      |              | 装饰工程           |                                                                                                                                 |      |        |        |    |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                 |      |        |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
|      |              |                |                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价 |
| 55   | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 (地面一) | 1.40厚C20细石混凝土, 内配双向中6中距100, 随打随抹平<br>2. 100厚挤塑聚苯板保温隔热层(容重大于35Kg/m3)<br>3. 塑料薄膜浮铺<br>4. 4厚SBS卷材防潮层<br>5. 80厚C20混凝土垫层<br>6. 压实填土, 压实系数不小于90% | m2   | 309.43 |        |    |
| 56   | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 (地面二) | (1) 40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光<br>(2) 素水泥浆一道<br>(3) 60厚C15混凝土垫层<br>(4) 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆<br>(5) 素土夯实                                   | m2   | 80.36  |        |    |
|      |              | 其他工程           |                                                                                                                                            |      |        |        |    |
| 57   | 010502029001 | 散水             | 1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3:7灰土<br>3. 素土夯实, 向外坡4%                                                                              | m2   | 64.96  |        |    |
| 58   | 010502031001 | 坡道             | (1) 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿<br>(2) 素水泥浆结合层一道<br>(3) 100厚C20混凝土<br>(4) 300厚卵石灌M2.5混合砂浆<br>(5) 300厚中粗砂防冻胀层<br>(6) 素土夯实(压实系数为0.94)              | m2   | 8.4    |        |    |
|      |              | 设备基础           |                                                                                                                                            |      |        |        |    |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                            |      |        |        |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|
|      |              |               |                                                                           |      |       | 综合单价   | 合价 |
| 59   | 010102001002 | 挖基坑土方         | 1.土方开挖<br>2.土壤类别 :一、二类土<br>3.挖土深度 :2m 内<br>4.满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸          | m3   | 48.44 |        |    |
| 60   | 010102007002 | 回填方           | 1. 回填方式: 人工或机械报价综合考虑<br>2.分层夯实、厚度 ≤300mm<br>3.压实系数: ≥0.9<br>4.土方来源及运距自行考虑 | m3   | 38.07 |        |    |
| 61   | 010103002002 | 余方弃置          | 1.废弃料品种 :原土<br>2.运距 :5km 以内                                               | m3   | 10.37 |        |    |
| 62   | 010501001003 | 基础垫层          | 1.基础形式 :设备基础<br>2.厚度 :100mm<br>3.材料品种、强度要求、配比 :C15                        | m3   | 1.14  |        |    |
| 63   | 010502004001 | 设备基础          | 1.混凝土种类 :预拌<br>2.混凝土强度等级 :C30                                             | m3   | 10.78 |        |    |
| 64   | 010505002004 | 基础模板          | 1.基础类型 :设备基础                                                              | m2   | 42.26 |        |    |
| 65   | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :<br>现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm                                  | t    | 0.813 |        |    |
| 66   | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :<br>现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm                                  | t    | 0.645 |        |    |
| 67   | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :<br>现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径20mm                                  | t    | 0.042 |        |    |
| 68   | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm                                                         | t    | 0.009 |        |    |
| 69   | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格 :<br>箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm                                      | t    | 0.101 |        |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                           |      |       |        |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

|           |                           |             |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 工程名称：土建工程 | 标段：小街基镇富裕村集体经济气<br>调库建设项目 | 第 8 页 共 8 页 |
| 合 计       |                           |             |



## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                  |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.2                                                                                        |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.3                                                                                        |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.4                                                                                        |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.5                                                                                        |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                      |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 合 计 |             |                 |                 |              |                                                                                                     |

## 暂列金额明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称： 土建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额<br>(元) | 确定金额<br>(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注 |
|--------|------------|------|--------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |        |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
|        |            |      |        |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -      |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -      |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称： 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计目工表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济  
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 (元) |    | 调整金额±<br>(元) |
|--------|-------|----|------|------|---------|--------|----|--------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定     | 实际 |              |
|        |       |    |      |      |         | A1     | A2 | B=A2-A1      |
| —      | 人工    |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 总计     |       |    |      |      |         |        |    |              |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称： 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”,  $C1=A1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

## 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称： 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称： 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

### 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称： 土建工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用:

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|
|      |              |        |                                                               |      |       | 综合单价   | 合价 |
| 15   | 040504001001 | 砌筑井    | 1.砖砌检查井,做法参考DBJ03-22-2014图集12S2-p34 (井内径1800mm)<br>2.管道埋深2.5m | 座    | 1     |        |    |
| 16   | 03B003       | 给水井    | 1.新建1个给水井(井深100m)                                             | 眼    | 1     |        |    |
| 17   | 030109001001 | 泵      | 1.名称 :潜水泵(含连接阀等附件)<br>2.型号 :流量为20m3/h,扬程为140m,功率为18.5Kw       | 台    | 1     |        |    |
|      |              | 排水     |                                                               |      |       |        |    |
| 18   | 031001001001 | 铸铁管    | 1.材质 :室外铸铁排水管 DN150<br>2.50mm厚橡塑保温<br>3.外作玻璃钢保护层              | m    | 5.8   |        |    |
| 19   | 031001001005 | 铸铁管    | 1.材质 :室外铸铁排水管 DN100<br>2.50mm厚橡塑保温<br>3.外作玻璃钢保护层              | m    | 5.8   |        |    |
| 20   | 031001001004 | 铸铁管    | 1.材质 :室外铸铁排水管 DN150<br>2.电伴热保温                                | m    | 10.26 |        |    |
| 21   | 031001001002 | 铸铁管    | 1.材质 :室外铸铁排水管 DN80<br>2.电伴热保温                                 | m    | 29.15 |        |    |
| 22   | 031001001003 | 铸铁管    | 1.材质 :室外铸铁排水管 DN50<br>2.电伴热保温                                 | m    | 23.4  |        |    |
| 23   | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型 :地漏 DN100                                                | 个    | 1     |        |    |
| 24   | 031002001003 | 金属阀门   | 1.类型 :截止阀 40mm                                                | 个    | 1     |        |    |
| 25   | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类 :新建混凝土预制污水井,直径1500mm                                     | 座    | 1     |        |    |
|      |              | 消防     |                                                               |      |       |        |    |
| 26   | 030910001001 | 灭火器    | 1.规格、型号 :灭火器 ABC4                                             | 具    | 6     |        |    |
|      |              |        |                                                               |      |       |        |    |
| 本页小计 |              |        |                                                               |      |       |        |    |
| 合 计  |              |        |                                                               |      |       |        |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注         |
|--------|--------------|-------------|------|-------|------------|
| 1      | —            | 措施项目一       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.1    | 031401010    | 文明施工费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.2    | 031401010001 | 文明施工与环境保护费  |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.3    | 031401012001 | 临时设施费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.4    | 031401021001 | 雨季施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.5    | 031401015001 | 已完工程及设备保护费  |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.6    | 03B001       | 工程定位复测费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.7    | 031401013001 | 二次搬运费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.8    | 031401017001 | 特殊地区施工增加费   |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.9    | 031401020001 | 夜间施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.10   | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.11   | 031401021002 | 冬季施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架         |      |       | 详见明细表E.3.2 |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
| 本页小计   |              |             |      |       | -          |
| 合    计 |              |             |      |       | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                  |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.2                                                                                        |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.3                                                                                        |
| 2.2 | 材料暂估价       | 17947.47        |                 |              |                                                                                                     |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.4                                                                                        |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.5                                                                                        |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                      |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 合 计 |             | 17947.47        |                 |              |                                                                                                     |



## 暂列金额明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称: 给排水、通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调  
库建设项目

工程名称：给排水、通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计目工表

工程名称：给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济  
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 (元) |    | 调整金额±<br>(元) |
|--------|-------|----|------|------|---------|--------|----|--------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定     | 实际 |              |
|        |       |    |      |      |         | A1     | A2 | B=A2-A1      |
| —      | 人工    |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |        |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
|        |       |    |      |      |         |        |    |              |
| 总计     |       |    |      |      |         |        |    |              |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认<br>计算基础 | 结算金额<br>(元) | 调整金额<br>±<br>(元) | 备注          |
|--------|-----------|------|-------|----|------------|-------------|------------------|-------------|
|        |           | A1   | B     | C1 | A2         | C2          | D=C2-C1          |             |
| 1      | 发包人提供材料   |      |       |    |            |             |                  | 详见本标准表G.1.1 |
| 2      | 专业分包工程    |      |       |    |            |             |                  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |      |       |    |            |             |                  | 详见本标准表E.4.6 |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                  |             |
| 本页小计   |           |      |       |    |            |             |                  |             |
| 合    计 |           | —    | —     |    | —          |             |                  | -           |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”,  $C1=A1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## 直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称：给排水、通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



### 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用:

3 分项计算可调价主要材料价差的, 应在“价差调整金额”列分别填写金额, 并计算合计金额; 整体计算可调价主要材料价差的, 可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 给排水、通风工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 材料名称                            | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |           |          | 确认 |        |        | 调整金额 (元) | 备注 |
|------|---------------------------------|------|------|----|-----------|----------|----|--------|--------|----------|----|
|      |                                 |      |      | 数量 | 单价 (元)    | 合价 (元)   | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |          |    |
|      |                                 |      |      | A1 | B1        | C1       | A2 | B2     | C2     | D=C2-C1  |    |
| 1    | 给水井                             |      | 眼    | 1  | 8849.5575 | 8849.56  |    |        |        |          |    |
| 2    | 潜水泵 流量为20m3/h,扬程为140m,功率为18.5Kw |      | 台    | 1  | 2212.3894 | 2212.39  |    |        |        |          |    |
| 3    | 轴流通风机 功率0.55KW 3908m3/h         |      | 台    | 1  | 2571.74   | 2571.74  |    |        |        |          |    |
| 4    | 轴流通风机 功率0.55KW 、风量3686m3/h      |      | 台    | 2  | 2156.89   | 4313.78  |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
|      |                                 |      |      |    |           |          |    |        |        |          |    |
| 本页小计 |                                 |      |      |    |           | 17947.47 | —  | —      |        |          | —  |
| 合 计  |                                 |      |      |    |           | 17947.47 | —  | —      |        |          | —  |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]



### 措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调  
库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                  |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.2                                                                                        |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.3                                                                                        |
| 2.2 | 材料暂估价       | 2654.87         |                 |              |                                                                                                     |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.4                                                                                        |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.5                                                                                        |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                      |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 合 计 |             | 2654.87         |                 |              |                                                                                                     |



## 暂列金额明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济  
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”,  $C1=A1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”,  $C2=A2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

## 直接发包的专业工程明细表

工程名称： 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



### 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用:

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 工程量清单计算规则说明

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

### 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

### 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|
|      |              |           |                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价 |
|      |              | 一体机库设备    |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
| 1    | 030112001001 | 冷水机组      | 1.名称:一体式制冷机组<br>2.型号:YMAC09A                                                                                                                            | 台    | 4   |        |    |
| 2    | 030112001002 | 冷水机组      | 1.名称:一体式制冷机组<br>2.型号:YLAC10A                                                                                                                            | 台    | 3   |        |    |
| 3    | 030112001003 | 冷水机组      | 1.名称:一体式制冷机组<br>2.型号:YLAC14A                                                                                                                            | 台    | 2   |        |    |
| 4    | 030112006001 | 冷却塔       | 1.名称:闭式冷却塔<br>2.型号:BNT-20                                                                                                                               | 台    | 1   |        |    |
|      |              | 气调库       |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
| 5    | 03B005       | 全自动气调一体机  | 1.全自动气调一体机 (内含气体分配站)<br>2.CAKFD-360C 全自动循环取样、气体检测、分析、检测范围: CO2 :0-10% O2: 0-25%降氧量 (24/h 300kg) : 降二氧化碳 (24/h300kg)<br>供电: 380V±5%虑真空泵、三叶风机、显示屏、离子流传感器、 | 台    | 1   |        |    |
| 6    | 03B006       | 全自动气调一体机  | 1.臭氧灭菌除乙烯机<br>2.KD-30 臭氧量: (30g/h) 供电: 220V±10%/50Hz/0.3kw                                                                                              | 台    | 1   |        |    |
| 7    | 03B007       | 全自动超声波加湿器 | 1.臭氧灭菌除乙烯机<br>2.KFD-18 加湿量: 18公斤/每小时 供电: 220V±10%/50Hz/500w 特点: 自动湿度传感器控制                                                                               | 台    | 2   |        |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                                         |      |     |        |    |

### 措施项目清单计价表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调  
库建设项目

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注         |
|--------|--------------|-------------|------|-------|------------|
| 1      | —            | 措施项目一       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.1    | 031401010    | 文明施工费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.2    | 031401010001 | 文明施工与环境保护费  |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.3    | 031401012001 | 临时设施费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.4    | 031401021001 | 雨季施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.5    | 031401015001 | 已完工程及设备保护费  |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.6    | 03B001       | 工程定位复测费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.7    | 031401013001 | 二次搬运费       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.8    | 031401017001 | 特殊地区施工增加费   |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.9    | 031401020001 | 夜间施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.10   | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 1.11   | 031401021002 | 冬季施工增加费     |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       | 详见明细表E.3.2 |
| 2.1    |              |             |      |       | 详见明细表E.3.2 |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
|        |              |             |      |       |            |
| 本页小计   |              |             |      |       | -          |
| 合    计 |              |             |      |       | -          |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                  |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.2                                                                                        |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.3                                                                                        |
| 2.2 | 材料暂估价       | 313410.63       |                 |              |                                                                                                     |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.4                                                                                        |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.5                                                                                        |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                      |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                     |
| 合 计 |             | 313410.63       |                 |              |                                                                                                     |

## 暂列金额明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调  
库建设项目

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 计日工表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济  
气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    | 调整金额±<br>（元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|-------|----|--------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |              |
|        |       |    |      |      |         | A1    | A2 | B=A2-A1      |
| —      | 人工    |    |      |      |         |       |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |       |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |       |    |              |
| 1      |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
|        |       |    |      |      |         |       |    |              |
| 总计     |       |    |      |      |         |       |    |              |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认<br>计算基础 | 结算金额<br>(元) | 调整金额<br>$\pm$<br>(元) | 备注          |
|--------|-----------|------|-------|----|------------|-------------|----------------------|-------------|
|        |           | A1   | B     | C1 | A2         | C2          | D=C2-C1              |             |
| 1      | 发包人提供材料   |      |       |    |            |             |                      | 详见本标准表G.1.1 |
| 2      | 专业分包工程    |      |       |    |            |             |                      | 详见本标准表E.4.3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |      |       |    |            |             |                      | 详见本标准表E.4.6 |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
|        |           |      |       |    |            |             |                      |             |
| 本页小计   |           |      |       |    |            |             |                      |             |
| 合    计 |           | —    | —     |    | —          |             |                      | -           |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”,  $C1=A1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”,  $C2=A2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

## 直接发包的专业工程明细表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

### 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用:

3 分项计算可调价主要材料价差的, 应在“价差调整金额”列分别填写金额, 并计算合计金额; 整体计算可调价主要材料价差的, 可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

# 工程量清单计算规则说明

| 计算规则说明                                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； |  |  |  |  |  |
| 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：                                                             |  |  |  |  |  |

| 补充计算规则说明 |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|
| 清单编码     | 清单名称      | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 03B005   | 全自动气调一体机  | 1.全自动气调一体机（内含气体分配站）<br>2.CAKFD-360C 全自动循环取样、气体检测、分析、检测范围：CO2：0-10% O2:0-25%降氧量（24/h300kg）：降二氧化碳（24/h300kg）<br>供电：380V±5%虑真空泵、三叶风机、显示屏、离子流传感器、 | 台    |         |      |
| 03B006   | 全自动气调一体机  | 1.臭氧灭菌除乙烯机<br>2.KD-30 臭氧量：（30g/h） 供电：220V±10%/50Hz/0.3kw                                                                                      | 台    |         |      |
| 03B007   | 全自动超声波加湿器 | 1.臭氧灭菌除乙烯机<br>2.KFD-18 加湿量：18公斤/每小时 供电：220V±10%/50Hz/500w<br>特点：自动湿度传感器控制                                                                     | 台    |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |
|          |           |                                                                                                                                               |      |         |      |

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：设备

标段：小街基镇富裕村集体经济气调库建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 材料名称            | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |            |           | 确认 |        |        | 调整金额 (元) | 备注 |
|------|-----------------|------|------|----|------------|-----------|----|--------|--------|----------|----|
|      |                 |      |      | 数量 | 单价 (元)     | 合价 (元)    | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |          |    |
|      |                 |      |      | A1 | B1         | C1        | A2 | B2     | C2     | D=C2-C1  |    |
| 1    | 全自动超声波加湿器       |      | 台    | 2  | 2413.2743  | 4826.55   |    |        |        |          |    |
| 2    | 闭式冷却塔           |      | 台    | 1  | 39823.0088 | 3983.01   |    |        |        |          |    |
| 3    | 一体式制冷机组 YLAC14A |      | 台    | 2  | 26548.6726 | 53097.35  |    |        |        |          |    |
| 4    | 一体式制冷机组 YLAC10A |      | 台    | 3  | 23893.8053 | 71681.42  |    |        |        |          |    |
| 5    | 一体式制冷机组         |      | 台    | 4  | 20353.9823 | 81415.93  |    |        |        |          |    |
| 6    | 全自动气调一体机        |      | 台    | 1  | 62566.3717 | 62566.37  |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
|      |                 |      |      |    |            |           |    |        |        |          |    |
| 本页小计 |                 |      |      |    |            | 313410.63 | —  | —      |        |          | —  |
| 合 计  |                 |      |      |    |            | 313410.63 | —  | —      |        |          | —  |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。