

乃力珠嘎查乃力珠小组
供水保障改造提升工程 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程

（项目名称）

乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程

（标段名称）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程				
1		阀井				
1.1		检修井（Φ1200混凝土收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	4		
1.2		排气井（Φ1200混凝土收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	1		
1.3		排水井（Φ1200混凝土收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	1		
2		非开挖水平钻拉管				
2.1		DN110PE管非开挖水平钻拉管	m	712		
2.2		DN90PE管非开挖水平钻拉管	m	1100		
2.3		DN63PE管非开挖水平钻拉管	m	922		
2.4		DN50PE管非开挖水平钻拉管	m	2539		
2.5		DN32PE管非开挖水平钻拉管	m	4342		
2.6		DN20PE管非开挖水平钻拉管	m	9750		
2.7		人工开挖入户工作坑（直径1m、深1m）	个	183		
3		过路顶管		1		
3.1		顶管工作坑（长1.5m宽1.5m深2.5m）	个	150		
3.2		过路DN200顶管	米	140		
4		附属设施		1		
4.1		铅丝石笼	m³	220		
5		除氟设备间		1		
5.1	500101002001	一般土方开挖	m³	116.93		
5.2	500101002002	一般土方开挖	m³	25.06		
5.3	500103001001	一般土方填筑	m³	25.06		
5.4		垫层	m³	2		
5.5		井房	座	1		
5.6	500114001017	砂浆抹面	m²	139.36		
5.7	011001003001	保温隔热墙面	m²	72.8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 （项目名称） 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 （标段名称） 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.8	500114001018	外墙涂料	m ²	34.51		
5.9	500114001019	内墙涂料	m ²	66.56		
5.10	011101006001	平面砂浆找平层	m ²	33.12		
5.11	500114001020	保温隔热屋面	m ²	16.56		
5.12	500114001021	细石混凝土找坡	m ²	16.56		
5.13	500114001022	屋面卷材防水	m ²	16.56		
5.14	500114001023	墙面卷材防水	m ²	36.4		
5.15	500114001024	成品门	樘	1		
三		第三部分 金属结构设备及安装工程				
1		阀门				
1.1		Φ100检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
1.2		90检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
1.3		Φ50排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	1		
1.4		Φ32泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	1		
2		管材				
2.1		GB100级PEΦ110—1.0mpa	m	712		
2.2		GB100级PEΦ90—1.0mpa	m	1100		
2.3		GB100级PEΦ63—1.6mpa	m	922		
2.4		GB100级PEΦ50—1.6mpa	m	2539		
2.5		GB100级PEΦ32—1.6mpa	m	4342		
2.6		GB100级PEΦ20—1.6mpa	m	9750		
3		管件				
3.1		三通				
3.1.1		PEΦ110× 90× 110	个	1		
3.1.2		PEΦ110× 63× 110	个	1		
3.1.3		PEΦ110× 50× 110	个	1		
3.1.4		PEΦ90× 63× 90	个	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 （项目名称） 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 （标段名称） 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.5		PEΦ90× 50× 90	个	2		
3.1.6		PEΦ90× 32× 90	个	2		
3.1.7		PEΦ63× 50× 63	个	3		
3.1.8		PEΦ63× 32× 63	个	6		
3.1.9		PEΦ63× 20× 63	个	23		
3.1.10		PEΦ50× 32× 50	个	10		
3.1.11		PEΦ50× 20× 50	个	57		
3.1.12		PEΦ50× 50× 50	个	1		
3.1.13		PEΦ32× 32× 32	个	1		
3.1.14		PEΦ32× 20× 32	个	104		
3.2		GB100级活法兰接头				
3.2.1		GB100级PEΦ90		4		
3.2.2		GB100级PEΦ63		2		
3.2.3		GB100级PEΦ32		4		
3.3		GB100级弯头				
3.3.1		PEΦ110×90°	个	2		
3.3.2		PEΦ90×90°	个	2		
3.3.3		PEΦ63×90°	个	1		
3.3.4		PEΦ50×90°	个	4		
3.3.5		PEΦ32×90°	个	5		
4		入户设备				
4.1		GB100级PEΦ20弯头	个	197		
4.2		PPR立管（1m/根）	根	197		
4.3		Φ20PPR卡子	个	197		
4.4		PPRΦ20弯头	个	394		
4.5		Φ20铜内螺纹接头	个	197		
4.6		Φ20球阀	个	197		
4.7		Φ20水表	块	197		
4.8		Φ20水龙头	个	197		
四		施工安全生产专项				
1		施工安全生产专项	%	2.5		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 (项目名称)

乃力珠嘎查乃力
珠小组供水保障
改造提升工程

(标段名称) 第 4 页 共 4 页

[illegible]

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称: 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 (项目名称) 乃力珠嘎查乃力珠小组供水保障改造提升工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]