

苏尼特右旗额仁淖尔苏木人民政府额仁淖尔苏木阿尔善图嘎查牛羊粪资源化利用升级项目(二次)中标（成交）明细

内蒙古中禎项目管理有限公司受苏尼特右旗额仁淖尔苏木人民政府委托，采用公开招标进行采购额仁淖尔苏木阿尔善图嘎查牛羊粪资源化利用升级项目(二次)（项目编码：152524-152524-GK-20260001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：石家庄迈邦机械设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 828,250.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900其他机械设备	装载机	1.额定载重量≥3000kg 2.斗容量≥2m³ 3.整机重量>10000kg 4.额定功率≥92kw 5.卸载高度≥3500mm 6.最小转弯半径≥3430mm 7.外形尺寸≥7900*2350*3250 8.轮胎型号17.5—25	汇鼎	莱州市汇鼎机械有限公司	山东	195,000.00	1.00	台	195,000.00
1-2	A02059900其他机械设备	SF800型半湿高速超细链锤旋碎机	2.1配备≥30kw 电机 2.2筒体直径≥800mm 2.3刀片为 40 洛材质锻打而成 2.4内部连接盘为四星型转子盘连接 2.5出料口装配防尘装置	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	37,500.00	1.00	台	37,500.00
1-3	A02059900其他机械设备	土壤肥料植株养分检测仪	3.1交直流两用电源 3.2功率≤5w 3.3量程分辨率 0.001-9999 3.4PH值值（酸碱度）:测试范围1~14，精度0.01，，误差≤±0.1； 3.5显示屏分辨率≥1024*600实质性条款，负偏离无效	优云谱光	山东优云谱光电科技有限公司	山东	17,500.00	1.00	台	17,500.00
1-4	A02059900其他机械设备	移动式原料破碎机	1. 时产60T，， 搭载≥37kw品牌电机，， 2. 搭配≥45kw软启动柜，， 3. 整机外形尺寸（长×宽×高）≥10000mm×1700mm×3500mm, 4. 整机重量≥4.2T, 5. 进料口尺寸(长×宽×高) 3850mmX1750mmX1070mm。	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	114,500.00	1.00	台	114,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02059900 其他机械设备	有机肥专用输送机60型 输送机 五条合计37米 （根据实际使用情况设计 每条皮带机的高度）	1.皮带材质 橡胶+防粘涂层，耐酸碱、抗腐蚀 2.花纹带/挡边带，爬坡≤30°防滑洒料 3.托辊配件 橡胶螺旋托辊，防粘、防跑偏 4.机架处理 加厚钢材+防腐防锈涂层	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	7,400.00	5.00	条	37,000.00
1-6	A02061719 电容器柜	变频电控柜	1.80V,75kw重载变频电控柜 2.防护等级IP54 3.落地式柜台，配200A总进线开关 4.75kw矢量变频器输入电抗器，带仪表，启停及故障指示5.支持本地/远程4-20mA调速，具备过压、过载、缺项等全套保护。 6.材质:碳钢喷塑 7.电控系统具备“一键启停”和“联锁保护” 8.声光报警:故障蜂鸣报警 9.电机保护:电动机综合保护器 10.门禁保护:开门断电	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	16,600.00	1.00	台	16,600.00
1-7	A02062100 绝缘电线和电缆	国标电缆	按输送机技术要求足额供应各规格 TVR 国标铜芯电缆，线缆绝缘、导体截面符合国标要求	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	30.90	1000.00	米	30,900.00
1-8	A02059900 其他机械设备	叉车	8.1额定载荷≥3500kg 8.2额定功率≥36.8kw/2500r 8.3举升高度≥3000mm 8.4总长≥3930mm，总宽≥1226mm 8.5安全高度≥2120mm 8.6安全高度≥2120mm， 8.6最小转弯半径≤2650m 8.7自重≥4530kg 8.8前轮 28×15-14PR，后轮 6.5-10-10PR	莱工	山东莱工机械制造有限公司	山东	84,900.00	1.00	台	84,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-9	A01022500 墙	发酵池末端制作可移动挡料推拉墙（现场制作）	9.1基本尺寸 总长：12000mm 高度：≥2350mm 推拉行程：>4500mm 9.2导向与轨道 顶部：≥50mm×50mm 导槽 + 30mm×30mm导轮 底部：每扇中间及两端共4组70mm导轮 底梁轨道：≥50mm×50mm国标角钢 9.3框方钢：：≥40mm×60mm，国标足尺 挡板：防水材质（PVC/彩钢/玻璃钢等） 中部设通行门，（检修通道） 9.4全部型材国标足尺，整体防锈防腐处理（热镀锌或环氧漆） 9.5推拉移动顺畅无卡滞	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	9,350.00	1.00	堵	9,350.00
1-10	A02059900 其他机械设备	配料机（共2仓1.3x1.3x2）	10.1流水线全自动电脑计量配料； 10.2两套称重料仓组合； 10.3单仓尺寸≥1300×1300×2300mm； 10.4称量皮带 500×1500mm； 10.5电阻应变式称重传感器； 10.6工作温度 - 10℃~40℃； 10.7平托滚输送； 10.8板材 Q235B 碳钢，板厚≥3mm； 10.9单仓电机≥1.5kw，变频调速； 10.10PLC + 触摸屏自动控制系统； 10.11整机重量≥1t	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	63,500.00	1.00	台	63,500.00
1-12	A02059900 其他机械设备	轮盘式翻抛机防尘罩：（现场制作）	12.1外形长≥6000mm、宽 2200mm、高 2300mm； 12.2骨架≥50×50mm 方钢 / 角钢； 12.3罩体≥1.0mm 镀锌板加防腐涂层； 12.4半包覆结构、预留检修口、拆装方便、顶部密封防尘	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	21,000.00	1.00	件	21,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-13	A02059900其他机械设备	双斗皮带一人操作包装机	Mpa压缩空气2m3/h; 双斗皮带包装机秤体(1台): 物料制作碳钢其余为热镀锌 钢材喷塑制作采用皮带给料 方 式, 每小时包装物料450-6 00包, 称重范围5-100公 斤, 称重耗气量:1.0千瓦0. 4-0.6 形输送带。高度可调节; 输送机(1台):采用3mm镀 锌板喷塑制作, 传动轴采用 圆钢焊接而成, 保证物料和 皮带 接触面不存料.尺寸长度为: 3000。配置涡轮无极可调 速电机。皮带采用4mm绿 色环 控制仪表(1台):采用进口可 触摸式和按键式控制仪表, 精度高效率快; 控制电箱(1套):采用2mm 镀锌板喷塑制作, 防尘效果 好; 缝纫机立柱(1台):采用热镀 锌槽钢和方管制作, 把手手 摇式调节调节轻松; 4V210 AC220V; 气动元件(4套):采用SC气 缸, 气缸接头尾座采用加厚 加强镀锌料配件, 灵活稳定 使 用寿命长;气管接头全部采 用可调节阀价格高有利于调 节气缸速度和行程。电磁阀 采用 自动牵引装置(1套):包含链 条牵引装置、夹袋器、PLC 电箱控制系统;耐用; 缝纫机(1台):采用GK35-6 A封闭式自动断线可计数可 调节线头长短, 缝纫机密封 坚固 称重斗(2支):采用合金钢传 感器; 电机(4台):输送机电机采用 涡轮0.37kwRV63减速机 。缝纫机电机采用0.37kw 电机 电器原件(1套):继电器采用 DC24V,开关电源S-35-24, 开关, 接触器,旋钮 按钮 料仓(1个):采用钢板制作。 1.5米*1米*1米钢板厚度≥ 2mm。	迈邦	石家庄迈邦机械设备有限公司	河北	118,000.00	1.00	台	118,000.00

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-14	C99000000 其他服务	安装及配套服务费	额仁淖尔苏木境内项目指定安装地点	本项费用为项目安装人工+专用施工设备租赁包干总价，费用全额包含:吊装吊机设备租赁、施工场地清理、旧设备拆除、旧设备场内搬运移位、新设备卸车转运、新设备就位组装、系统整体安装调试、现场安全文明施工、人工辅材、机械进退场、完成全部安装交付所涉及的一切相关费用。	合同签订后 20 天内完成	严格按照招标方所规定参数要求进行施工	35,000.00	1.00	项	35,000.00

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	B05100000 消防工程和安防工程	消防安全系统安装施工	11.1电缆全部桥架 / 支架架空敷设，禁止地面乱铺 11.2配置 4 个双头消防应急照明灯	合同签订后20天内完成	刘晓磊	无	47,500.00	1.00	项	47,500.00

内蒙古中祺项目管理有限公司
2026年08月17日