

准格尔经济开发区鑫鑫
一路巷道改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-土方 改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方工程						
1	040101001001	清表	1. 清表 2. 厚度：30cm 3. 消纳费、运距：投标人自行考虑	m3	773.42			
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	35.14			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 分层填筑碾压 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	874.79			
		分部小计						
		雨水土方工程						
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 工程量含工作面及放坡	m3	500.77			
5	010404001002	垫层	1. 名称：中、粗砂垫层 2. 厚度：200mm	m3	53.6			
6	040103001009	回填方	1. 密实度要求：≥95%， 2. 填方材料品种：原土 3. 部位：管顶500mm以上 4. 原土要求：土中不得含有有机物、腐殖土、淤泥、冻土；严禁含>50mm砖块、石块、混凝土硬块； 回填土含水率应控制在最佳含水率±2%，保证压实； 不得使用的垃圾土、杂填土、膨胀土、淤泥土回填沟槽；有机质含量≤5%	m3	52.16			
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种：水撼砂 3. 部位：管顶500mm以下	m3	345.83			
8	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	448.61			
		分部小计						
		给水土方工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 工程量含工作面及放	m3	548.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-土方 改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			坡					
10	010404001001	垫层	1. 名称：中、粗砂垫层 2. 厚度：200mm	m3	39.71			
11	040103001002	回填方	1. 密实度要求：≥95%， 2. 填方材料品种：原土 3. 部位：管顶500mm以上 4. 原土要求：土中不得含 有机物、腐殖土、淤泥、 冻土；严禁含>50mm砖块 、石块、混凝土硬块； 回填土含水率应控制在最 佳含水率±2%，保证压实 ；不得使用垃圾土、杂 填土、膨胀土、淤泥土回 填沟槽；有机质含量≤5%	m3	269.74			
12	040103001008	回填方	1. 密实度要求：满足设计 及施工规范要求 2. 填方材料品种：水撼砂 3. 部位：管顶500mm以下	m3	213.87			
13	040103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 消纳费、运距：投标人 自行考虑	m3	279.23			
		分部小计						
		污水土方工程						
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m 内 3. 工程量含工作面及放坡	m3	784.58			
15	010404001003	垫层	1. 名称：砂垫层 2. 厚度：200mm	m3	39.38			
16	040103001010	回填方	1. 密实度要求：≥95%， 2. 填方材料品种：原土 3. 部位：管顶500mm以上 4. 原土要求：土中不得含 有机物、腐殖土、淤泥、 冻土；严禁含>50mm砖块 、石块、混凝土硬块； 回填土含水率应控制在最 佳含水率±2%，保证压实 ；不得使用垃圾土、杂 填土、膨胀土、淤泥土回 填沟槽；有机质含量≤5%	m3	489.78			
17	040103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计	m3	223.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及施工规范要求 2. 填方材料品种:水撼砂 3. 部位: 管顶500mm以下					
18	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 消纳费、运距: 投标人自行考虑	m3	784.58			
		分部小计						
		电力排管土方工程						
19	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 工程量含工作面及放坡	m3	163.06			
20	010501001001	垫层	1. 名称: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度: 100mm 4. 含模板、运输等	m3	13.5			
21	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:砂或细土	m3	125.48			
22	040103002005	余方弃置	1. 余方弃置 2. 消纳费、运距: 投标人自行考虑	m3	37.58			
		分部小计						
		通信排管土方工程						
23	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 工程量含工作面及放坡	m3	80.23			
24	010404001004	垫层	1. 名称: 碎石（砾石砂）垫层 2. 厚度: 100mm	m3	7.38			
25	040103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:填石粉或砂或杂砂石	m3	70.89			
26	040103002006	余方弃置	1. 余方弃置 2. 消纳费、运距: 投标人自行考虑	m3	80.23			
		分部小计						
		路灯管沟土方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程-土方 标段: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造
工程-土方

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-土方

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-土方

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路基层						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形 2. 范围：全部基底	m2	1527			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾垫层 2. 厚度：200mm	m2	1527			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：底基层-水泥（4%）稳定级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 基层料运距：投标单位自行考虑	m2	1447			
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：基层-水泥（5%）稳定级配碎石 2. 厚度：200mm 3. 基层料运距：投标单位自行考虑	m2	1364.28			
		分部小计						
		道路面层						
5	040203003001	透层	1. 材料品种：透油层（PC-2） 2. 材料：半刚性基层乳化沥青 3. 喷油量1.0L/m²	m2	1287			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2. 厚度：60mm 3. 石油采用90号A级道路石油沥青 4. 沥青料运距：投标单位自行考虑	m2	1287			
7	040203003002	粘层	1. 材料品种：粘层油（PCR-3） 2. 材料：乳化沥青 3. 喷油量：0.5L/m²	m2	1287			
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：40mm 3. 沥青混凝土上面层中掺加抗剥落剂（沥青总用量的0.3%），聚脂纤维（沥青混合料总用量的0.2%）。	m2	1287			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 沥青料运距：投标单位自行考虑					
		分部小计						
		人行道						
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压 2. 范围：全部基底	m2	556.39			
10	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：天然砂砾垫层 2. 厚度：150mm	m2	556.39			
11	010404001006	垫层	1. 名称：C20水泥混凝土基层 2. 厚度：150mm	m3	73.28			
12	040402018001	施工缝	1. 类别：缩缝 2. 工艺要求：每5m设置一道，缝宽4mm深30mm 3. 材料：填缝料	m	41.25			
13	040402018002	施工缝	1. 类别：胀缝 2. 工艺要求：每40-60m设置一道，缝宽20mm 3. 材料：填缝料、聚苯板	m	5			
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm厚C40面包砖 2. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3. 满足图纸设计要求	m2	392.5			
15	040204002002	人行道块料铺设—盲道砖	1. 块料品种、规格：6cm盲道砖（花岗岩） 2. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3. 图形：颜色综合计取	m2	96			
		分部小计						
		路缘石						
16	040204004001	人行道外侧封边石	1. 材料品种、规格：花岗岩人行道外侧封边石（直行） 2. 结合层：40mm厚1:3水泥砂浆 3. 规格：100*200*1000mm	m	333.76			
17	040204004002	人行道外侧封边石	1. 材料品种、规格：花岗岩人行道外侧封边石（弧形） 2. 结合层：40mm厚1:3水	m	21.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆 3. 规格：100*200*1000mm					
18	040204004003	道路花岗岩侧石	1. 材料品种、规格：花岗岩侧石（直行） 2. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3. 规格：150*300*1000mm	m	333.76			
19	040204004004	道路花岗岩侧石	1. 材料品种、规格：花岗岩侧石（弧形） 2. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3. 规格：150*300*1000mm	m	25.13			
20	010501001002	垫层	1. 名称：人行道缘石靠背 2. 材质：现浇C15砼	m3	3.2			
		分部小计						
		土路肩						
21	060104011001	培路肩	1、土路肩	m2	358.89			
		分部小计						
		新旧路搭接						
22	040701006001	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅 2. 宽度：100cm	m2	50			
23	041001001001	拆除路面	1. 名称：新旧路搭接（新旧路交接长度10m） 2. 拆除沥青路面及基层 3. 拆除厚度：70cm 4. 含切缝	m2	70			
24	041001002001	拆除人行道	1. 名称：新旧路搭接（新旧路交接长度10m） 2. 拆除人行道及基层 3. 拆除厚度：39cm 4. 含基层切缝	m2	30			
25	081201004001	拆除路缘石	1、拆除路缘石	m	66			
26	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 消纳费、运距：投标单位自行考虑	m3	60.7			
		分部小计						
		管网施工路面拆除与恢复						
		沥青砼路面拆除						
27	041001001002	拆除路面	1. 拆除沥青砼路面12cm	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 拆除水泥稳定级配碎石基层40cm 3. 含切缝					
28	041001001003	拆除路面	1. 拆除天然砂砾垫层18cm	m2	90			
29	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 消纳费、运距:投标单位自行考虑	m3	63			
		分部小计						
		沥青砼路面恢复						
30	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位: 路床(槽)整形 2. 范围: 全部基底	m2	90			
31	040202009003	砂砾石	1. 石料规格: 天然砂砾垫层 2. 厚度: 180mm	m2	90			
32	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 底基层-水泥(4%)稳定级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 基层料运距: 投标单位自行考虑	m2	90			
33	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 底基层-水泥(5%)稳定级配碎石 2. 厚度: 200mm 3. 基层料运距: 投标单位自行考虑	m2	90			
34	040203003003	透层	1. 名称: 透油层 2. 材料: 乳化沥青(PC-2) 3. 喷油量1.0L/m²	m2	90			
35	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度: 70mm 3. 沥青料运距: 投标单位自行考虑	m2	90			
36	040203003004	粘层	1. 材料品种: 粘层油 2. 材料: 改性乳化沥青(PCR-3) 3. 喷油量: 0.4L/m²	m2	90			
37	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C) 2. 厚度: 50mm 3. 沥青料运距: 投标单位自行考虑	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		雨水过路管反开挖						
38	041001001004	拆除路面	1. 拆除水泥稳定级配碎石基层40cm	m2	137.6			
39	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 消纳费、运距:投标单位自行考虑	m3	55.04			
40	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 底基层-水泥(4%)稳定级配碎石 2. 石料规格: 参见图纸要求 3. 厚度: 200mm 4. 养护 5. 基层料运距: 投标单位自行考虑	m2	137.6			
41	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 底基层-水泥(5%)稳定级配碎石 2. 石料规格: 参见图纸要求 3. 厚度: 200mm 4. 养护 5. 基层料运距: 投标单位自行考虑	m2	137.6			
		分部小计						
		标线						
42	040205006001	车道停止线和人行横道线	1. 名称: 车道停止线和人行横道线 2. 材料品种: 热熔型加玻璃微珠(玻璃珠用量为 0.3 ~0.4kg/m2) 3. 厚度: 1.8mm±0.2mm	m2	62.1			
43	040205006002	导向箭头	1. 名称: 导向箭头 2. 材料品种: 热熔型加玻璃微珠(玻璃珠用量为 0.3 ~0.4kg/m2) 3. 厚度: 1.8mm±0.2mm	m2	1.4			
		分部小计						
		措施项目						
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号: 投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程
道路工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-道路工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-道路工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-给排水工程 改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:钢带增强螺旋波纹管DN500，环刚度SN10 4. 接口方式:热收缩带连接 5. 管道要求:满足CJ/T255-2011标准 6. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	170			
2	040501004002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:钢带增强螺旋波纹管DN300，环刚度SN10 4. 接口方式:热收缩带连接 5. 管道要求:满足CJ/T255-2011标准 6. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	64			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称:混凝土模块式检查井 2. 型号、规格:Φ1100 3. 做法详见:12S522-21 4. 井盖采用球墨铸铁井盖，重型，带有防坠网，并有雨水标记	座	7			
4	040504002002	混凝土井	1. 名称:混凝土模块式沉泥井 2. 型号、规格:Φ1100 3. 做法参考:12S522-21 4. 井盖采用球墨铸铁井盖，重型，带有防坠网，并有雨水标记	座	3			
5	040504009001	雨水口	1. 名称:平篦式双篦雨水口 2. 材质:预制品雨水口 3. 雨水箅子采用球墨铸铁井篦，采用QT500-7 4. 做法详见16S518-35 5. 运距:投标人自行考虑	座	18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程
-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
6	040501004003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:钢带增强螺旋波纹管DN300 环刚度SN10 4. 接口方式:热收缩带连接 5. 管道要求:满足CJ/T255-2011标准 6. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	196.9			
7	040504002003	污水检查井	1. 名称:一体成型钢筋混凝土污水检查井 2. 做法详见:06MS201-5-11 3. 型号、规格:Φ1000 4. 井盖规格采用球墨铸铁井盖,车道下重型,非机动车道下轻型,设防坠落网,井盖上应注明“污水”等字样 5. 预埋一根DN110-DN200的进气管和风机接口 6. 运距:自行考虑	座	12			
		分部小计						
		给水工程						
8	040501004004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 De315 4. 管材公称压力等级:1.0 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	169			
9	040501004005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 De200 4. 管材公称压力等级:1.0 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-给排水工程 改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 De110 4. 管材公称压力等级:1.0 MPa 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	8			
11	040502005001	阀门	1. 名称:伸缩蝶阀 2. 材质及规格:SD341X-16 DN300 3. 连接方式:法兰 4. 含法兰片	个	3			
12	040502003001	塑料管管件	1. 名称:排泥三通 2. 材质、规格:PE100, De315*315*75	个	1			
13	040502005002	阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格: DN75 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
14	040502003002	塑料管管件	1. 名称:短管 2. 材质、规格:PE100, De75	个	2			
15	040502003003	塑料管管件	1. 名称:排气三通 2. 材质、规格:PE100, De315*315*80	个	1			
16	040502005003	阀门	1. 名称: KP型快速排气阀 2. 规格: DN80 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
17	040502005004	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质、规格: SD341X-16, DN80 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含法兰片	个	1			
18	040502003004	塑料管管件	1. 名称:热熔四通 2. 材质、规格:PE100, De315*200	个	2			
19	040502005005	阀门	1. 名称:伸缩蝶阀 2. 材质及规格:SD341X-16 DN200 3. 连接方式:法兰 4. 含法兰片	个	4			
20	040502003005	塑料管管件	1. 名称:堵头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-给排水工程 改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:De200					
21	040502010001	消火栓	1. 名称：室外地下式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.6 3. 含永久性标志	个	2			
22	040502005006	阀门	1. 名称:伸缩蝶阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰 4. 含法兰片	个	2			
23	040502003006	塑料管管件	1. 名称:双盘弯头 2. 材质、规格:专用消防弯头, De110*90°	个	2			
24	040502003007	塑料管管件	1. 名称:三熔三通 2. 材质、规格:PE100, De315*315*110	个	2			
25	040504002004	阀门井	1. 名称：混凝土模块阀门井 2. 规格、型号：φ1500、做法详见12SS508-30 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“给水”等字样 4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容	座	3			
26	040504002005	阀门井	1. 名称：混凝土模块阀门井 2. 规格、型号：φ1200、做法详见12SS508-30 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“给水”等字样 4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容	座	4			
27	040504002006	排气井	1. 名称：混凝土模块排气井 2. 规格、型号：φ1200、做法详见12SS508-49 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“给水”等字样	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-给排水工程 改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容					
28	040504002007	排泥井	1. 名称：混凝土模块排泥井 2. 规格、型号：Φ1200、做法详见12SS508-24 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“给水”等字样 4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容	座	1			
29	040504002008	湿井	1. 名称：混凝土模块湿井 2. 规格、型号：Φ1100、做法详见12SS508-56 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“给水”等字样 4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容	座	1			
30	040504001001	消火栓井	1. 名称：消火栓井 2. 规格、型号：Φ1200、参照图集13S201-32 3. 井盖采用球墨铸铁井盖，井盖采用五防井盖，注有“消防水”等字样 4. 阀门井井口采用保温井口，做法详见14S501-2 5. 满足完成设计图纸所有内容	座	2			
31	040503002001	混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 做法详见10S505 3. 含模板、运输等所有内容	m3	5.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淮格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程-给排水工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-给排水工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-给排水工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-电力、通信、照明工程 改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电力						
1	040803003001	电缆排管	1、名称：电缆排管 2、规格型号：3根MPP200+1根MPP100,壁厚≥7mm 3、排管形式：2排2列 4、连接方式：承插式分层安装 5、管枕设置：满足设计要求及相关规范	m	190			
2	040803003002	电缆排管	1、名称：电缆排管 2、规格型号：2根SC200 3、排管形式：1排2列 4、管枕设置：满足设计要求及相关规范	m	35			
3	040205001001	电缆井	1.名称:钢筋混凝土直通井 2.规格尺寸:3000*1600*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第138至140页（E-1-9） 4.含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容	座	1			
4	040205001002	电缆井	1.名称:钢筋混凝土三通井 2.规格尺寸:5000*1600*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第165至169页（E-3-3） 4.含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容	座	2			
5	040205001003	电缆井	1.名称:钢筋混凝土四通井 2.规格尺寸:5000*1600/1600*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第185至189页（E-4-3） 4.含电力电缆专用井盖、	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-电力、通信、照明工程 改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支架、接地装置和防水等所有内容					
6	040205004001	电缆标志牌	1. 名称：电缆不锈钢标志牌 2. 含基础、埋件等所有内容	块	5			
7	040205018001	电缆标志桩	1. 名称：电缆标志桩	根	10			
		分部小计						
		通信						
8	040803003003	通信排管	1、名称：通信排管 2、规格型号：3*（UPVC-7*32）+1*UPVC100，壁厚≥6mm 3、排管形式：2排2列 4、管枕设置：满足设计要求及相关规范	m	175			
9	040803003004	通信排管	1、名称：通信排管 2、规格型号：2根镀锌钢管SC100 3、排管形式：1排2列 4、管枕设置：满足设计要求及相关规范	m	30			
10	040205001004	直通检查井	1. 名称：直通检查井 2. 规格尺寸：3380*2580*1800mm 3. 具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P129-P130 4. 含井盖、支架及防水等所有内容	座	1			
11	040205001005	三通检查井	1. 名称：三通检查井 2. 规格尺寸：4380*2600*1800mm 3. 具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P131-P135 4. 含井盖、支架及防水等所有内容	座	2			
12	040205001006	四通检查井	1. 名称：四通检查井 2. 规格尺寸：4280*2880*1800mm 3. 具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P137-P138	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
-电力、通信、照明工程 改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含井盖、支架及防水等所有内容					
		分部小计						
		道路照明						
13	040805002001	路灯	1. 名称：半截光型单挑灯 2. 灯杆高度9m，灯臂1m 3. 规格：80W LED灯 热镀锌喷塑 壁厚5mm一次成型 4. 要求：灯具外壳防腐，灯具为 I 类，防护等级达到IP65以上；路灯灯杆采用金属加工，经过热浸锌和喷塑处理；灯杆应适用于室外环境，要求防护等级达到IP65 5. 含维护门附防盗锁，独立熔断器，LED照明控制装置、预埋件等配套附件	套	6			
14	040303002001	混凝土基础	1. 名称：路灯基础 2. 混凝土等级：C25 3. 规格：800*800*1800mm 4. 含模板、运输等费用	m3	6.91			
15	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢50*50*5 3. 规格：长2.5m	根	6			
16	040806002001	接地母线	1. 名称：接地线 2. 材质：热镀锌扁钢40*4	m	20			
17	040803002001	电缆保护管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC100，壁厚4mm 3. 敷设方式：埋地	m	40			
18	040803002002	电缆保护管	1. 名称：CPVC100 2. 规格：100，壁厚4mm 3. 敷设方式：埋地	m	160			
19	040803002003	电缆保护管	1. 名称：CPVC50 2. 规格：50 3. 敷设方式：埋地	m	54			
20	040803001001	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-1-5*16 3. 敷设方式、部位：管内敷设	m	210			
21	040804002001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：BVV-3*2.5	m	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程-电力、通信、照明工程 标段: 准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-电力、通信、照明工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-电力、通信、照明工程

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程 标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-暂列金

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	131000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计		131000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道
改造工程-暂列金

标段：准格尔经济开发区鑫鑫一路巷道改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					