

工程名称： 乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

标段名称： 乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目
标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼	
1.1.1	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼土方工程	
1.1.2	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼新建工程	
1.1.3	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼改造工程	
1.1.4	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼安装工程	
1.1.5	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-净水工程	
1.2	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼	
1.2.1	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼土方工程	
1.2.2	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程	
1.2.3	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼改造工程	
1.2.4	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼安装工程	
1.2.5	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼室外管网工程	
1.3	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金	
1.3.1	乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗高级中学(初中部)维修改造项目- 标段: 乌审旗高级中学(初中部) 宿舍楼土方工程
 维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	29.41			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探	m ²	83.35			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸 3. 包含放坡土方	m ³	255.13			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	100			
5	010103001002	回填方	1. 基础及地梁侧面铺设300mm中粗砂	m ³	26.6			
6	010103002001	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距自行考虑	m ³	128.53			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
) 维修改造项目-宿舍楼土方工程 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
土方工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼土方工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-宿舍楼土方工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼新建工程 维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢结构工程					
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B 方钢管柱200*200*12*12 2. 单根质量：3t以内 3. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 4. 汽车式起重机吊装 5. 运距5km 6. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	5.811		
2	010604002001	梯梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 工字钢28b 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：最高点9.9m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距5km 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	1.512		
3	010604002002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B H型钢294*200*8*12 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：最高点13m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距5km 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	3.145		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼新建工程 维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010604002003	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 槽钢10 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：最高点9.9m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距5km 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.576		
5	010606008001	钢梯	1、钢梯踏步为5mm厚花纹钢板 2、钢梯休息平台均设置5mm厚花纹钢板。	t	3.292		
6	010516001001	螺栓	1. M24地脚锚栓(Q235C)	t	0.17		
7	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.02		
8	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆，干膜厚度为35um*2 2. 环氧云铁中间漆，干膜厚度为70um	m2	352.11		
9	011405001002	金属面油漆	1. 构件类型：柱 2. 耐火极限(h)：3.0 3. 防火涂料类型：非膨胀型 4. 防火涂料厚度(mm)：10	m2	64.08		
10	011405001003	金属面油漆	1. 构件类型：梁 2. 耐火极限(h)：2.0 3. 防火涂料类型：非膨胀型 4. 防火涂料厚度(mm)：10mm	m2	119.93		
11	011405001004	金属面油漆	1. 构件类型：楼梯 2. 耐火极限(h)：1.5 3. 防火涂料类型：膨胀型	m2	168.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼新建工程 维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手高1200mm	m	70.5			
13	011506003001	玻璃雨篷	1. 成品玻璃钢雨篷	m ²	3.23			
		混凝土工程						
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m ³	14.35			
15	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m ³	12.32			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m ³	0.58			
17	010502001001	矩形柱（钢结构柱脚灌浆）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40细石混凝土 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m ³	0.13			
18	010501003001	C20素混凝土包裹柱脚	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m ³	0.46			
19	010503003001	砼泵送	1. 砼泵送	m ³	27.84			
		钢筋工程						
20	010515001001	现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ12（E）	t	0.019			
21	010515001004	现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ14（E）	t	0.834			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼新建工程 维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010515001002	现浇构件钢筋 Φ 18	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： Φ 18（E）	t	0.091		
23	010515001003	现浇构件钢筋 Φ 8	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： Φ 8 箍筋（E）	t	0.023		
24	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： Φ 8（E）	t	0.1		
		地面工程					
		地面					
25	010404001001	垫层	1. 素土夯实 2. 150厚3；7灰土	m ³	3.97		
26	010501002001	楼地面垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m ³	1.59		
27	040204001002	人行道块料铺设	1. 工子砖硬化恢复	m ²	55.63		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
 修改造项目-宿舍楼新建工程 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011702001001	基础			
2.2	011702001002	基础			
2.3	011702005001	基础梁			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-宿舍楼新建工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼改造工程 维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除腻子墙面 2. 铲除原有面层至基层	m2	592.25		
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除腻子顶棚 2. 铲除原有面层至基层	m2	201.8		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面 2. 铲除原有面层至素水泥浆一道	m2	201.8		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	4.86		
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾运出楼层	m3	14.68		
6	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	17.24		
7	041001002001	拆除人行道	1. 拆除工字砖硬化	m2	25.63		
		改造工程					
		地面					
8	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 最薄处20厚细石混凝土找坡层抹平	m2	201.8		
9	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 2道2.4厚合成高分子防水卷材	m2	201.8		
10	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖8-10厚，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	201.8		
		墙面					
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9厚1：3水泥砂浆压实抹平	m2	592.25		
12	010903002001	墙面涂膜防水	3. 1.5厚JS防水涂料两道，淋浴、浴缸区域2000高，其他墙面上返1200高（从建筑面层算起）；墙根防水附加层每边宽度150mm，增强后总厚度不小于2.0mm。	m2	260.99		
13	011204003001	块料墙面	1. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 5mm素水泥胶浆拉毛	m2	592.25		
		顶棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼改造工程 维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨,主龙骨中距1000,T型龙骨中距300,横撑中距600	m ²	201.8		
15	011302001001	吊顶天棚	1、铝合金装饰扣板面层(600X600)	m ²	201.8		
		其他工程					
16	011210005002	成品隔断	1. 淋浴隔断做法详见12J11-109/111	m ²	44.82		
17	011501003002	衣柜	1. 成品不锈钢浴柜 2. 款式由甲方选定	m ²	24.9		
18	01B001	浴凳	1. 成品浴凳 2. 款式由甲方选定	个	2		
19	011505001001	洗漱台	1. 成品石英石梳妆台 2. 款式由甲方选定	m ²	0.96		
20	011505011001	镜箱	1. 成品镜柜 2. 款式由甲方选定	m ²	2		
21	010802003001	钢质防火门	1. 洞口尺寸:M1527 2. 门框或扇外围尺寸:乙级防火门	m ²	12.15		
22	010401003001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆, Mu10多孔砖砌筑封堵	m ³	1.91		
23	010515001001	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋 直径: Φ 10 以内	个	20		
24	010606002001	钢檩条	1. 角钢L125*80*7洞口加固	t	0.031		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-宿舍楼改造工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼安装工程 维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
		给水					
1	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De50, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	110.39		
2	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De32, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	19.14		
3	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De50	个	87		
4	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	个	15		
5	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构剔堵宽×深(mm) 70×70 2. 含补槽	m	12.75		
6	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11T-16 3. 规格、压力等级:DN40, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
7	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11T-16 3. 规格、压力等级:DN32, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
8	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼安装工程 维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	75.87		
10	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	78.55		
11	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11.44		
12	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De160	个	44		
13	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De110	个	52		
14	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De75	个	12		
15	031001011001	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN150	个	10		
16	031003014001	给、排水附件	1. 类型:通气帽	个	2		
		卫生洁具					
17	031003006001	大便器	1. 类型:组合式蹲式大便器（感应式） 2. 含20cm蹲台，隔断，成品组装，含孔洞封堵 3. 规格:水箱≤6L	组	20		
18	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 含孔洞封堵	个	22		
19	031003014003	给、排水附件	1. 类型:水龙头	个	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼安装工程 维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	031003003001	洗脸盆	1. 类型：卫生间不锈钢成品洗手池（含置物平台） 2. 含孔洞封堵 3. 款式由甲方选定	组	6			
21	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗漱间不锈钢成品洗手池（含置物平台） 2. 含孔洞封堵 3. 款式由甲方选定	组	8			
		电气						
22	030413001001	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号：AC220V30W 3. 类型：吸顶	套	11			
23	030413002001	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号：6W 3. 安装方式：距地2.5米壁装	套	2			
24	030413001004	普通灯具	1. 名称：单管荧光灯 2. 类型：吸顶	套	4			
25	030413001002	普通灯具	1. 名称：防火防尘灯 2. 型号：AC220V22W 3. 类型：吸顶	套	7			
26	030405013001	小电器	1. 名称：暗装单极开关 2. 类别：距地1.4米墙上暗装	个	2			
27	030405013002	小电器	1. 名称：暗装密闭两极开关 2. 类别：距地1.4米墙上暗装	个	9			
28	030405013003	小电器	1. 名称：换气扇 2. 类别：吸顶安装	个	9			
29	030405013004	小电器	1. 名称：带保护接点暗装五孔插座 安全防水型 2. 类别：距地1.4米墙上暗装	个	5			
30	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	76			
31	030412001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：明配	m	207.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
宿舍楼安装工程

维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 明配	m	20.26			
33	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	385.7			
34	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: NH-BV-2.5 4. 材质: 铜芯	m	187.87			
35	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: BV-4 4. 材质: 铜芯	m	44.78			
36	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: 25以内 3. 含补槽	m	40.1			
		拆除工程						
37	041001006001	拆除管道	塑料管道拆除 公称 外径160mm以内	m	75.87			
38	041001006002	拆除管道	塑料管道拆除 公称 外径110mm以内	m	78.55			
39	041001006003	拆除管道	塑料管道拆除 公称 外径75mm以内	m	11.44			
40	041001006004	拆除管道	塑料管道拆除 公称 外径50mm以内	m	129.53			
41	041001006005	拆除卫生器具	大便器拆除	个	20			
42	041001006007	拆除卫生器具	洗手池拆除	个	6			
43	041001006009	拆除灯具	灯具拆除	个	51			
44	041001006010	拆除小电器	开关拆除	个	11			
45	041001006011	拆除小电器	插座拆除	个	5			
46	041001006012	拆除小电器	换气扇拆除	个	9			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维
修改造项目-宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计								—	—		—
合 计								—	—		—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼安装工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼
 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目
 安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-宿舍楼安装工程 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
							D=C ₂ -C ₁		
本页小计								-	
合计								-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 项目-宿舍楼安装工程 维修改造项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 净水工程 维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010401002001	掏门洞	1. 拆除门洞	m3	0.67			
2	011302001002	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板面层及恢复（矿棉板利旧）	m2	7.2			
3	010801001001	木质门	1. 安装钢木门（0.9*2m），门利旧	樘	1			
4	031301002001	开孔打洞	1. 墙上打洞：机械钻孔	个	7			
5	031301002002	开孔打洞	1. 楼板打洞：机械钻孔	个	9			
6	011207001001	石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格：双面石膏板	m2	26.28			
7	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类：墙面刮腻子 2. 刮腻子遍数：两遍	m2	26.28			
8	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：塑料扣板	m2	56.64			
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：PVC扣板	m2	21.88			
10	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级： 水泥基自流平砂浆4mm 2. 面层材料品种、规格：塑胶地板	m2	21.88			
11	01B001	吊车	1. 30t	台班	2			
12	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运	m3	1			
13	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DE63 3. 连接形式：热熔连接	m	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 净水工程 维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008002	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DE50 3. 连接形式：热熔连接	m	223.6		
15	031001008003	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DE40 3. 连接形式：热熔连接	m	200		
16	031001008004	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DE32 3. 连接形式：热熔连接	m	130		
17	031001008005	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DE25 3. 连接形式：热熔连接	m	40		
18	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	5		
19	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接	个	4		
20	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 净水工程 维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级： DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	4			
22	031005016001	水箱	1. 类型：不锈钢水箱 2. 容量：4m ³	台	1			
23	031005016002	水箱	1. 类型：不锈钢水箱 2. 容量：4.5m ³	台	2			
24	030217001001	反渗透设备	1. 名称：反渗透设备 2. 规格：立式多级离心泵、玻璃钢膜壳、2个面板流量计、4个压力表、1个进水电磁阀、1个冲洗阀、低压开关1只、大功率主板控制系统、在线电导率仪、功能指示灯、水转印标示、不锈钢机架 3. 出力（t/h）：2T/h 4. 附属设备参数： 电源：380V/10A 总功率：3.8KW 预处理机架尺寸：2.2*0.7*1.9m	套	1			
25	030109001001	泵	1. 名称：增压泵 2. 规格：3KW	台	1			
26	030109001002	泵	1. 名称：增压泵 2. 规格：0.75KW	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-标段：乌审旗高级中学（初中部）
 净水工程 维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030402011001	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格：400*500mm	台	1		
28	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC50	m	20		
29	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-5*16	m	20		
30	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC32	m	30		
31	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：BV-10	m	90		
32	030412006001	空开盒	1. 名称：空开盒及空开 16A	个	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-净水工程
 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	脚手架拆搭		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-净水工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
 修改改造项目-净水工程 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
	本页小计							-	
	合计							-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼土方工程 维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		建筑土方						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	54.7			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探	m2	41.14			
3	010101004001	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸 3. 包含放坡土方	m3	232.64			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	183.32			
5	010103001002	回填方	1. 地梁侧面铺设300mm中粗砂	m3	26.49			
6	010103002001	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距自行考虑	m3	22.84			
		管网土方						
7	010101004002	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸 3. 包含放坡土方	m3	55.2			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	55.2			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼土方工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计							—	—			
合 计							—	—			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
 修改造项目-教学楼土方工程 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼土方工程
 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 项目-教学楼土方工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢结构工程					
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B 方钢管柱200*200*8*8 2. 单根质量：3t以内 3. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 4. 汽车式起重机吊装 5. 运距5km 6. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	3.861		
2	010604002001	梯梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 工字钢25a 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：最高点1.8m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距5km 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.664		
3	010604002002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B H型钢294*200*8*12、槽钢10HW150*150*7*10 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：最高点13m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距5km 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	12.051		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B C220*75*20*2.5(热浸锌) 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距5km 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.453		
5	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B L100*10 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距5km 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.733		
6	010606008001	钢梯	1、钢梯踏步为5mm厚花纹钢板 2、钢梯休息平台均设置5mm厚花纹钢板。	t	1.183		
7	010516001001	螺栓	1. M24地脚螺栓(Q235C)	t	0.274		
8	010516001002	螺栓	1. M20化学螺栓	套	480		
9	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.02		
10	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆，干膜厚度为35um*2 2. 环氧云铁中间漆，干膜厚度为70um	m2	458		
11	011405001002	金属面油漆	1. 构件类型：柱 2. 耐火极限(h)：2.5 3. 防火涂料类型：非膨胀型 4. 防火涂料厚度(mm)：30	m2	58.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	011405001003	金属面油漆	1. 构件类型：梁 2. 耐火极限(h)：1.5 3. 防火涂料类型：非膨胀型 4. 防火涂料厚度(mm)：20mm	m2	339.04			
13	011405001004	金属面油漆	1. 构件类型：楼梯 2. 耐火极限(h)：1.0 3. 防火涂料类型：膨胀型 4. 防火涂料厚度(mm)：15mm	m2	60.47			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手高900mm	m	17.44			
15	011502001001	金属装饰线	1. 成品金属线角	m	40.42			
		混凝土工程						
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	4.11			
17	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	14.86			
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	2.79			
19	010503002001	梁加固 板下加梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	12.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	2.63			
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	0.38			
22	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	0.54			
23	010502001001	矩形柱（钢结构柱脚灌浆）	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C40细石混凝土 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	0.19			
24	010501003001	C20素混凝土包裹柱脚	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 含商砼运输，商砼运距施工单位自行考虑	m3	0.06			
25	010503003001	砼泵送	1. 砼泵送	m3	38.44			
		钢筋工程						
26	010515001001	现浇构件钢筋 Φ 12	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： Φ 12（E）	t	0.085			
27	010515001005	现浇构件钢筋 Φ 14	1. 钢筋种类：钢筋HRB400 2. 规格：直径14（E）	t	0.486			
28	010515001006	现浇构件钢筋 Φ 16	1. 钢筋种类：钢筋HRB400 2. 规格：直径16（E）	t	0.09			
29	010515001002	现浇构件钢筋 Φ 18	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： Φ 18（E）	t	0.505			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010515001007	现浇构件钢筋 Φ 20	1. 钢筋种类: 钢筋HRB400 2. 规格: 直径20 (E)	t	0.6		
31	010515001008	现浇构件钢筋 Φ 22	1. 钢筋种类: 钢筋HRB400 2. 规格: 直径22 (E)	t	0.14		
32	010515001013	现浇构件钢筋 Φ 25	1. 钢筋种类: 钢筋HRB400 2. 规格: 直径25 (E)	t	0.08		
33	010515001003	现浇构件钢筋 Φ 8	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径: Φ 8 箍筋 (E)	t	0.252		
34	010515001010	现浇构件钢筋 Φ 12	1. 钢筋种类: 钢筋HRB400 2. 规格: 直径12 (E)、箍筋	t	0.457		
35	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径: Φ 8 (E)	t	0.5		
36	010515001012	植筋	1. 钢筋种类、规格: 植筋 直径: Φ 10 以内	个	132		
		砌体工程					
37	010402001002	砌块墙	1. 200厚增压混凝土砌块	m ³	26.18		
38	010401008001	填充墙	1. 120MM轻质隔墙	m ²	131.03		
		地面工程					
		地面					
		外挂楼梯间地面					
39	010404001005	垫层	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土	m ³	6.68		
40	010501002002	楼地面垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m ³	2.67		
41	011102003004	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平（防滑地砖），稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	44.5		
		楼面					
		外挂楼梯间楼面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	011102003002	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平（防滑地砖），稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	12.51			
		楼梯						
43	010506023001	钢丝网	1. 焊接钢筋网（Φ6@70*70）	m ²	10.87			
44	011102003003	块料楼梯面	1. 10厚地砖铺实拍平（防滑地砖），专用填缝剂（2mm缝） 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 界面拉毛（专用金属界面剂）	m ²	10.87			
		墙面工程						
		内墙						
		外挂楼梯间内墙面						
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	128.17			
46	011403001003	乳胶漆	1. 满刮大白腻子2遍，白色无机涂料	m ²	128.17			
47	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4. 5厚面砖，白水泥擦缝，或填缝剂填缝（规格1200*600）	m ²	53.52			
		外墙						
		外挂楼梯间涂料外墙面						
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	51.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	51.02			
50	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍	m ²	51.02			
		一体板						
51	011205001002	墙、柱面装饰板	1.200厚装配式FXPC板 2.一体板专用连接件 3.一体板专用立柱、横梁	m ²	129.11			
		踢脚						
52	011105006001	金属踢脚线	1.120mm高不锈钢踢脚	m ²	4.87			
		顶棚工程						
53	011403001002	无机涂料	1.喷白色无机涂料	m ²	44.5			
		门窗工程						
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.材质：断桥铝合金窗 2.类型：70系列断桥铝合金内平开窗 3.五金件：包含全部五金件 4.门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 5.其他未尽事宜详见图纸	m ²	44.48			
55	010802001002	金属（塑钢）门	1.70系列断桥铝合金门	m ²	7.2			
		屋面工程						
56	010901002001	型材屋面	1.钢结构梁 2.钢结构檩条 3.150厚装配式FXPC一体板	m ²	54.47			
57	010902004001	屋面刚性层	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	54.47			
58	010902001001	屋面卷材防水	1.1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材一道	m ²	54.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼新建工程 维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010902004002	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	54.47		
60	010901002002	型材屋面	1. 0.6厚外层压型金属板	m ²	54.47		
		室外工程					
		硬化					
61	040204001001	人行道块料铺设	1. 工子砖硬化恢复（利旧）	m ²	98.53		
62	040202008001	砂砾石	1. 30厚粗砂 2. 150厚天然级配砂石夯实 3. 素土夯实，向外坡3~5%	m ³	17.74		
		散水					
63	010404001002	垫层	1、300厚天然级配砂石夯实 2、素土夯实，向外坡3~5%	m ³	9.28		
64	010507001003	散水、坡道	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥砂浆一道	m ²	30.92		
		坡道					
65	010404001006	垫层	1. 300mm厚天然级配砂石夯实 2素土夯实，向外坡4%	m ³	3.22		
66	010507001002	坡道	1. 60厚C15混凝土	m ³	1.61		
67	011102001002	石材楼地面	1. 30厚毛面花岗石板 2. 素水泥砂浆一道	m ²	10.72		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程
 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011702001001	基础			
2.2	011702005001	基础梁			
2.3	011702001002	基础			
2.4	011702006001	矩形梁			
2.5	010502001004	矩形柱			
2.6	010504001002	直形墙			
2.7	011601001001	脚手架			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼新建工程
 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 项目-教学楼新建工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼改造工程 维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除腻子墙面 2. 铲除原有面层至基层	m2	67.65		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面，20厚1；3干硬性水泥砂浆 2. 铲除原有面层至素水泥浆一道	m2	38.04		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	1.81		
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门窗	m2	32.4		
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾运出楼层	m3	8.66		
6	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	25.35		
7	041001002001	拆除人行道	1. 拆除工字砖硬化	m2	39.83		
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除散水	m3	1.33		
9	011601001004	砖砌体拆除	1. 库房拆除	m2	9.34		
		改造工程					
		地面					
		地1					
10	010404001001	垫层	1. 素土夯实 2. 150厚3；7灰土	m3	5.7		
11	010507001001	垫层	1. 60厚C15混凝土	m3	2.28		
12	011101006002	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1；3水泥砂浆找平层	m2	38		
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	38		
14	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖10厚，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1；3干硬性水泥砂浆结合层	m2	38		
		地2					
15	011101006001	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1；3水泥砂浆找平层	m2	114		
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	114		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼改造工程 维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖10厚，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	114		
		墙面					
		面砖墙面					
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9厚1：3水泥砂浆压实抹平	m ²	526.08		
19	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料两道，墙面上返1.2高	m ²	173.18		
20	011204003001	块料墙面	1. 5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 5mm素水泥胶浆拉毛	m ²	526.08		
		顶棚					
21	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨	m ²	152.16		
22	011302001003	吊顶天棚	1、铝合金方形板	m ²	152.16		
		其他工程					
23	010402001001	砌块墙	1. 200厚蒸压加气混凝土砌块	m ³	1.51		
24	010801002001	木质门带套	1. 成品钢木门0922	樘	4		
25	011210005001	成品隔断	1. 厕所隔断做法详见12J11-101 2. 不锈钢五金件	m ²	40		
26	011505011001	镜箱	1. 成品镜柜	m ²	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001003	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
改造工程

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-教学楼改造工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼安装工程 维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		给排水						
		给水						
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De63, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	68.28			
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De50, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	102.62			
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De40, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	12.21			
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR管S4 2. 规格:De32, 1.6Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	143.09			
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De63	个	61			
6	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De50	个	88			
7	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De40	个	16			
8	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	个	156			
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔堵槽、沟混凝土结构剔堵宽×深(mm) 70×70 2. 含补槽	m	147.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼安装工程 维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号: J11T-16 3. 规格、压力等级: DN50, 1.6Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
11	031002001002	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号: J11T-16 3. 规格、压力等级: DN32, 1.6Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
12	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 型号: J11T-16 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	16			
13	031002001004	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
		排水						
14	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格: De160 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	34.55			
15	031001008006	塑料管	1. 材质: UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	242.93			
16	031001008007	塑料管	1. 材质: UPVC中空内螺旋消音排水管 2. 规格: De75 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	39.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼安装工程 维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De160	个	20		
18	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De110	个	132		
19	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De75	个	32		
20	031001011001	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN150	个	15		
21	031003014001	给、排水附件	1. 类型:通气帽	个	3		
22	031003014004	给、排水附件	1. 类型:反水弯	个	8		
		卫生洁具					
23	031003006002	大便器	1. 类型:组合式蹲式大便器（感应式） 2. 含20cm蹲台，隔断，成品组装，含孔洞封堵 3. 规格:水箱≤6L	组	52		
24	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 含孔洞封堵	个	20		
25	031003007001	小便器	1. 类型:感应式小便器 2. 含孔洞封堵	组	20		
26	031003014003	给、排水附件	1. 类型:水龙头	个	76		
27	031003003001	洗脸盆	1. 类型:不锈钢成品洗手池（含置物平台） 2. 含孔洞封堵 3. 款式由甲方选定	组	12		
28	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品不锈钢拖布池 2. 含孔洞封堵 3. 款式由甲方选定	组	32		
		电气					
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:AC220V30W 3. 类型:吸顶	套	28		
30	030413001002	普通灯具	1. 名称:防火防尘灯 2. 型号:AC220V22W 3. 类型:吸顶	套	3		
31	030405013001	小电器	1. 名称:暗装密闭单极开关 2. 类别:距地1.4米墙上暗装	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼安装工程 维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030405013002	小电器	1. 名称:暗装密闭两极开关 2. 类别:距地1.4米墙上暗装	个	4		
33	030405013003	小电器	1. 名称:换气扇 2. 类别:吸顶安装	个	8		
34	030405013004	小电器	1. 名称:带保护接点暗装五孔插座 安全防水型 2. 类别:距地1.4米墙上暗装	个	8		
35	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	59		
36	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	143.46		
37	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配	m	102.8		
38	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯	m	473.38		
39	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜芯	m	320.4		
40	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:25以内 3. 含补槽	m	30.4		
		通风					
41	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m ²	64.5		
42	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:200*200	个	8		
43	030703012001	碳钢风帽	1. 名称:方形防雨百叶 2. 规格:200*200	个	4		
44	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形百叶风口 2. 规格:250*250	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目- 标段：乌审旗高级中学（初中部）
 教学楼安装工程 维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030108001001	风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:风量1200m ³ /h, 功率0.25KW	台	4		
46	030701003001	空调器	1. 名称:BLD-1000吸顶通风器 2. 型号:功率55w, 风量1000m ³ /h	台	4		
		拆除工程					
47	041001006001	拆除管道	塑料管道拆除 公称外径160mm以内	m	34.55		
48	041001006002	拆除管道	塑料管道拆除 公称外径110mm以内	m	242.93		
49	041001006003	拆除管道	塑料管道拆除 公称外径75mm以内	m	108.25		
50	041001006004	拆除管道	塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	257.92		
51	041001006013	拆除风管	通风管道拆除, 200*200	m ²	64.5		
52	041001006005	拆除卫生器具	大便器拆除	个	52		
53	041001006014	拆除风机	风机拆除	台	4		
54	041001006015	拆除通风器	通风器拆除	台	4		
55	041001006006	拆除卫生器具	小便器拆除	个	20		
56	041001006007	拆除卫生器具	洗手池拆除	个	12		
57	041001006008	拆除卫生器具	拖布池拆除	个	32		
58	041001006009	拆除灯具	灯具拆除	个	31		
59	041001006010	拆除小电器	开关拆除	个	12		
60	041001006011	拆除小电器	插座拆除	个	8		
61	041001006012	拆除小电器	换气扇拆除	个	8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼安装工程
 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
 维修改造项目-教学楼安装工程 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	本页小计								
	合计								

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-教学楼安装工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗高级中学(初中部) 维修改造项目- 标段: 乌审旗高级中学(初中部) 教学楼室外管网工程
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质: 双臂波纹管 2. 规格: De300 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求	m	23.76		
2	040504006001	预制混凝土井筒	1. 名称: 混凝土模块圆形检查井 2. 规格: 直径1.1m 3. 做法: 做法详12S522-22	个	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部 标段：乌审旗高级中学（初中部）维
 修改改造项目-教学楼室外管网工程 修改改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-教学楼
室外管网工程

标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

- 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
- 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）
项目-教学楼室外管网工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

暂列金额明细表

标段：乌审旗高级
中学（初中部）维
修改造项目

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			91743.12			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-	91743.12			
	合 计	-	-	91743.12			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗高级中学（初中部）维修改造 标段：乌审旗高级中学（初中部）维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。