

工程名称： 下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能
路灯

标段名称： 下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能
路灯

最高投标限价

最高投标限价（小写）： _____
（大写）： 壹佰壹拾陆万叁仟肆佰玖拾伍元陆角陆分

编 制 人 ： _____（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人 ： _____（签字及盖章）

编 制 单 位 ： _____（盖章）

法定代表人
或其授权人 ： _____（签字或盖章）

招 标 人 ： _____（盖章）

法定代表人
或其授权人 ： _____（签字或盖章）

编 制 时 间 ： _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

标段：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001002	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆高度：8米 3. 光源：50W（8000lm），普瑞光源2模组，100颗高亮LED灯珠。 4. 灯杆：主杆为一次成型Q235钢材圆锥杆, 内外热镀锌, 外表静电喷塑;; 杆高8.0m，壁厚3mm圆锥杆 φ150-- φ75。 5. 光伏组件：120W/5V单晶硅太阳能板、厚30mm。规格：1020*670mm。 6. 电池：锂电池，3.2v 100AH。 7. 控制器 8. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C20素混凝土垫层；C30混凝土基础，基础尺寸700mm*900mm*900mm，内配钢筋详见图纸。 9. 基础预埋件、螺栓连：灯杆定位法兰280*280；4M20螺栓。 10. 线缆 11. 接地：接地母线-50*5热镀锌扁钢埋深0.8米；垂直接地极-热镀锌角钢L50*5 L=2.5m。 12. 基坑开挖回填、余方外运及弃置。 13. 与其相关其他未说明的工作内容投标人应综合考虑计入总价。	套	500		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯 标段：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯 第 1 页 共 2 页

项目编码	040805001002	项目名称	太阳能路灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆高度：8米 3. 光源：50W（8000lm），普瑞光源2模组，100颗高亮LED灯珠。 4. 灯杆：主杆为一次成型Q235钢材圆锥杆, 内外热镀锌, 外表静电喷塑;，杆高8.0m，壁厚3mm 圆锥杆 φ150-- φ75。 5. 光伏组件：120W/5V单晶硅太阳能板、厚30mm。规格：1020*670mm。 6. 电池：锂电池，3.2v 100AH。 7. 控制器 8. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C20素混凝土垫层；C30混凝土基础，基础尺寸700mm*900mm*900mm，内配钢筋详见图纸。 9. 基础预埋件、螺栓连：灯杆定位法兰280*280；4M20螺栓。 10. 线缆 11. 接地：接地母线-50*5热镀锌扁钢埋深0.8米；垂直接地极-热镀锌角钢L50*5 L=2.5m。 12. 基坑开挖回填、余方外运及弃置。 13. 与其相关其他未说明的工作内容投标人应综合考虑计入总价。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合工日	工日	2.351758	-	-		
1.2	综合工日	工日	0.280297	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.026046	-	-		
2.2	预拌混凝土	m3	0.09999	-	-		
2.3	镀锌铁丝	kg	0.341885	-	-		
2.4	圆钉	kg	0.13076	-	-		
2.5	板枋材	m3	0.00648	-	-		
2.6	模板嵌缝料	kg	0.108	-	-		
2.7	脱模剂	kg	0.256	-	-		
2.8	钢支撑	kg	0.50112	-	-		
2.9	组合钢模板	kg	1.2744	-	-		
2.10	钢模板连接件	kg	2.6028	-	-		
2.11	低碳钢焊条综合	kg	0.135664	-	-		
2.12	HPB300	kg	1.1118	-	-		
2.13	地脚螺栓成套	kg	8.0784	-	-		
2.14	电焊条	kg	0.613226	-	-		
2.15	其他材料费	元	2.110435	-	-		
2.16	HRB400	kg	23.862	-	-		
2.17	预拌混凝土	m3	0.34239	-	-		
2.18	木模板	m3	0.003904	-	-		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

标段：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

第 2 页 共 2 页

2.19	干混抹灰砂浆 DPM20	m3	4.8e-5	-	-		
2.20	钢锯条	条	1.23	-	-		
2.21	沥青漆	kg	0.0223	-	-		
2.22	扁钢	kg	0.26	-	-		
2.23	镀锌角钢综合	kg	9.425	-	-		
2.24	镀锌扁钢综合	kg	2.8888	-	-		
2.25	HRB400	kg	23.2675	-	-		
2.26	HPB300	kg	11.9544	-	-		
2.27	HRB400	kg	2.8905	-	-		
2.28	太阳能路灯（3.2V 100Ah锂电池，120W太阳能板，灯具功率：50W）	套	1	-	-		
3	施工机具使用费	-	-	-	-		
3.1	平台作业升降车	台班	0.0437	-	-		
3.2	载重汽车	台班	0.004	-	-		
3.3	钢筋切断机	台班	0.006336	-	-		
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.024723	-	-		
3.5	直流弧焊机	台班	0.016104	-	-		
3.6	电焊条烘干箱	台班	0.005087	-	-		
3.7	电动单筒快速卷扬机	台班	0.003865	-	-		
3.8	交流弧焊机	台班	0.034769	-	-		
3.9	电动夯实机	台班	0.187473	-	-		
3.10	履带式推土机	台班	0.000557	-	-		
3.11	自卸汽车	台班	0.002738	-	-		
3.12	洒水车	台班	0.000212	-	-		
3.13	木工圆锯机	台班	0.000568	-	-		
3.14	载重汽车	台班	0.000396	-	-		
3.15	交流弧焊机	台班	0.15805	-	-		
3.16	轮胎式单斗液压挖掘机	台班	0.010053	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

措施项目清单计价表

工程名称：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯 标段：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	041201017	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.3	041201016001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.4	041201020001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	04B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	041201023001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	041201021001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	041201020002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯 标段：下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一									
1.1	041201017	文明施工费									
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费									
1.3	041201016001	临时设施费									
1.4	041201020001	雨季施工增加费									
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费									
1.6	04B001	工程定位复测费									
1.7	041201023001	二次搬运费									
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费									
1.9	041201021001	夜间施工增加费									
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费									
1.11	041201020002	冬季施工增加费									
2	二	措施项目二									
2.1											
合 计											

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 下洼镇八旗村、河西村、万增号村500盏
太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

[illegible]