

工程名称：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

标段名称：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年岗子乡易地搬迁
安置点基础设施建设项目

标段：2026年岗子乡易地搬迁
安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目	
1.1.1	岗子乡北地村水泉组室外工程-土方工程	
1.1.2	岗子乡北地村水泉组室外工程	
1.1.3	岗子乡高峰村室外工程-土方工程	
1.1.4	岗子乡高峰村室外工程	
1.1.5	岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程-土方工程	
1.1.6	岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程	
1.1.7	岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程-土方工程	
1.1.8	岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程	
1.1.9	大型机械进出场及安拆	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年岗子
乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

标段：2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岗子乡北地村水泉组室外工程-土方工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：岗子乡北地村水泉组室外工程-土方工程 标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 岗子乡北地村水泉组室外工程-土方工程 标段: 2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 岗子乡北地村水泉组室外工程-土方工程

标段：2026年岗子乡易地搬迁安置点
基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡北地村水泉组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除混凝土路面					
1	041001002001	拆除人行道水泥混凝土	1. 拆除材质：C25混凝土路面 2. 厚度：180mm	m2	1075.72		
2	040101001003	挖一般土方	1. 拆除材质：天然级配砂石垫层 2. 厚度：250mm	m3	268.93		
3	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：工程废料 2. 运距：根据现场情况自行考虑	m3	462.56		
		混凝土路					
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实，密实度 ≥ 0.93	m2	2807.97		
5	040202008001	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	2807.97		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土，随打随抹平，每块长度不大于6m 2. 塑料油膏填缝，缝宽6mm缝深5cm	m2	2807.97		
		环保砖路					
7	060104007002	人行道整形碾压	1. 素土夯实，密实度 ≥ 0.93	m2	4226.55		
8	040202008002	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	4226.55		
9	040202016001	混凝土基层	1. 150厚C15混凝土基层	m2	4226.55		
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次，抗冻强度损失率 $\leq 5\%$ ，抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4226.55		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：岗子乡北地村水泉组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程-土方工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		老水泉组					
		环保砖路土方					
1	040101001004	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类	m3	140.69		
2	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 素土 2. 运距: 根据施工现场自行考虑	m3	140.69		
		0.4m矮墙土方					
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	240.68		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 素土	m3	128.32		
5	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑	m3	112.36		
		西南沟组					
		地块土方					
6	040101001005	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类	m3	140.53		
7	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 就近取土、运输 2. 材料品种、规格: 素土	m3	44.48		
8	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种: 素土 2. 运距: 根据施工现场自行考虑	m3	96.05		
		环保砖路土方					
9	040101001006	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类	m3	144.78		
10	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种: 素土 2. 运距: 根据施工现场自行考虑	m3	144.78		
		0.4m矮墙土方					
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合 2. 挖土深度: 0.85m	m3	211.84		
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 素土	m3	112.95		
13	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑	m3	98.89		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 岗子乡高峰村室外工程-土方工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程-土方工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		老水泉组					
		环保砖路					
1	060104007003	人行道整形碾压	1. 素土夯实，密实度 ≥ 0.93	m2	287.12		
2	040202008003	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	287.12		
3	040202016002	混凝土基层	1. 150厚C15混凝土基层	m2	287.12		
4	040204001002	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次，抗冻强度损失率 $\leq 5\%$ ，抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	287.12		
		0.4米红砖矮墙					
5	010501001001	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m3	42.47		
6	010501001002	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	19.28		
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	63.06		
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	50.61		
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	22.41		
10	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙墙帽 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	5.42		
11	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 矮墙，白水泥勾缝	m2	168.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010903003001	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉	m ²	72.3		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙帽 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	144.59		
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙帽 2. 涂料品种、喷刷遍数:外喷白色防水涂料	m ²	150.62		
		西南沟组					
		拆除混凝土路面					
15	041001002002	拆除人行道水泥混凝土	1. 拆除材质:C25混凝土路面 2. 厚度:180mm	m ²	1107.38		
16	040101001007	挖一般土方	1. 拆除材质:天然级配砂石垫层 2. 厚度:250mm	m ³	276.85		
17	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 运距:根据现场情况自行考虑	m ³	476.17		
		混凝土路					
18	060104007004	路床(槽)整形	1. 素土夯实,密实度≥0.93	m ²	1107.22		
19	040202008004	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m ²	1107.22		
20	040203007002	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土,随打随抹平,每块长度不大于6m 2. 塑料油膏填缝,缝宽6mm缝深5cm	m ²	1107.22		
		环保砖路					
21	060104007005	人行道整形碾压	1. 素土夯实,密实度≥0.93	m ²	295.47		
22	040202008005	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m ²	295.47		
23	040202016003	混凝土基层	1. 150厚C15混凝土基层	m ²	295.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040204001003	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	295.47		
		0.4米红砖矮墙					
25	010501001003	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m ³	37.38		
26	010501001004	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	16.97		
27	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	55.33		
28	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	44.54		
29	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	19.73		
30	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙墙帽 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	4.77		
31	011201003002	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 矮墙, 白水泥勾缝	m ²	148.47		
32	010903003002	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉	m ²	63.63		
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 墙帽 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	127.26		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：岗子乡高峰村室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程-土木工程

标段: 2026年岗子乡易地搬迁
安置点基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程-土方工程 标段: 2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程-土方工程 标段：2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程-土方工程 标段: 2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环保砖路					
1	060104007006	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93	m2	284.74		
2	040202008006	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	284.74		
3	040202016004	混凝土基层	1. 150厚C15混凝土基层	m2	284.74		
4	040204001004	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	284.74		
		0.4米红砖矮墙					
5	010501001005	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m3	22.48		
6	010501001006	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	10.21		
7	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	34.71		
8	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	26.79		
9	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	11.86		
10	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙墙帽 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	2.87		
11	011201003003	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型: 矮墙, 白水泥勾缝	m2	89.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010903003003	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉	m2	38.27		
13	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙帽 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	76.54		
14	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙帽 2. 涂料品种、喷刷遍数:外喷白色防水涂料	m2	79.73		
		长城垛矮墙					
15	010501001007	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m3	16.35		
16	010501001008	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	7.42		
17	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	23.45		
18	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	19.48		
19	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 2. 墙体类型:长城垛矮墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.22		
20	010903003004	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉	m2	27.83		
21	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:长城垛矮墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	149.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程 标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 岗子乡牌鹿沟村河南营子组室 标段: 2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村河南营子组室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程-土方工程
标段：2026年岗子乡易地搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路土方					
1	040101001009	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	37.32		
2	040103003013	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距：根据施工现场自行考虑	m3	37.32		
		环保砖路土方					
3	040101001010	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	1471.03		
4	040103003014	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距：根据施工现场自行考虑	m3	1471.03		
		0.4m矮墙土方					
5	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸	m3	485.06		
6	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：素土	m3	258.62		
7	040103003015	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	226.44		
		长城垛矮墙土方					
8	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸	m3	221.54		
9	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：素土	m3	118.12		
10	040103003016	余方弃置	1. 弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	103.42		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组 标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目
室外工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外
工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路					
1	060104007007	路床(槽)整形	1. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93	m2	86.8		
2	040202008007	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	86.8		
3	040203007003	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土, 随打随抹平, 每块长度不大于6m 2. 塑料油膏填缝, 缝宽6mm缝深5cm	m2	86.8		
		环保砖路					
4	060104007008	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 密实度 ≥ 0.93	m2	3002.11		
5	040202008008	砂砾石	1. 250厚天然级配砂石垫层	m2	3002.11		
6	040202016005	混凝土基层	1. 150厚C15混凝土基层	m2	3002.11		
7	040204001005	人行道块料铺设	1. 60厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	3002.11		
		0.4米红砖矮墙					
8	010501001009	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m3	85.6		
9	010501001010	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	38.85		
10	010505001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	127.3		
11	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	101.99		
12	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖墙 2. 墙体类型: 矮墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	45.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 2. 墙体类型:矮墙墙帽 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.93		
14	011201003004	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型:矮墙,白水泥勾缝	m2	339.96		
15	010903003005	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉	m2	145.7		
16	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙帽 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	291.39		
17	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙帽 2. 涂料品种、喷刷遍数:外喷白色防水涂料	m2	303.54		
		长城垛矮墙					
18	010501001011	基础垫层	1. 150mm级配砂石垫层	m3	39.1		
19	010501001012	基础垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	17.75		
20	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板	m2	55.71		
21	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	46.58		
22	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 2. 墙体类型:长城垛矮墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	31.61		
23	010903003006	砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉	m2	66.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 岗子乡牌鹿沟村猴头沟组 标段: 2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目
室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外
工程
标段：2026年岗子乡易地搬迁安置
点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：岗子乡牌鹿沟村猴头沟组室外工程

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型机械进出场及安拆

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大型机械进出场及安拆

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：大型机械进出场及安拆

标段：2026年岗子乡易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2026年岗子乡易地扶贫
搬迁安置点基础设施建
设项目

工程

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 金 额：

小 写 （元）_____

编 制 时 间：_____

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
	AB001	钢丝网骨架PE复合管	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE复合管DN50 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 6. 管道压力：不小于1.6MPa	750			
	AB004	钢丝网骨架PE复合管	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE复合管DN110 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 6. 管道压力：不小于1.6MPa	559			
	AB005	钢丝网骨架PE复合管	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE复合管DN160 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 6. 管道压力：不小于1.6MPa	445.8			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 2 页、共 2 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称: 北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____ 签字

(或委托代理人)

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称: 北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称: 北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：北地村水泉组人饮工程-土方

第 1 页、共 1 页

[illegible]