

赤峰市红山区教育局第二十九幼儿园供热项目(二次)中标（成交）明细

赤峰市红山区公共资源交易中心受赤峰市红山区教育局委托，采用竞争性磋商进行采购第二十九幼儿园供热项目(二次)(项目编号：CFZCHS-C-G-260023-1)项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：河南泰戈建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,649,627.75 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B02130102 市内供暖（冷）管道铺设	供热管道铺设	工程范围:1.进站线工程，DN125预制直埋管网管线约357m。该工程为一次供热管网工程，供热参数供回水温度:95/30℃设计压力1.6MPa;设计工作年限30年;2、支线工程为N150预制直埋管网管线约80m，该工程为低温二次供热管网工程，工限不少于30年;程规模:供热面积1.48万m，热负荷0.74MW;供回水温度:55/42℃，设计工作年限2、支线工程为N150预制直埋管网管线约80m，该工程为低温二次供热管网工程，工程规模:供热面积1.48万m，热负荷0.74MW;供回水温度:55/42℃，设计工作年限不少于30年;3、热力站站内工艺安装、换热站供热系统配合项目楼房室内采暖分区，设低区供暖系统换热站总热负荷1.23MW;一次网(热侧)供回水温度:95℃/30℃设计压力:1.6MPa二次网(冷侧)供回水温度:55℃/42℃设计压力:1.0MPa。DN200螺旋焊管约25m;DN150无缝钢管约17m;DN125无缝钢管约10m。4、具体工程内容:管道铺设、沟槽开挖、检查井砌筑、设备基础、排水沟、工艺安装、动力电及自控等。	合同签订后40个工作日内完成	刘丹	豫241161688083	830,887.66	1.00	项	830,887.66
1-2	B06050000 供暖设备安装	供热设备安装	1.投标人须严格按照本项目设计图纸、设计方案及技术参数要求，完成设备采购供货、运输、现场安装、系统调试、试运行等全部工作。2.所有设备材质、施工工艺、安装标准必须执行国家、行业现行最新标准规范及地方相关管理规定保证各项技术指标满足设计要求，所有资料齐全完整通过采购人及相关部门验收。3.详见《红山区第二十九幼儿园换热站工程设计图纸》	合同签订后40个工作日内完成	刘丹	豫241161688083	818,740.09	1.00	项	818,740.09

