

索根嘎查小型桥梁建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 土方工程

标段名称： 索根嘎查小型桥梁建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：索根嘎查小型桥梁建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		混凝土道路						
1	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	673			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:20cm 3. 运距:130km 4. 养护:塑料膜养护	m2	594			
3	040103002001	培路肩	1. 名称:培路肩 2. 压实厚度:20cm	m2	264			
		桥涵						
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ8	t	1.505			
5	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10	t	0.871			
6	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12	t	7.963			
7	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ16	t	1.328			
8	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ18	t	2.592			
9	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ20	t	4.537			
10	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ22	t	5.116			
11	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ25	t	4.737			
12	040303012001	混凝土桥面板	1. 结构形式:矩形实体连续板 2. 混凝土强度等级: C40	m3	57			
13	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级: C40防水混凝土(掺防裂纤维) 2. 厚度:10cm 3. 运距:130km	m3	12.9			
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 名称:防撞墙 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 运距:130km	m3	8.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：索根嘎查小型桥梁建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 名称:墩帽(含挡块) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	5.9		
16	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 名称:墩身 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	13		
17	040303004002	混凝土墩(台)帽	1. 名称:台帽(含挡块) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	9		
18	040303005002	混凝土墩(台)身	1. 名称:台身 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	30.4		
19	040303002001	混凝土基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	67.5		
20	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 名称:支撑梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:130km	m3	4.5		
21	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 运距:130km	m3	15.6		
22	040303020002	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级:C20 2. 运距:130km	m3	15.6		
23	041201003002	桥涵支架	1. 满堂式支架 2. 材质:钢管	m3	471.75		
24	041201001001	桥台脚手架	1. 双排脚手架 2. 材质:钢管	m2	112.5		
25	041201003001	桥涵支架	1. 现浇混凝土构件 支架预压	t	136.8		
26	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 浆砌毛石八字墙基础	m3	19.1		
27	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 浆砌毛石八字墙	m3	42.7		
28	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 浆砌石八字墙抹灰	m2	9.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：索根嘎查小型桥梁建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040305003003	浆砌块料	1. 名称:河床铺砌及隔水墙 2. 材料品种、规格:浆砌毛石	m3	116.3		
30	040305001001	垫层	1. 名称:河床铺砌垫层 2. 材料品种、规格:天然砂砾	m3	22.2		
31	040103002002	砂砾石	1. 名称:台背回填 2. 密实度:分层碾压 3. 材料品种、规格:天然砂砾	m3	201		
32	040308003001	橡胶支座	1. 材质:1cm厚橡胶板支座	m2	18.5		
33	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:钢管 2. 管径:Φ110*5	m	11.2		
34	040305002001	干砌块料	1. 材料品种、规格:铅丝石笼	m3	176		
35	040305005001	护坡砌体	1. 材料品种:浆砌石护坡	m3	99.8		
36	040305001002	垫层	1. 名称:护坡垫层 2. 材料品种、规格:天然砂砾	m3	42.8		
37	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称:固定桩 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.7		
38	041201007001	筑岛	1. 筑岛围堰	m3	437.25		
39	04B001	混凝土模板	1. 桥面板模板安拆	m2	114		
40	04B002	混凝土模板	1. 防撞墙模板	m2	28.73		
41	04B003	混凝土模板	1. 墩帽模板	m2	9.75		
42	04B004	混凝土模板	1. 墩身模板	m2	16.61		
43	04B005	混凝土模板	1. 台帽模板	m2	30		
44	04B006	混凝土模板	1. 台身模板	m2	82.44		
45	04B007	混凝土模板	1. 基础模板	m2	85.5		
46	04B008	混凝土模板	1. 支撑梁模板	m2	60.24		
本页小计							
合 计							

