

多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻
油”传统木榨作坊建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

标段名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

建设工程项目清单汇总表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目		
2	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）		
3	合计		

工程量清单编制说明

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

1. 工程量清单说明
- 1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
- 1.2本工程量清单中所列工程数量是根据招标文件中包括的有合同约束的设备工程量清单及设备技术参数为依据。清单中所列设备数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算支付应按实际完成的工程量，由承包人、发包人以及其委托监理人共同确认的工程量进行结算
- 1.3工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
- 1.4图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价的说明
- 2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
- 2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
- 2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
- 2.5工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
- 2.6专业工程暂估价说明：无。
- 2.7材料暂估价的数量及拟用子目的说明：无。
- 2.8其他：（1）本工程中土方外运施工单位自行考虑。
- （2）本工程中混凝土按商品混凝土考虑。
3. 其它说明
- 3.1本项目建筑工程一切险、第三方责任险、承包人装备险、承包人职工的（人身）事故险和进场的材料及工程设备险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。由于承包人未投保所造成的一切损失或索赔，均由承包人自行承担责任。
- 。

工程项目清单汇总表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“ 标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗
非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目 胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目	
1.1.1	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--土方工程	
1.1.2	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程	
1.1.3	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程	
1.1.4	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程	
1.1.5	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--土方工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土	m ²	425.25		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：详见设计图纸 3. 基底处理方式：基底夯实	m ³	534.67		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位：开挖沟槽 2. 材料品种：原土 3. 密实度：满足设计图纸及国家标准	m ³	335.82		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：开挖沟槽余土 2. 运距：投标单位自行考虑	m ³	198.85		
5	010101001002	挖单独土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距：投标人根据施工现场自行考虑 4. 场地内地势高差起伏大，需推土机推土，装载机装土，外运土进行场地找平	m ³	255.15		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--土方工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--土方工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目—土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:M10砌筑混合砂浆	m3	105.48		
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M10砌筑混合砂浆	m3	27.39		
3	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M10砌筑混合砂浆	m3	0.68		
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU100毛石 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	111.96		
5	010201001002	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:中粗砂 2. 换填方式及压实系数:满足图纸及设计规范要求	m3	82.31		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502022001	圈梁（地圈梁）	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.79		
7	010505006001	梁模板（地圈梁）	1. 模板形式:直形模板	m2	70.32		
8	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010505006002	梁模板（圈梁）	1. 模板形式:直形模板	m2	41.05		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.61		
11	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:直形模板	m2	37.29		
12	010502019001	其他板	1. 板名称:雨棚板 2. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.92		
13	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:雨棚 2. 模板形式:直形模板	m2	24.31		
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.25		
15	010505006003	梁模板（过梁）	1. 模板形式:直形模板	m2	35.41		
16	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:种类:Φ6 级别:HRB400 2. 布置方式:每隔500mm配置2C6@200墙体拉筋,全长贯通	t	0.587		
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格:种类:Φ6、Φ10级别: HRB400	t	0.081		
18	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格:种类:Φ12级别:HRB400	t	2.592		
19	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:种类:Φ6级别: H PB400	t	0.129		
20	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:种类:Φ8级别: H RB400	t	0.401		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢（Q235-B钢） 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：10m；起拱：1.6m 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	1.959		
22	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C型钢 2. 构件类型：型钢式 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	2.792		
23	010607002001	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1. 钢材品种、规格：D60*3镀锌钢管 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	0.236		
24	010607002002	钢支撑、钢拉条（系杆）	1. 钢材品种、规格：D89*4镀锌钢管 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	0.335		
25	010607002003	钢支撑、钢拉条（拉条、斜拉条）	1. 钢材品种、规格：Φ12镀锌圆钢 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	0.138		
26	010607002004	钢支撑、钢拉条（撑杆）	1. 钢材品种、规格：Φ12镀锌圆钢+D32*2.5镀锌钢管 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：采用镀锌钢管构件	t	0.062		
27	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：彩钢夹芯板屋面（夹150mm厚岩棉板，容重120KG/m³）	m²	474.79		
		门、窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM甲1022（1000mm*2200mm） 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:金属平开门 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 防护材料种类:满足施工图纸及设计规范要求	m2	2.2		
29	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:M0822（800mm*2200mm） 2. 门类型:木质夹板门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	5.28		
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1822（1800mm*2200mm） 2. 门类型:保温玻璃外门 3. 开启方式:平开门 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1522（1500mm*2200mm） 2. 门类型:保温玻璃外门 3. 开启方式:平开门 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	9.9		
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M3027（3000mm*2700mm） 2. 门类型:保温玻璃外门 3. 开启方式:平开门 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	8.1		
33	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M2727（2700mm*2700mm） 2. 门类型:铝合金成品推拉门 3. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 4. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	14.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C2415（2400mm*1500mm） 2. 窗类型:金属组合窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金型材 5. 玻璃品种、厚度:中空玻(6mm透明玻璃+12mm空气+6mm高透光Low-E) 6. 五金种类、规格:完成窗安装所需的各类配件 7. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	3.6		
35	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1806（1800mm*600mm） 2. 窗类型:金属组合窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金型材 5. 玻璃品种、厚度:中空玻(6mm透明玻璃+12mm空气+6mm高透光Low-E) 6. 五金种类、规格:完成窗安装所需的各类配件 7. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	8.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1815（1800mm*1500mm） 2. 窗类型:金属组合窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金型材 5. 玻璃品种、厚度:中空玻(6mm透明玻璃+12mm空气+6mm高透光Low-E) 6. 五金种类、规格:完成窗安装所需的各类配件 7. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	13.5		
37	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式:隐形式 2. 框材质、规格:铝合金纱窗	m2	13.09		
		外墙工程					
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙基层墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	352.35		
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:100厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级）保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定。	m2	352.35		
40	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:5mm厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	352.35		
41	011001006001	其他保温隔热	1. 名称:门窗侧壁30mm厚聚苯颗粒保温浆料	m2	24.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 刮柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙防水涂料+喷涂主层涂料+涂饰底层涂料	m2	425.71		
		地面					
		水泥压光地面					
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	378.56		
44	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 地面 2. 厚度: 60mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比: C15混凝土	m3	22.71		
45	010201001003	换填垫层	1. 换填材料种类及配比: 150厚3:7灰土	m3	56.78		
		水泥砂浆踢脚					
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级: 6mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光	m	157.2		
		墙面					
		墙面勾缝					
47	011201003001	墙、柱面勾缝（榨油车间）	1. 勾缝类型: 清水砖墙勾缝	m2	227.78		
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰（其他房间）	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 墙面一般抹灰	m2	317.03		
		卫生间墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙 2. 骨架材料种类、规格：4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层（素水泥浆一道） 3. 面层材料品种、规格：5厚瓷砖（粘贴前浸水两小时以上），白水泥勾缝	m2	34.24		
50	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	34.24		
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹光+7厚1：1：6水泥石灰砂浆	m2	34.24		
52	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型：墙体基层 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	34.24		
		顶棚					
53	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2. 基层材料种类、规格：12厚900x2700铝塑板，自攻螺钉拧紧 3. 面板材料品种、规格：配套胶粘剂粘贴4厚单面铝塑板	m2	6		
		室外工程					
		坡道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:25mm厚1:2水泥砂浆抹面作出15宽金刚砂+防滑条中距80凸出坡道面 3. 混凝土种类:60mm厚C20混凝土（素水泥浆结合层一道）	m2	24.3		
55	010201001005	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:中粗砂 2. 换填方式及压实系数:满足图纸及设计规范要求	m3	7.29		
		散水					
56	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 3. 混凝土种类:60mm厚C20混凝土	m2	80.46		
57	010201001004	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:中粗砂 2. 换填方式及压实系数:满足图纸及设计规范要求	m3	24.14		
		其他工程					
58	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:PVC隔断，做法详见12J11-101	m2	9.03		
59	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:详见图集12J11-53石材面洗漱台	m2	0.75		
60	040504009001	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:3m³	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程	标段: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目
--	---------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非
- 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目—建筑与装饰工程 标段: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	5.73		
2	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	7.16		
3	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	16.09		
4	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	1.28		
5	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	3		
7	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	3		
8	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1		
9	031002001002	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1		
10	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031301003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 管道规格:DN50 3. 配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	3		
		消防工程					
12	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器 2. 规格型号:MF/ABC5 3. 满足图纸设计及施工规范要求:详见图纸	具	12		
		排水工程					
13	031001008001	塑料管	1. 材质:白色硬聚氯乙烯 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	19.24		
14	031001008002	塑料管	1. 材质:白色硬聚氯乙烯 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:室内	m	7.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非
-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--给排水工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AA1 2. 型号:600*600*200mm 3. 安装方式:暗装,底距地1.2m 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1		
2	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1APGL 2. 型号:600*800*200 3. 安装方式:明装,底距地1.0m 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1		
		照明器具					
3	030413001001	单管LED灯	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:1*22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
4	030413001002	双管LED灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2*22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	6		
5	030413005001	工矿灯	1. 名称:工矿灯 2. 规格:1*100W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	6		
6	030413001006	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*24W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413001004	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	3		
8	030413001005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
9	030413001012	吸顶灯(声控)	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4		
10	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	25		
		开关插座					
11	030413013001	单控单联翘板式开关	1. 名称:单控单联翘板式开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	3		
12	030413013002	单控双联翘板式开关	1. 名称:单控双联翘板式开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030413013003	单控三联翘板式开关	1. 名称:单控三联翘板式开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	1		
14	030413014001	单相二、三眼组合插座	1. 名称:单相二、三眼组合插座 2. 规格:250V 10A,安全型 3. 安装方式:墙上暗装,底距地0.3米 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	18		
15	030413014003	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A,安全防护型 3. 安装方式:墙上暗装,底距地2.2米 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	1		
16	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	27		
		配线及配管					
		电力电缆					
17	030409001003	电力电缆 YJV-4*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 3. 敷设方式:综合 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	20		
18	030409001009	电力电缆 YJV-4*50	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50 3. 敷设方式:综合 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	15.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030409003008	电力电缆头 YJV-4*10	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV-4*10 3. 材质、类型: 铜质 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2		
20	030409003009	电力电缆头 YJV-4*50	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV-4*50 3. 材质、类型: 铜质 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2		
		配线					
21	030412004001	配线 BV-2.5mm2	1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: BV-2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 沿管敷设 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	764.29		
22	030412004002	配线 BV-4mm2	1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 沿管敷设 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	678.34		
23	030412004004	配线 NH-BV-4mm2	1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: NH-BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 沿管敷设 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	19.1		
		配管					
24	030412001015	配管 PVC20	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 沿地面、墙面、天棚或顶板暗配 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	249.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 5 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目—电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
31	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1AEY 2. 型号:500*500*200mm 3. 安装方式:明装,底距地1.5m 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	1		
		应急照明灯具					
32	030413003001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W(LED) 4. 安装形式:门上安装,门上0.2米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
33	030413003003	方向标志灯（单向不可调）	1. 名称:方向标志灯（单向不可调） 2. 规格:1W(LED) 4. 安装形式:吊装,底距地2.2米 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	3		
34	030413003006	消防应急照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:5W(LED) 4. 安装形式:吸顶安装 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	11		
35	030413003007	消防应急照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:3W(LED) 4. 安装形式:壁装,底距地2.5m处安装 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
36	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	18		
		配管配线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412001018	配管 SC20	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 沿地面、墙面、天棚或顶板暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	123.15		
38	030412004008	配线 NH-RVS-2.5mm ²	1. 名称: 铜芯导线 2. 规格: NH-RVS-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 沿管敷设 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	124.15		
		家居智能布线					
39	030503003001	控制箱	1. 名称: AHD家居智能布线箱 2. 规格: 350*450*180mm	台	1		
40	030502002001	电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1		
41	030504005001	插座	1. 名称: 双孔信息插座 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	3		
42	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	4		
43	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆	m	1		
44	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	7.99		
45	030412001019	配管 PVC20	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 沿地面、墙面、天棚或顶板暗配 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非
-电气程 遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目- 标段: 多伦县滦源镇温塘河村“非
胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--电气工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 （含手动放风阀）（10片） 2. 型号:SCGGZY2-1.0/X-1.0-600型 3. 规格:落地式 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	组	3		
2	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 （含手动放风阀）（25片） 2. 型号:SCGGZY2-1.0/X-1.0-600型 3. 规格:落地式 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	组	7		
3	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN70 5. 连接形式:焊接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	1.09		
4	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:焊接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	9.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN40 5. 连接形式:焊接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及 施工规范要求, 详见 图纸	m	51.89		
6	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及 施工规范要求, 详见 图纸	m	57.71		
7	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及 施工规范要求, 详见 图纸	m	40.02		
8	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:焊接钢管 3. 介质:采暖供回水 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管道及管件安装,水压 试验及水冲洗 7. 满足图纸设计及 施工规范要求, 详见 图纸	m	17.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	8		
10	031002001008	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
11	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	4		
12	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	8		
13	031002001009	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001004	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	4		
15	031002001007	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
16	031002001010	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
17	031002001011	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
18	031002001012	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031002001013	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	4		
20	031301003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 管道规格: DN50 3. 配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
21	031301003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 管道规格: DN40 3. 配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	4		
22	031301003003	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 2. 管道规格: DN20 3. 配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2		
23	031006002001	采暖炉	1. 型号: 电热采暖装置 2. 用电功率: 100kw 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非
-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目--采暖工程

标段：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目一采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：多伦县滦河镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）
2. 工程概况：采购传统木榨胡麻油全生产流程配置专用生产设备。
3. 建设地点：多伦县滦河镇温塘河村

二、工程量清单说明

1. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

2. 本工程量清单中所列工程数量是根据招标文件中包括的有合同约束的设备工程量清单及设备技术参数为依据。清单中所列数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算支付应按实际完成的工程量，由承包人、发包人以及其委托监理人共同确认的工程量进行结算

3. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4. 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

建设工程项目清单汇总表

工程名称：多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）		
2	合计		

多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）

序号	设备名称	工艺参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	大庾电磁炒锅	1. 1000型30千瓦 2. 不锈钢外壳，碳钢锅底，带四轮万向可移动 3. 锅内径1米，内壁高度0.38米，外径1.25米，整体高度1.65米，整机重量0.5吨 4. 机器采用智能化双温控双变频，气动开关门 5. 一个小时炒料400斤--500斤熟榨一遍的原材料	套	1			
2	100型亚麻籽粉石	1. 石材：青石 2. 功率：5.5千瓦 3. 占地面积：≥1.6*1.2*1.5（长宽高） 4. 电压：380v	套	1			
3	单孔电热蒸包炉	1. 外形尺寸：≥1100×1100×800mm，直径≥1.5m 2. 电压：380V 3. 功率：24千瓦 4. 加厚不锈钢板材	套	2			
4	竹木笼屉	1. 非遗手工制作直径1米	套	10			

多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）

序号	设备名称	工艺参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
5	木榨胡麻油设备一套及相应辅助设备	<p>1. 传统木榨胡麻油制作需要非遗技艺传承人手工制作</p> <p>2. 木料选用百年以上、质地坚硬、纹理顺直、无结疤、不开裂的硬质原木（如榨木、青冈木、檀木、枫木等）</p> <p>3. 规格：通常选取4根，整根长4.5米、直径30厘米以上，水中浸泡一年防止开裂</p> <p>4. 制作要求：整形，将原木去皮，修整为规整的圆柱形或方柱体。弹线：用墨斗在木体中心弹出中轴线，确定榨膛（油槽）位置。凿膛，槽壁必须平直光滑，两侧对称，底部凿有导油沟槽，便于出油</p> <p>5. 制作支架与框架：底座，用厚重木材或石材搭建稳固支架，承托整台木榨，防止震动移位。吊架，在木榨上方搭建牢固木架，用于悬挂撞锤（百斤左右适合巨石），确保摆动轨迹精准对准楔子</p> <p>6. 防腐与保养（关键）：浸油/涂油，整体反复涂抹桐油或亚麻籽油，多次阴干，形成保护层，防裂、防腐、防水。阴干，置于通风阴凉处，自然干燥数月，稳定木性</p> <p>7. 附属工具：用于制作油饼的圆形铁圈、榨帽由祖传铁匠锤倒而成。榨尖、木楔都用檀木制作而成</p> <p>油饼包扎、运送设施设备等</p>	套	1			

多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）

序号	设备名称	工艺参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
6	胡麻油存储设备	1. 装水 \geq 1200斤矮胖缸 2. 缸体重量约170kg左右 3. 高 \geq 80厘米，外口直径 \geq 120厘米	个	20			
7	手工灌装设备	1. 电压/功率：220v/200w 2. 灌装范围：20g-8kg 3. 水泵种类：齿轮泵 4. 水管材质：PVC钢丝软管	套	1			
8	不锈钢排烟罩	1. 规格： \geq 3600*1000mm	m ²	3.6			
9	集烟箱	1. 材质：镀锌板材 2. 规格： \geq 500*500mm	m	3			
10	排风管道弯头	1. 材质：镀锌板材 2. 规格： \geq 500*500mm	m	20			
11	风柜	1. 材质：双层消音 2. 功率 \geq 5.5kw	台	1			
12	油烟净化器	1. 低空排放， \geq 12000m ³ /h	台	1			
13	变径、软连接、管道支架、风机支架	1. 角钢焊接	项	1			

多伦县滦源镇温塘河村“非遗胡麻油”传统木榨作坊建设项目（设备）

序号	设备名称	工艺参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
14	变频电机启动 保护器	1. 5. 5KW保护器	个	1			
15	其他费用	1. 设备安装、运行培训等工作	项	1			
总合计（元） 此费用包含设备、运输、安装、调试、培训、质保、备品备件、税金等所有费用							