

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

标段名称：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共
设施完善项目

标段：图克镇车站、幼儿园公共
设施完善项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目	
1.1.1	路面提升，卫生间立面提升	
1.1.2	保安亭新建及创意景墙区	
1.1.3	图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目借用17定额	
1.1.4	监控工程	
1.1.5	配电工程	
1.1.6	保安厅电气工程	
1.1.7	其他费用	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共 设施完善项目	标段：图克镇车站、幼儿园公共 设施完善项目	第 2 页 共 2 页
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装部分					
		彩色透水混凝土铺装					
1	040205007001	双丙聚氨酯密封处理	1. 双丙聚氨酯密封处理	m2	226.5		
2	040203007004	水泥混凝土提升	1. 30mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	226.5		
3	040203007005	水泥混凝土提升	1. 50mm厚10mm粒径C25透水混凝土 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	226.5		
4	040202008001	砂砾石	1. 30mm厚砂滤层 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	226.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040202010001	碎石	1. 150mm厚天然级配碎石垫层 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	226.5		
6	060104007001	路床碾压	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	226.5		
		路缘石铺装					
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 300厚*1000*100五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的全部工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	470.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040204002002	路缘石垫层	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 120厚C25混凝土 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	94.06		
9	040204002003	路缘石抹角	1. C25素混凝土抹角 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	54.08		
		升井					
10	010502022001	圈梁	1. 原有检查井浇筑C25混凝土压顶 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.43		
11	010502022002	圈梁	1. 原有检查井浇筑C20混凝土 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505012001	圈梁模板	1. 原有检查井混凝土浇筑模板 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	1.77		
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇压顶箍筋Φ8 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.019		
14	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇压顶钢筋Φ10 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.012		
15	010503014001	盖板、井圈	1. 拆除并安装Φ700球墨铸铁井盖 2. 8mm高强度聚乙烯井口防坠网，M8螺栓挂钩螺栓固定 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010401008001	零星砌砖	1. MU10砌筑砖墙M7.5砂浆砌筑，升井240mm高，240mm宽 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.68		
		沥青铺装					
17	040203006001	沥青混凝土提升	1. 40厚AC-13细粒沥青式青混凝土面层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	4705.77		
18	040203003001	透层	1. 乳化沥青透层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	3112.31		
19	040203006002	沥青混凝土提升	1. 60厚AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	1593.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040202016001	水泥混凝土基层	1. 200厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	1593.46		
21	040202008002	砂砾石	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 200厚天然级配砂石碾实 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	1593.46		
		卫生间立面提升					
22	011001003001	保温隔热墙面	1. 墙面保温局部更换100厚挤塑聚苯板 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5mm厚抗裂砂浆并压入耐碱网格布 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	109.77		
24	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙米白色真石漆涂料 2. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	96.63		
25	011203003002	块料墙、柱面	1. 贴8厚劈开砖（100X200mm），在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 2. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3. 聚合物水泥防水砂浆DWS修补平整 4. 界面剂1道 5. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	13.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011201003001	墙、柱面勾缝	1. DTG砂浆勾缝 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	13.14		
27	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 香槟色木格栅，1.5厚50*50*25角码 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	5.08		
28	010802001003	金属(塑钢)门	1. 铝合金断桥隔热门M1830 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	5.4		
29	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 金属窗C-1，C-2 2. C-1：1100x733；C-2：3600x1184； 3. 开启方式固定 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	m2	10.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升 标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费	1. 安全文明施工与环境保护费		
1.3	041201016001	临时设施费	1. 临时设施费		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	1. 雨季施工增加费		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	1. 已完工程及设备保护费		
1.6	041201023001	二次搬运费	1. 二次搬运费		
2	二	措施项目二			
2.1	041201001001	脚手架	1. 本建筑所涉及的所有类型脚手架 2. 建筑结构形式：见图纸 3. 包括但不限于主体结构脚手架、外装修施工脚手架、室内装饰脚手架、砌筑脚手架、幕墙脚手架、安装各专业脚手架、电梯井架以及超过3.6m以上部分脚手架等的搭拆、租赁等）、脚手架基础加固均在本清单子目中报价 4. 本清单项单价为固定总价，投标方综合考虑隔震层，各种井等所发生的脚手架费用，结算时不因实际脚手架种类、搭拆次数、施工方案变化等因素调整 5. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升 标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：路面提升，卫生间立面提升

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保安亭					
		土方					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 综合土壤开挖, 由投标人自行考虑报价 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	8.71		
2	010102007001	回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040103003001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 投标方自行考虑, 结算时不做调整。 3. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	7.06		
		混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.88		
5	010502003001	筏形基础	1. C25筏型基础浇筑 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	5.25		
6	010505001001	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	2.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010505002001	基础模板	1. 筏型基础模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	6.5		
8	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 筏型基础钢筋Φ12 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.209		
		成品保安亭					
9	01B001	成品保安亭	1. 成品保安亭包含室内外装修及门窗 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m²	6.91		
		全自动升降柱					
10	030503002002	全自动升降柱	1. 全自动升降柱详图纸,全自动升降柱由专业厂家二次深化设计并制作安装。 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010501001006	基础垫层	1. 100厚碎石垫层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.05		
12	010501001007	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.05		
13	010505001004	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	0.34		
		出入口遮阳棚					
		土方					
14	010102001002	挖基坑土方	1. 综合土壤开挖，由投标人自行考虑报价 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	37.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010102007002	回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	29.65		
16	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 投标方自行考虑, 结算时不做调整。 3. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	7.73		
		混凝土工程					
		现浇混凝土					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010501001003	基础垫层	1. 150厚级配砂石 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.54		
18	010501001002	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.58		
19	010502001001	独立基础	1. C25混凝土独立基础 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	5.23		
20	010502024001	填充混凝土	1. C20细石混凝土二次浇筑 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.38		
		模板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010505001002	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	3.84		
22	010505002002	基础模板	1. 混凝土独立基础模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	63.65		
		钢筋					
23	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇基础钢筋 Φ12 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.202		
24	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇基础箍筋 Φ8 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.178		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇基础箍筋Φ12 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.2		
		立面提升					
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 现有墙体, 20厚1:3水泥砂浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	38.41		
27	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 白色丙烯酸防水涂料二遍 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	38.41		
28	011508001001	美术字	1. 成品钛金字面积≤0.2m2 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 1.0厚普通钢板蒙皮 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	10.18		
30	011502001001	成品装饰线条	1. 板材连接使用压边咬合安装,异种钢材搭接处应使用大于等于2mm的连续EPDM三元乙丙橡胶垫隔离 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	44.48		
31	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 1.0厚银白色拉丝不锈钢蒙皮 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	111.84		
32	011402003002	金属面油漆	1. 玫瑰金色及金色氟碳防锈漆 三遍 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	10.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 10 页 共 25 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011402005001	金属构件除锈	1. 手工除锈，除锈等级达到Ⅱ级 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	17.166		
38	010901006001	膜结构屋面	1. PVC膜材 750g/m² 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	49.63		
39	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 覆涂PVDF涂层（黄色、天蓝色、粉红色） 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	49.63		
		创意区景墙区					
		土方					
40	010102002001	挖沟槽土方	1. 综合土壤开挖，由投标人自行考虑报价 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	37.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010102007003	回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	25.78		
42	040103003003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 投标方自行考虑, 结算时不做调整。 3. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	12.09		
		混凝土工程					
		现浇混凝土					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010501001004	基础垫层	1. 500厚碎石垫层 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	3.7		
44	010501001005	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0.96		
45	010502002001	条形基础	1. C25混凝土条形基础 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	4.07		
46	010502003002	筏形基础	1. C20混凝土筏型基础 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010502010001	钢筋混凝土墙	1. C20混凝土墙 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1. 92		
48	010502013001	实心楼板	1. C20混凝土板 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0. 27		
49	010502022001	圈梁	1. C25钢筋混凝土压顶 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	0. 09		
		模板					
50	010505001003	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	2. 54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010505002003	基础模板	1. C25混凝土条形基础模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	16.27		
52	010505002004	基础模板	1. C20混凝土筏型基础模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	2.65		
53	010505005001	墙面模板	1. C20混凝土墙面模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	27.23		
54	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. C20混凝土板模板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	2.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010505012001	圈梁模板	1. C25钢筋混凝土压顶 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	0.79		
		钢筋					
56	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇混凝土墙钢筋Φ10 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.297		
57	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇混凝土基础钢筋Φ10 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.086		
58	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇混凝土基础钢筋Φ8 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.015		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇混凝土基础钢筋Φ12 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.028		
60	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇混凝土板钢筋Φ10 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.036		
61	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇混凝土墙拉筋Φ6 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.003		
62	010506025001	预埋铁件	1. 5厚300*300钢板预埋件 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.102		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010506020001	钢筋网片	1. 混凝土压顶Φ4.0，100*100的钢筋网片 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.003		
		金属结构					
64	010606003002	钢墙架	1. 5mm厚200*200普通方钢管 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	9.439		
65	011402003003	金属面油漆	1. 氟碳防锈漆三遍（包含白色、金色哑光及玫瑰金色） 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	248.82		
66	011402005002	金属构件除锈	1. 手工除锈，除锈等级达到Ⅱ级 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	9.349		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
67	010401001001	砖基础	1. Mu7. 5砖M5砂浆砌筑基础, 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1. 96		
68	010401002001	实心砖墙	1. Mu7. 5砖墙M5砂浆砌筑, 240mm宽 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1. 32		
69	010401005001	实心砖柱	1. Mu7. 5砖柱M5砂浆砌筑, 截面尺寸: 600*490 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1. 58		
		立面提升					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1：2.5水泥砂浆； 2. 20厚专用1：3水泥砂浆打底扫毛，压入耐碱玻璃纤维网布一道 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	33.28		
71	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚专用1：3水泥砂浆保护层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	33.28		
72	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 滚刷丙烯防水涂料3道 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	54.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011508001002	美术字	1. 成品钛金字面积≤0.2m ² 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	个	47		
74	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 1.0厚普通钢板蒙皮 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m ²	51.83		
75	011502001002	成品装饰线条	1. 板材连接使用压边咬合安装,异种钢材搭接处应使用大于等于2mm的连续EPDM三元乙丙橡胶垫隔离 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	15.26		
76	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 1.0厚 银白色拉丝不锈钢蒙皮 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m ²	14.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011402003004	金属面油漆	1. 彩色氟碳防锈漆三遍 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	51.83		
78	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 仿木纹板亚克力板 厚度50mm 2. 螺栓连接 3. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	1.2		
79	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 正、背面安装透3mm厚透明亚克力板 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	0.48		
80	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 5厚彩色亚克力装饰板 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	4.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 户外磁性搪瓷钢板黑板 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m ²	2.11		
82	011502001003	成品装饰线条	1. 彩色PVC实心塑料棒外框凸出背板50mm 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	6.7		
83	011508001003	美术字	1. 彩色PVC实心塑料棒 L*d≥100*20mm 向上45° 安装 外露80mm 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	个	113		
84	011508001004	美术字	1. 空心算珠模块 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的 all 工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	个	45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011502001004	成品装饰线条	1. 3厚透明PVC-U塑料 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	24.08		
86	010804005001	金属格栅门	1. 1.0厚 20*20方钢管大门 2. Φ40门铰链 3. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m ²	4.3		
87	010805003001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门MD5421,最大伸缩长度5400mm,最小伸缩长度1350mm 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	套	1		
88	011507003001	篮筐	1. 成品幼儿篮筐,篮筐直径300mm 2. 其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区	标段：图克镇车站、幼儿园公共设 施完善项目	第 25 页 共 25 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	1. 文明施工与环境保护费		
1.3	011601006001	临时设施费	1. 临时设施费		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	1. 雨季施工增加费		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	1. 已完工程及设备保护费		
1.6	01B001	工程定位复测费	1. 工程定位复测费		
1.7	011601013001	二次搬运费	1. 二次搬运费		
2	二	措施项目二			
2.1	041201001001	脚手架	1. 本建筑所涉及的所有类型脚手架 2. 建筑结构形式：见图纸 3. 包括但不限于主体结构脚手架、外装修施工脚手架、室内装饰脚手架、砌筑脚手架、幕墙脚手架、安装各专业脚手架、电梯井架以及超过3.6m以上部分脚手架等的搭拆、租赁等）、脚手架基础加固均在本清单子目中报价 4. 本清单项单价为固定总价，投标方综合考虑隔震层，各种井等所发生的脚手架费用，结算时不因实际脚手架种类、搭拆次数、施工方案变化等因素调整 5. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：保安亭新建及创意景墙区

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目借用17定额 标段: 图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共
设施完善项目借用17定额

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施
完善项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	1. 文明施工与环境保护费		
1.3	041201016001	临时设施费	1. 临时设施费		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	1. 雨季施工增加费		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	1. 已完工程及设备保护费		
1.6	04B001	工程定位复测费	1. 工程定位复测费		
1.7	041201023001	二次搬运费	1. 二次搬运费		
2	二	措施项目二			
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共
设施完善项目借用17定额

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施
完善项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 涵盖本工程施工全过程所需全部大型机械设备，包括但不限于挖掘机、装载机、压路机等，具体机械类型、规格、数量均参照施工图纸及现场实际需求确定。 2. 机械规格、型号、数量：由投标人结合项目施工组织设计、工期节点要求、现场作业内容及场地实际条件综合研判，自行确定，招标人不作任何限定。 3. 工作内容：包含大型机械场外运输、场内装卸搬运、现场安装、调试、拆除、退场运输全流程作业；同步涵盖配套基础施工、预埋件制作安装、附着装置安拆、机械检测验收及备案手续办理；另外包含场地平整、硬化、加固、临时运输便道铺设、安拆配套辅助措施等全部相关工作内容。 4. 施工条件：投标人需综合考量现场场地限制、运输道路通行条件、周边周边环境、项目工期要求、环保管控及安全文明施工标准，所有施工风险及对应的费用均由投标人自行承担，招标人不作额外计费。 5. 规范标准：全部施工及验收流程，符合现行国家、地方及行业相关施工规范、安全操作规程、质量验收标准及机械检测备案管理要求。 6. 费用包干：本项目投标报价为全费用综合包干价，包含上述所有工作内容对应的人工、材料、机械、管理、利润、风险、检测、规费等全部费用，结算时不作任何调整。 7. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目借用17定额

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040802001001	电杆组立	1. 名称：摄像机立杆 2. 高度：4米 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	3		
2	060212009002	预埋件安装	1. 名称：摄像机立杆预埋件 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.027		
3	010502004001	路灯基础	1. 名称：摄像机立杆基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.73		
4	040804003001	接线箱	1. 名称：防雨箱 2. 规格：400*400*200 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040205019001	监控摄像机	1. 名称：室外红外一体枪式摄像机 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	3		
6	040205019002	监控摄像机	1. 名称：室外球型摄像机 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	3		
7	040804001001	配管	1. 名称：预埋管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN50 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	204.17		
8	040804001002	配管	1. 名称：预埋管 2. 型号、规格：七孔梅花管 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	204.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040804002001	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：RVV-3*2.5 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	207.17		
10	040804002002	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：HSYV6 4*2*0.57 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	465.94		
11	040504003001	成品井	1. 名称：玻璃纤维成品人孔井 2. 型号、规格：井底1000mm*1200mm*700mm 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	座	5		
12	040501012001	顶管	1. 名称：过路顶管 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的全部工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	21.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040101001001	挖一般土方	1. 综合土壤开挖, 由投标人自行考虑报价 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	86.72		
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	86.72		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称： 监控工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040803002001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：SC 3. 规格：DN50 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	151.37		
2	040803001001	电缆	1. 名称：电缆 2. 型号、规格：YJV-5*10 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	156.69		
3	040803001002	电缆	1. 名称：电缆 2. 型号、规格：YJV22-3*4 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.23		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：16mm ² 以内 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501012001	顶管	1. 名称：过路顶管 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	23.66		
6	040504001001	砌筑井	1. 名称：人孔井 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	座	7		
7	040101001001	挖一般土方	1. 综合土壤开挖, 由投标人自行考虑报价 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	67.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	67.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：配电工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040801009001	配电箱	1. 名称：室内配电箱 2. 规格：500*600*250 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	台	1		
2	040805001001	常规照明灯	1. 名称：三基色双管荧光灯 2. 规格：1X36W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1		
3	040801030001	插座	1. 名称：挂式空调插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：嵌墙安装 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040801030002	插座	1. 名称：单相三孔组合插座 安全型 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：嵌墙安装 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2		
5	040801029001	照明开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：嵌墙安装 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1		
6	040804002001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：BV-2.5mm ² 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	21.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040804002002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:BV-4.0mm ² 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	36		
8	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	17		
9	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质、规格:不锈钢管50*5, L=2.5m 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	1		
10	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:不锈钢扁钢-40*4 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：保安厅电气工程

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他费用

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：其他费用

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：其他费用

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：其他费用

标段：图克镇车站、幼儿园公共设施完善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]