

无障碍主题公园环境建设 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		无障碍主题园其他设施						
1	05B001	西北角 LOGO 匾额	1. 西北角 LOGO 匾额 13.3*2.2*0.8m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
2	05B002	东入口 LOGO 匾额	1. 东入口 LOGO 匾额 9*2.2*0.8m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
3	05B003	无障碍通行门	1. 无障碍通行门包含挡车栏杆、无障碍通道、可移动挡车桩 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆 3. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
4	05B004	双 C 无障碍通行门	1. 双 C 无障碍通行门 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆 3. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	05B005	语音柱	1. 语音柱（包含立杆高度3M，太阳能板、蓄电池、控制器等）购置、拉运及安装	个	4			
6	05B006	西入口宣传标识牌	1. 西入口宣传标识牌1.3*2m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	个	1			
7	05B007	小型宣传标识牌	1. 小型宣传标识牌1*1.8m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	个	5			
8	05B008	地面图案引导、发光字标识	1. 地面图案引导、发光字标识 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	05B009	农耕文化体验区	1. 农耕文化体验区有沙场、农耕手推车轨道、沙漏、筛子、沙轨、沙桌等玩沙娱乐设施 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
10	05B010	残老健身活动区	1. 二代健身器械购置、拉运及安装	套	4			
11	05B011	停车场指示牌	1. 停车场指示牌 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
12	05B012	残疾人手工艺品展销柜	1. 残疾人手工艺品展销柜 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
13	010502031001	坡道	无障碍坡道位置处 1. 拆除原有台阶两侧 1.5 米长的石笼	项	1			
14	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	无障碍坡道 1. 栏杆扶手 2. 2遍环氧底漆、3遍汽车面漆	m	38.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	050201003001	园路面层	无障碍坡道 1. 面层材料种类、规格:C25彩色透水混凝土 厚6cm	m2	32.4			
16	050201001001	园路垫层	无障碍坡道处 1. 天然级配砂石垫层 厚10cm 2. C20混凝土底层 厚10cm	m2	32.4			
		无障碍体验核心区						
17	05B013	“河”字廊架	1. “河”字廊架 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
18	05B014	AI 互动区	1. AI 互动屏幕、无障碍扶手、无障碍桌椅等设施 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	05B015	康复训练综合活动区	1. 无障碍座椅、训练器械、带锁轮椅充电插座、无障碍桌椅，长19m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
20	05B016	阴山文化无障碍宣传墙	1. 习近平总书记名言名句、阴山山脉印刷画、无障碍图文规范，长5.05m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
21	05B017	塞上声色	1. 敲击乐设施以及传声喇叭，挂载颜色互动游乐设施、敲击乐设施、塞上声色互动体验区、像素墙 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	05B018	无障碍文化长廊	1. 无障碍主题园标识墙、发光标识牌、著名人物牌、无障碍宣传栏灯箱、金属字、无障碍宣传栏，长30.5m 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	项	1		
23	05B019	储物柜	1. 储物柜 2. 不锈钢围边造型、2遍环氧底漆、3遍汽车面漆、精工字 3. 混凝土基座、预埋件 4. 塑形、锻造、焊接，打磨上色，拉运、安装，安全防护等	套	1		
24	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	369		
25	050201003002	园路面层	“河”字走廊位置 1. 面层材料种类、规格:C25彩色透水混凝土 厚6cm	m ²	369		
26	050201001002	园路垫层	“河”字走廊位置 1. 天然级配砂石垫层 厚10cm 2. C20混凝土底层 厚10cm	m ²	369		
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土缘石收边	m	110		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：无障碍主题园

标段：无障碍主题公园环境建设

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	西北角 LOGO匾额		项		18000						
2	农耕文化体验区		项		20000						
3	东入口 LOGO匾额		项		13600						
4	西入口宣传标识牌		个		1600						
5	残疾人手工艺品展销柜		项		7000						
6	双 C 无障碍通行门		项		3700						
7	小型宣传标识牌		个		1400						
8	“河”字廊架		项		57000						
9	地面图案引导、发光字标识		项		2200						
10	停车场指示牌		项		2200						
11	塞上声色		项		7000						
12	语音柱		个		3500						
13	无障碍通行门		项		4600						
14	康复训练综合活动区		米		2600						
15	无障碍文化长廊		米		2250						
16	阴山文化无障碍宣传墙		米		2400						
17	二代健身器械		套		8300						
18	储物柜		套		3000						
19	拆除原有台阶两侧 1.5 米长的石笼		项		1800						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：融爱驿站（书屋）

标段：无障碍主题公园环境建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		融爱驿站（书屋）					
1	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格：800*800mm地砖	m ²	26.47		
2	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木质饰面板	m ²	19.58		
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m ²	37.42		
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 墙面砂浆打底找平 15mm厚 2. 素水泥浆界面剂一遍	m ²	57		
5	010810002001	窗帘盒	1. 细木工板窗帘盒	m	10.3		
6	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：纱帘、遮光布帘 2. 窗帘层数：两层	m ²	22.66		
7	010810003001	窗帘轨	1. 成品窗帘轨 暗装双轨	m	10.3		
8	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m ²	5.99		
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 石膏板面层走边吊顶 2. 双层楞方木龙骨吊在梁下或板下 3. 石膏板基层	m ²	5.99		
10	011302001002	平面吊顶天棚	1. 铝方通平面吊顶 2. 铝合金条板天棚龙骨	m ²	20.48		
11	011501004001	成品柜、架、台	1. 定制书架	m	5.15		
12	011501002001	装饰架	1. 1M 高书架	m	4.05		
13	011501003001	装饰台	1. 义诊-书桌	个	2		
14	011205004001	墙、柱面软包	1. 定制靠背软包	m ²	2.84		
15	011508001001	美术字	1. 红色亚克力字	个	11		
本页小计							

