

鄂托克旗综合地质博物馆屋面
防水改造和室内维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水
改造和室内维修项目

标段名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水
改造和室内维修项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯机房旁					
1	011403001001	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m2	33.16		
		电梯门口及门口					
2	011403001002	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度5.37m	m2	137.3		
		二楼大厅					
3	011403001003	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度6m	m2	346.19		
		二楼空调机房					
4	011302001001	平面吊顶天棚	1、拆除原矿棉板吊顶 2、新做50*50矿棉板吊顶 3、满堂脚手架 高度5m	m2	57.6		
		哺乳动物支序图及通道					
5	011405001001	墙纸裱糊	1、壁纸更换	m2	25		
6	011302004001	格栅吊顶	1、150*150格栅拆旧换新	m2	34		
7	011403001004	墙面抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、装饰脚手架 高度15.4m	m2	39.6		
		萨拉乌素动物群					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011403001005	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度4.7m	m2	82		
		1楼附属电梯厅					
9	011403001006	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度5.32m	m2	8		
		物业办公室门口					
10	011403001007	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m2	78		
		恐龙厅东墙					
11	011403001008	墙面抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、装饰脚手架 高度23m	m2	15		
		矿物厅东墙					
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1、木工板更换 2、装饰脚手架 高度10m	m2	12		
13	011403003001	刮腻子	天棚刮腻子2遍	m2	12		
		地球厅顶梁					
14	011403001009	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度11.5m	m2	27		
		中轻机房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011403001010	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m2	43.2		
		二楼办公室顶					
16	011403001011	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍	m2	18		
		入口大厅吧台					
17	011403001012	天棚抹灰面油漆	1、铲除原涂料、腻子 2、界面剂一道 3、刮腻子2遍 4、乳胶漆2遍 5、满堂脚手架 高度5.9m	m2	2		
		屋面					
18	01B001	防水层拆除	1. 拆除卷材防水	m2	140.45		
19	010902001001	屋面卷材防水	部位：排水沟 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：15.6m	m2	78.62		
20	010902001002	屋面卷材防水	部位：排水沟 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：25m	m2	119.04		
21	010902001003	屋面卷材防水	部位：排水沟 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：13.5m	m2	69.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010902001004	屋面卷材防水	部位：屋面 材质：基层需要铲除 清扫原有的垃圾，聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：15.6m	m2	1563.18		
23	010902001005	屋面卷材防水	部位：造型顶屋面 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平	m2	1397.68		
24	010902001006	屋面卷材防水	部位：造型顶下房屋面 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平	m2	100		
25	010902001007	屋面卷材防水	部位：平屋面 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：25m	m2	1372.8		
26	010902001008	屋面卷材防水	部位：造型屋面外漏平屋面 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平	m2	631.32		
27	010902001009	屋面卷材防水	部位：平屋面 材质：聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平 高度：3.9m	m2	100.14		
28	01B002	玻璃顶缝隙防水胶密封	1. 玻璃顶缝隙防水胶密封	m	1275.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010902001010	屋面卷材防水-玻璃顶水沟	部位：水沟里全部用防水布封死，再做1遍高分子防水材料	m2	100.51		
30	011205001002	墙、柱面装饰板	铁皮包墙面，再做2遍聚乙烯涤纶防水卷材 高度：25m	m2	46.8		
31	01B003	立面块料拆除	1. 拆除墙面石材	m2	40.31		
32	010902001011	屋面卷材防水	清除底部、抹灰找平（厚度5公分），然后做聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平	m2	655.2		
33	010902001012	屋面卷材防水	清除底部原水泥砂浆保护层、抹灰找平（厚度5公分），然后做聚乙烯涤纶防水卷材2遍，铺一层网格布，再用20mm厚1:2.5的水泥砂浆抹平	m2	540.87		
34	010902002001	屋面涂膜防水	造型屋面喷涂料两遍（金属屋面防水防腐材料，材质为液体）	m2	1397.68		
		余方弃置					
35	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾 2、运距投标人自行考虑	m3	22.43		
36	010103002002	余方弃置	楼层运出垃圾	m3	22.43		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称:鄂托克旗综合地质博物馆 标段:鄂托克旗综合地质博物馆屋面
屋面防水改造和室内维修项目 防水改造和室内维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目 标段：鄂托克旗综合地质博物馆屋面防水改造和室内维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]