

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目	
1.1.1	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑与装饰工程	
1.1.2	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-电气设备安装工程	
1.1.3	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-给排水工程	
1.1.4	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-院面硬化、铁艺围栏	
1.1.5	临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-制冷设备	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
与装饰工程 建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建部分					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一二类土	m2	504		
2	010103001002	基础钎探	1. 土石类别:一二类土	m2	71.04		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:0.9	m3	235.75		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计要求	m3	186.7		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一二类土 2. 弃置运距:5km	m3	49.05		
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:150 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	13.36		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础JC-1	m3	19.57		
8	010502006001	基础短柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.4		
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	35.75		
10	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:门框基础	m3	1.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
与装饰工程 建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20细石砼 3. 基础类型: 包柱脚	m3	0.2			
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: C12	t	1.17			
13	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: C20	t	0.535			
14	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: C18	t	1.107			
15	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋C10	t	0.669			
16	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度: 压实系数 ≥ 0.96	m2	487.42			
17	010804007002	特种门	保鲜库专用门保温门	m2	21.6			
18	010804007003	特种门	冷库专用平移门PYM3036	m2	10.8			
19	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: M0921	m2	1.89			
20	010502029001	散水	80mm厚C25混凝土散水 (随打随压光)	m2	67.84			
21	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 设备间地面 2. 原土夯实 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚C30混凝土地面, 随打随打随压光	m2	34.8			
22	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 值班室地面 2. 原土夯实 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 100mm厚C30混凝土地面, 随打随打随压光	m2	23.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
与装饰工程 建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：保鲜库地面 2. 原土夯实 3. 100mm素混凝土垫层 4. 200mm厚C30混凝土地面 5. 4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材	m ²	434.2			
		钢结构部分						
24	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：HN600*360*200*10*15 2. 构件涂(镀)层要求：膨胀型防火涂料，等效阻燃0.34m ² ，涂层厚度5mm 3. 耐火极限2.5h 4. 涂层干漆膜总厚度：室外不应小于150μm，室内不应小于125μm，涂后再外刷防火涂料	t	7.398			
25	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：WH650*400*200*10*15 2. 构件涂(镀)层要求：膨胀型防火涂料，等效阻燃0.34m ² ，涂层厚度5mm 3. 耐火极限1.5h	t	9.558			
26	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C160*70*20*2.5 2. 构件类型：檩条	t	2.877			
27	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C100*50*20*2.5 (含门柱) 2. 构件类型：檩条	t	2.329			
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：C12圆钢、32*2.5圆管	t	0.34			
29	010607002003	钢支撑	1. 钢材品种、规格：D32	t	1.413			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-建筑 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
与装饰工程 建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	010607002002	系杆	1. 钢材品种、规格：108*3	t	1.021		
31	070114001001	预埋地脚螺栓	1. 螺栓种类：M24锚栓	个	64		
32	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质：-12钢板220*260、250mm C12钢筋	t	0.12		
33	010605002001	钢板墙板	1. 100mm厚双板夹岩棉板外墙（颜色甲方现场确定）	m2	224.26		
34	010605003001	钢屋面板	100mm厚金属夹芯玻璃丝棉板	m2	598.83		
35	011302001001	平面吊顶天棚	1、 10吊杆@1200mm 2、轻钢龙骨C100×50×20×2.5 3、180mm厚冷库专用保温板墙面	m2	424.66		
36	011207001001	轻质隔墙	1、180mm厚冷库专用保温板墙面	m2	404.6		
本页小计							
合 计							

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临河区双河镇新丰村保鲜库建设项目-电气 标段：临河区双河镇新丰村保鲜库
设备安装工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	080706002001	配电箱	1. 名称:总电箱AP 2. 型号、规格:400*500*180(W*H*C) 3. 安装方式:暗装	台	1		
2	080706002003	控制箱	1. 名称:控制箱AH 2. 型号、规格:400*300*180(W*H*C) 3. 安装方式:暗装	台	1		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*100W	套	15		
4	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:明配	m	380		
5	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:明配 3. 型号:BV 4. 规格:3*4	m	412.18		
6	040801029001	照明开关	1. 规格:单联开关	个	4		
7	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设	m	60		
8	030412001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50	m	14		
9	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*16+2*10	m	60		
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-3*16+2*10	个	2		
11	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制箱电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*10+1*6	m	15		
12	010502027001	电缆沟、地沟	室外埋设电缆开挖、回填	m	60		
本页小计							
合 计							

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-给排水工程 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

临河区双河镇新丰村保鲜库建
设项目-院面硬化、铁艺围栏 工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

