

查干哈达苏木阿鲁召嘎
查供水保障改造提升工
程

工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（项目名称）

查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（标段名称）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程				
8		水泥砖地面拆除		1		
8.1		水泥砖地面拆除	m²	1687.5		
9		水泥砖地面恢复		1		
9.1		水泥砖地面恢复	m²	1687.5		
11		380V地埋低压线路（地埋铠装铜芯，YJLV-3*35+1*16）	m	1		
11.1		380V地埋低压线路（地埋铠装铜芯，YJLV-3*35+1*16）	m	60		
1		水源井工程		1		
1.1		机井（采用回转钻成孔，成孔孔径600mm，井管采用螺旋焊管，内径300mm，壁厚5mm，井管外回填碎石，抽水洗井）	米	150		
		井房		1		
		混凝土成品井房3m*4m		1		
3		阀井				
3.1		井首检修井（2.3m*2.3m*2.6m）	座	1		
3.2		检修井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	5		
3.3		排气井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	4		
3.4		排水井（Φ600砖砌收口式检查井，混凝土预制井盖）	座	2		
4		管道工程		1		
4.1	500101004001	管道土方开挖	m³			
4.2	500101004002	管道土方回填	m³			
5		非开挖水平钻拉管				
5.2		DN110PE管非开挖水平钻拉管	m	510		
5.3		DN90PE管非开挖水平钻拉管	m	833		
5.4		DN63PE管非开挖水平钻拉管	m	900		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（项目名称）查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（标段名称）第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.5		DN50PE管非开挖水平钻拉管	m	1700		
5.6		DN32PE管非开挖水平钻拉管	m	2268		
5.7		DN20PE管非开挖水平钻拉管	m	7500		
6		过路顶管		1		
6.1		顶管工作坑（长1.5m宽1.5m深2.6m）	个	270		
6.2		过路DN200顶管	米	80		
6.3		过沟DN200铁管	米	60		
三		第三部分 金属结构设备及安装工程				
1		阀门				
1.2		Φ100检修阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	5		
1.7		Φ50排气阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	4		
1.9		Φ50泄水阀（国标重体，铸铁，PN40，含垫片、螺栓等配件）	个	2		
2		管材				
2.3		GB100级PEΦ110—0.6mpa	m	510		
2.4		GB100级PEΦ90—0.6mpa	m	833		
2.5		GB100级PEΦ63—0.6mpa	m	900		
2.6		GB100级PEΦ50—0.6mpa	m	1700		
2.7		GB100级PEΦ32—1.6mpa	m	2268		
2.8		GB100级PEΦ20—1.6mpa	m	7500		
3		管件				
3.1		三通				
3.1.3		PEΦ110×110×110	个	4		
3.1.4		PEΦ110×90×110	个	8		
3.1.5		PEΦ90×90×90	个	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（项目名称）查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程（标段名称）第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.6		PEΦ90×63×90	个	6		
3.1.7		PEΦ63×63×63	个	8		
3.1.8		PEΦ63×50×63	个	15		
3.1.9		PEΦ50×50×50	个	10		
3.1.10		PEΦ50×32×50	个	4		
3.1.11		PEΦ32×32×32	个	4		
3.1.12		PEΦ63×20×63	个	66		
3.1.13		PEΦ50×20×50	个	235		
3.1.14		PEΦ32×20×32	个	80		
3.2		GB100级异径管				
3.2.2		PE异径管Φ110×90	个	15		
3.2.3		PE异径管Φ90×63	个	22		
3.2.4		PE异径管Φ63×50	个	25		
3.2.5		PE异径管Φ50×32	个	20		
3.3		GB100级活法兰接头				
3.3.2		GB100级PEΦ110		6		
3.3.3		GB100级PEΦ90		4		
3.3.4		GB100级PEΦ63		4		
3.3.5		GB100级PEΦ50		10		
3.3.6		GB100级PEΦ32		2		
3.4		GB100级弯头				
3.4.2		PEΦ110×90°	个	5		
3.4.3		PEΦ90×90°	个	6		
3.4.4		PEΦ63×90°	个	8		
3.4.5		PEΦ50×90°	个	15		
3.4.6		PEΦ32×90°	个	12		
3.5		GB100级管帽及管箍				
3.5.1		GB100级PEΦ63管帽	个	3		
3.5.2		GB100级PEΦ50管帽	个	26		
3.5.3		GB100级PEΦ32管帽	个	32		
3.5.5		GB100级PEΦ110管箍	个	60		
3.5.6		GB100级PEΦ90管箍	个	54		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 查干哈达苏木阿鲁召嘎查供水保障改造提升工程 (项目名称)

查干哈达苏木阿
鲁召嘎查供水保
障改造提升工程（标段名称） 第 4 页 共 4 页

[illegible]

