

高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜
牧业综合服务中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

标段名称：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目。
2. 工程地点：西乌珠穆沁旗高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查。
3. 建设单位：高日罕人民政府。

二、工程招标和分包范围

1. 工程招标范围：详见招标文件。
2. 分包范围：无分包工程。

三、清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）。
2. 本工程的施工图纸及现场实际情况。
3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
4. 招标文件及其补遗、澄清、修改。
5. 其他有关文件、资料。

四、其他说明事项

(1). 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

(2). 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格，其费用可视为已包含在其他的

清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；

(3). 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

(4). 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(5). 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

(6). 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

(7). 暂列金额：

1. 改造拆除部分因水、暖、电部分管道线缆等拆除无法明确，需施工时按实测量，列入暂列金额 4000.00 元（不含税）。

2. 改造新建部分因原有屋架和檩条重新喷防锈漆和防火漆无法计算工程量，需施工时按实测量，列入暂列金额 30000.00 元（不含税）。

3. 整体项目暂列金额按 169500.00 元（含税）计入；

(8). 建筑工人实名制费按 57900.00 元计入。

(9). 特别说明的是：安全生产费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）文件；措施项目费、规费、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工

程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（内建标〔2025〕340号）文件；

（10）. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程项目清单汇总表

工程名称：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目
标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	维修改造工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	管网土方工程	
1.1.4	安装工程	
1.2	留观室工程	
1.2.1	留观室土石方工程	
1.2.2	留观室建筑与装饰工程	
1.2.3	留观室电气工程	
1.3	运费	
1.3.1	运费	
1.4	暂列金	
1.4.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

拆除工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 拆除工程

标段名称： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

工程名称：拆除工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B001	拆除红砖砌体	1. 拆除室内砖砌体 2. 墙体厚度:240mm	m3	按实拆墙体的工程量以体积计算,不扣除0.3m2以内孔洞和构件所占的体积。	拆除,废渣废料清理归堆。
01B002	掏砌门洞	1. 外墙掏砌门洞1500*2400mm 2. 外墙材质及厚度:红砖370mm	m2	拆砌按实拆工程量以面积计算。	临时支顶加固,拆除墙体,废渣废料清理归位;人工调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放垫块等。
01B003	拆除金属门	1. 拆除塑钢门	m2	金属门拆除按实际拆除面积计算。	拆除,废渣废料清理归堆。
01B004	拆除金属窗	1. 拆除塑钢窗	m2	金属窗拆除按实际拆除面积计算。	拆除,废渣废料清理归堆。
01B005	拆除地面砖	1. 拆除地砖地面及地砖踢脚线	m2	块料面层铲除按实际铲除面积计算。	铲除砂浆结合层、块料面层,废渣、废料清理归堆。
01B006	拆除垫层	1. 拆除地面混凝土垫层 2. 垫层厚度100mm	m3	按实拆的工程量以体积计算。	拆除垫层,废渣、废料清理归堆。
01B007	铲除墙面涂料及砂浆	1. 铲除内墙面涂料及砂浆	m2	按实拆面积计算。	铲除砂浆及涂料层,废渣、废料清理归堆。
01B008	拆除屋面	1. 拆除彩钢屋面	m2	屋面拆除按屋面的实拆工程量以面积计算。	拆除,废弃材料清理归堆。
01B009	拆除散水	1. 拆除混凝土散水 2. 散水厚度60mm	m2	按实拆体积计算。	拆除,废弃材料清理归堆。
01B010	拆除台阶	1. 拆除砖台阶	m3	按实拆的工程量以体积计算。	拆除,废渣废料清理归堆。

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

暂列金额明细表

标段：高日罕镇巴
彦海拉斯台嘎查畜
牧业综合服务中心
建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			4000			包含水、暖、电部分管道线缆等拆除
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	4000			
合 计		-	-	4000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结多孔砖 MU10 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	27.31		
2	011601001001	脚手架	1. 墙体砌筑脚手架	项	1		
3	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵窗口 2. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结多孔砖 MU10 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	0.94		
4	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.25		
5	010505012001	圈梁模板	1. 模板材质:复合木模板	m2	27.08		
6	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.111		
7	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.096		
8	010503006001	过梁	1. 名称:预制混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.84		
9	010505013001	过梁模板	1. 模板材质:复合木模板	m2	10.38		
10	010506005003	预制混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.038		
11	010506005004	预制混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.029		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010605003001	钢屋面板	1. 屋面采用双层压型钢板复合保温屋面，做法参见23J909-5-58页 屋C7 2. 防水层选用1.5厚聚录乙烯（PVC）防水卷材P型做2道，隔汽层选用0.3mm厚聚乙烯膜 3. 上层压型钢板采用搭接连接，保温层为150mm厚岩棉（导热系数0.045W/m.k），岩棉板密度≥140Kg/m ³ 4. 上下层压型钢板均选用镀铝锌基板（热镀铝锌基板公称镀层重量75/75g/m ² ），上层压型钢板0.7mm厚，颜色为深灰色；底层压型钢板0.6mm厚，颜色为灰白色	m ²	276.52		
13	011002006001	块料防腐地面面层(诊疗室)	1. 65厚耐酸砖用呋喃胶泥勾缝，缝宽6~10，深15~20（缝内下部胶泥同结合层胶泥）（230×113×65mm） 2. 5~7厚钾水玻璃胶泥或密实钠水玻璃胶泥结合层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处30厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，随打随抹平 5. 界面剂1道	m ²	20.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011101002001	细石混凝土楼地面(隔离、冷藏、医疗)	1. 40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光防 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 最薄处30厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，随打随抹平 4. 界面剂1道	m2	50.31		
15	011102003002	块料楼地面(处置室)	1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处30厚C20细石混凝土，向地漏找1%坡，随打随抹平 5. 界面剂1道	m2	43.39		
16	011101003002	自流平楼地面(洁净室)	1. 6m厚防油渗水泥基自流平 2. 50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5. 界面剂1道	m2	16.66		
17	011102003004	块料楼地面(储存室)	1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	16.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011102003005	块料楼地面(公共部位)	1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	46.42		
19	011105003001	块料踢脚线(处置室、储存室)	1. 8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂1道	m2	4.18		
20	011105003002	块料踢脚线(公共部位)	1. 8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂1道	m2	4.2		
21	011203003001	块料墙面(诊疗室)	1. 5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	48.23		
22	011403001003	墙面抹灰面油漆(隔离、冷藏、医疗)	1. 2遍耐水腻子分遍找平;3遍内墙乳胶漆 2. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平	m2	116.09		
23	011403001001	墙面抹灰面油漆(处置室、储存室)	1. 2遍耐水腻子分遍找平;3遍内墙乳胶漆 2. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平	m2	100.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011403001002	墙面抹灰面油漆（公共部位）	1. 2遍耐水腻子分遍找平；3遍内墙乳胶漆 2. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)打底抹平	m2	101.42		
25	011205001002	墙面装饰板(洁净室)	1. 洁净墙板 2. 包含安装洁净板的配套配件	m2	54.88		
26	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热方式及材料名称:天棚板面上铺放 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑板 50mm 30kg/m ³	m2	180.51		
27	011302001001	平面吊顶天棚(诊疗室、处置室、储存室、隔离室、冷藏室、医疗室、洁净室)	1. ϕ 6钢筋吊杆，双向中距 \leq 1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2. T型主龙骨，间距 $<$ 1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. T型次龙骨，间距600，用挂插件与主龙骨连接 4. 洁净板(硅酸钙洁净板/冰火板)	m2	150.75		
28	011302001003	平面吊顶天棚(公共部位)	1. ϕ 6钢筋吊杆，双向中距 \leq 1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2. T型主龙骨，间距 $<$ 1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. T型次龙骨，间距600，用挂插件与主龙骨连接 4. 12厚装饰石膏板面层	m2	46.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011403001004	吊顶抹灰面油漆（公共部位）	1. 2遍耐水腻子分遍找平；3遍天棚乳胶漆 2. 石膏板板缝粘贴胶带	m2	46.42		
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：900*2100 2. 类型：成品套装木门	樘	1		
31	010802001001	钛合金框安全玻璃门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 类型：钛合金框安全玻璃门	m2	10.8		
32	010802001002	洁净板门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 类型：洁净板门	m2	3.6		
33	010802003001	安全保温门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 类型：安全保温门	m2	10.8		
34	010802004001	钢制门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 类型：钢制门	m2	3.6		
35	010804007001	冷库专用门	1. 门洞口尺寸：1500*2400 2. 类型：冷库专用门	m2	3.6		
36	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 窗类型：断桥铝合金窗 2. 开启方式：平开 3. 框、扇材质及规格：断桥铝单框三玻内平开窗 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5 5. 五金种类、规格：合页、把手等	m2	40.02		
37	010807004001	金属纱窗	1. 开启方式：平开 2. 框材质、规格：铝合金 3. 窗纱材质、规格：金刚网 4. 五金种类、规格：配套五金	m2	10.71		
38	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格：树脂人造石窗台板	m2	7.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 铝合金 2. 窗帘层数: 单层 3. 其他工艺要求: 配套窗帘杆等	m2	40.02		
40	011201001004	外墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	197.75		
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称: 外保温、B1级挤塑板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 100mm 35kg/m³ 4. 防护材料种类: 抗裂砂浆压入4mm厚耐碱网格布	m2	197.75		
42	011403001005	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 刮腻子遍数: 清扫、满刮腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等	m2	197.75		
43	010502029001	散水	1. 执行图集12J9-1-95-3 2. 垫层下加铺300厚中砂	m2	54.6		
44	010502031001	坡道	1. 执行图集12J12-25-3	m2	9.3		
45	010502032001	台阶	1. 执行图集12J9-1-102-5 2. 垫层下加铺300厚中砂	m2	3.25		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

管网土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：安装工程

标段名称：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电系统					
1	030413003001	荧光灯	1. 名称：600*600 平板灯 2. 型号：220V, 48W , 5400LM 3. 安装方式：吊顶 内嵌入	套	23		
2	030413002001	装饰灯	1. 名称：安全出口 标志灯 2. 型号：36V, 3W, 自带蓄电池, 标准型 灯具 3. 安装方式：壁装	套	2		
3	030413002002	装饰灯	1. 名称：方向标志 灯 2. 型号：36V, 1W, , 36V, 1W, 自带蓄电 池, 标准型灯具 自 带蓄电池, 标准型灯 具 3. 安装方式：壁装	套	3		
4	030413002003	装饰灯	1. 名称：疏散照明 灯 2. 型号：36V, 3W, 自带蓄电池, 标准型 灯具 3. 安装方式：壁装	套	4		
5	030413002004	装饰灯	1. 名称：疏散照明 灯- 户外型 2. 型号：36V, 3W, , 36V, 1W, 自带蓄电 池, 标准型灯具 自 带蓄电池, 标准型灯 具 3. 安装方式：壁装	套	2		
6	030413002005	装饰灯	1. 名称：双面方向 标志灯(单向) 2. 型号：36V, 1W, 自带蓄电池, 标准型 灯具 3. 安装方式：吊顶 下0.2m吊装	套	2		
7	030413014001	插座	1. 名称：安全型三 极暗装插座 2. 规格：86型, 220 V, 16A	套	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413013001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：86型, 220V, 16A 3. 安装方式：暗装	套	5		
9	030413014002	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：86型, 220V, 16A 3. 安装方式：暗装	套	7		
10	030413013002	照明开关	1. 名称：双控开关 2. 规格：86型, 220V, 16A 3. 安装方式：暗装	套	6		
11	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：PVC 3. 安装形式：暗装	个	83		
12	030402011002	成套配电箱	1. 名称：AL 2. 规格：400*280*160 3. 安装方式：壁挂 4. 备注：成套安装，包含配电箱内所有元器件，具体详见电气系统图	台	1		
13	030402011003	成套配电箱	1. 名称：ALE IP33 2. 安装方式：壁挂 3. 备注：成套安装，包含配电箱内所有元器件，具体详见电气系统图	台	1		
14	030412001003	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：SC 3. 规格：50	m	5.82		
15	030412001004	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：包含墙内暗配，吊顶内敷设等，综合考虑	m	45.48		
16	030412001001	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：25 3. 配置形式：包含墙内暗配，吊顶内敷设等，综合考虑	m	339.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-2.5	m	92.32			
18	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZ-BYJ4	m	1051.85			
19	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZN-BYJ4	m	15.76			
20	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙刨槽 2. 规格:DN25以内 3. 备注:含刨槽后砖墙修补	m	81.94			
21	031301002001	开孔打洞	1. 名称:砖墙开洞 2. 规格:DN50 3. 部位:配电箱进线管	个	1			
22	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		弱电系统						
23	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息、网络插座 2. 类别:T0+TP 3. 安装方式:暗装	个	29			
24	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 类别:POE半球 3. 安装方式:吸顶	台	3			
25	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜-19U 2. 规格:包含综合布线系统及监控系统配线架等 3. 安装方式:壁挂	台	1			
26	030412003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 类型:含型钢支架	m	18.95			
27	030412001001	配管	1. 类别:综合布线系统 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	425.07			
28	030412001002	配管	1. 类别:监控系统 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	4.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	030502003003	双绞线缆	1. 类别：综合布线系统 2. 规格：CAT6A. 4P UTP 3. 敷设方式：管内	m	579.86			
30	030502003002	双绞线缆	1. 类别：综合布线系统 2. 规格：CAT6A. 4P UTP 3. 敷设方式：桥架	m	534.8			
31	030502003004	双绞线缆	1. 类别：监控系统 2. 规格：CAT6A. 4P UTP 3. 敷设方式：管内	m	12.15			
32	030502003001	双绞线缆	1. 类别：监控系统 2. 规格：CAT6A. 4P UTP 3. 敷设方式：桥架	m	25.87			
33	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称：砖墙刨槽 2. 规格：DN25以内 3. 备注：含刨槽后砖墙修补	m	145			
		采暖系统						
34	030225001001	成套整装锅炉	1. 锅炉类型：电锅炉 2. 规格：满足240平方米供热	台	1			
35	031001004001	焊接钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	107.17			
36	031001004002	焊接钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	35.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	031001004003	焊接钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	36.34			
38	031001004004	焊接钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	42.43			
39	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：型钢支架	kg	221.24			
40	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 一遍银粉漆两遍	m ²	23.97			
41	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 一遍银粉漆两遍	kg	221.24			
42	031004002001	钢制散热器	1. 类型：钢制四柱散热器 2. 规格：20片 3. 安装形式：壁挂	组	32			
43	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
44	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	33			
45	031002001003	金属阀门	1. 类型：手动放风阀 2. 规格、压力等级：φ10 3. 连接形式：螺纹连接	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031002001004	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
47	031301003001	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20	个	3		
48	031301003002	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25	个	4		
49	031301003003	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32	个	4		
50	031301003004	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40	个	6		
51	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称：采暖工程系统调试	系统	1		
		给排水系统					
52	031003003001	洗脸盆	1. 类型：陶瓷立柱式洗脸盆 2. 规格：含水龙头及上下水附件安装	组	5		
53	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 型号：DN50	个	1		
54	031001007001	复合管	1. 材质：铝合金衬塑管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	2.82		
55	031001007002	复合管	1. 材质：铝合金衬塑管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	8.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	031002001005	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1		
57	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	3		
58	031301002006	开孔打洞	1. 名称：给水管楼板开洞 2. 规格：DN20以内	个	4		
59	031301002004	开孔打洞	1. 名称：排水管楼板开洞 2. 规格：DN50	个	1		
60	031301002005	开孔打洞	1. 名称：排水管楼板开洞 2. 规格：DN75	个	4		
61	031001001001	铸铁管	1. 材质：柔性抗震排水铸铁管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：管件连接	m	4.88		
62	031001001002	铸铁管	1. 材质：柔性抗震排水铸铁管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：管件连接	m	14.6		
63	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种：冷底子油两道、石油沥青两道	m ²	4		
64	010502028001	化粪池	1. 构件名称：1号化粪池 2. 材质：砖砌 3. 地下水：无	座	2		
65	010502028002	化粪池、检查井	1. 构件名称：砖砌污水检查井 2. 直径：700 3. 深：池底-4.3m 4. 做法：详见图集20S515-22	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031001008001	塑料管	1. 材质：埋地硬聚氯乙烯双壁波纹排水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：承插连接	m	67.72		
67	031001008002	塑料管	1. 材质：埋地硬聚氯乙烯双壁波纹排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：承插连接	m	16.19		
68	031001008003	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室外直埋	m	3.53		
69	031001008004	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室外直埋	m	7.08		
70	031001008005	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室外直埋	m	3.58		
71	031001008006	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位：室外直埋	m	27.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 9 页 共 9 页

合 计	
-----	--

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

留观室土石方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 留观室土石方工程

标段名称： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室土石方工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土（平整场地）	m2	398.17		
2	010103001002	基底钎探	1. 土石类别：一、二类土（基底钎探）	m2	66.88		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.95m	m3	621.63		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位：槽坑 2. 材料品种：砂砾土 3. 密实度：大于0.94	m3	551.19		
5	010103002001	余方弃置	1. 装车外运暂按40km	m3	621.63		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称: 留观室土石方工程

标段: 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中:专业工程暂估价		9	
合 计					

留观室建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 留观室建筑与装饰工程
标段名称： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		砌筑工程						
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结多孔砖 MU10 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	25.5			
2	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：地梁下防冻胀层 2. 厚度：500mm 3. 材料品种、强度要求、配比：中粗砂	m3	18.27			
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
		混凝土工程						
3	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：独立基础下垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20预拌混凝土	m3	6.69			
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	22.66			
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.28			
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.01			
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.47			
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.85			
		钢筋工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506001001	现浇混凝土基础	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.88		
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	1.1		
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	1.229		
12	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12、16、18mm	t	0.915		
13	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.278		
14	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：拉筋 带肋钢筋HRB300以内 直径6mm	t	0.033		
15	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.14		
16	010506010001	构造柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.313		
17	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.072		
18	010506010003	圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.094		
19	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：拉筋 带肋钢筋HRB300以内 直径6mm	t	0.131		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:4000*3500 2. 门类型:铝合金卷帘门 3. 五金种类、规格:含附件 4. 驱动类型:电动装置	m2	28			
21	010804002001	彩钢板门	1. 门洞口尺寸:1500*2500 2. 门类型:彩钢板门	m2	7.5			
22	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝单框三玻内平开窗 4. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 5. 五金种类、规格:合页、把手等	m2	15			
		室内装饰工程						
23	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 240mm红砖竖砌 3. 沙土灌缝	m2	378.45			
24	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 图集: 12J1-外墙1 2. 清水砖墙, 1:1水泥砂浆勾缝	m2	105.3			
		室外工程						
25	011201003002	墙、柱面勾缝	1. 图集: 12J1-外墙1 2. 清水砖墙, 1:1水泥砂浆勾缝	m2	122.61			
26	010502029001	散水	1. 图集: 12J9-1-95-3 2. 素土夯实, 向外坡3%-5% 3. 300mm厚中粗砂防冻胀层 4. 150厚3:7灰土 5. 60厚C20混凝土, 撒1:1水泥细沙压实赶光	m2	57.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	010502031001	坡道	1. 图集：12J1-157-坡2 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 100厚C20混凝土，随捣随磨成麻面	m ²	28.65			
		钢结构工程						
		屋架						
28	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：GJ-1 GJ-2 钢柱：WH(250-400)*200*6*8、WH250*200*8-90，钢梁WH(400-250)*180*6*8、WH250*180*6*8	t	7.035			
29	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M24	t	0.2			
30	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类：梁柱之间螺栓 2. 规格：M20(10.9级高强度螺栓摩擦型连接方式)	套	240			
31	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C40细石混凝土 3. 填充部位：柱脚	m ³	0.22			
32	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C10 3. 填充部位：柱脚	m ³	1.1			
		屋面工程						
33	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C200*70*20*2.5 2. 构件类型：屋面檩条	t	2.653			
34	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：φ12 2. 构件类型：斜拉条、撑杆、拉条	t	0.164			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 留观室建筑与装饰工程

标段： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： φ 38*2.5 2. 构件类型：撑杆	t	0.051			
36	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： L50*5 2. 构件类型：隅撑	t	0.121			
37	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： φ 20 2. 构件类型：水平支撑、柱间支撑	t	0.299			
38	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： φ 152*5 2. 构件类型：系杆	t	1.8			
39	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：0.6厚彩钢板，70厚挤塑聚苯板，0.6厚彩钢板	m2	431.24			
		墙面						
40	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格： C200*70*20*2.5 2. 构件类型：屋面檩条	t	1.848			
41	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：门框柱 2. 钢材品种、规格： 槽钢20a	t	1.239			
42	010604001001	钢梁	1. 梁类型：门框梁 2. 钢材品种、规格： 槽钢20a	t	0.497			
43	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： φ 12 2. 构件类型：斜拉条、撑杆、拉条	t	0.11			
44	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： φ 38*2.5 2. 构件类型：撑杆	t	0.041			
45	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：0.6厚彩钢板，70厚挤塑聚苯板，0.6厚彩钢板	m2	202.65			
		金属面涂料						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式: 抛丸除锈	t	15.858		
47	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度: 底层环氧铁红底涂料2遍, 中间层环氧云铁中间涂料1遍, 丙烯酸聚氨酯面涂料2遍	m2	819.92		
48	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢柱 2. 油漆品种、遍数或厚度: 2.5h 涂层厚度40	m2	136.66		
49	011402003004	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁 2. 油漆品种、遍数或厚度: 1.5h 涂层厚度20	m2	145.5		
50	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称: 檩条、支撑等 2. 油漆品种、遍数或厚度: 1h 涂层厚度15	m2	537.76		
本页小计							
合 计							

措施项目二清单与计价表

工程名称：留观室建筑与装饰工程 标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业综合服务中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601001001	脚手架	1. 完成项目全部脚手架措施	项	1		
2	011601002001	垂直运输	1. 完成项目全部垂运措施	项	1		
3	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	13.12		
4	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	57.6		
5	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	35.68		
6	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	75.71		
7	010505011001	构造柱模板		m2	26.18		
8	010505012001	圈梁模板		m2	13.42		
9	010505018001	散水模板	1. 模板部位:散水	m2	7.49		
		本页小计					
		合计					

暂列金额明细表

标段：高日罕镇巴
彦海拉斯台嘎查畜
牧业综合服务中心
建设项目

工程名称：留观室建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

留观室电气工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 留观室电气工程
标段名称： 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜牧业
综合服务中心建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 留观室电气工程

标段: 高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED 直管荧光灯 2. 型号: 220V 23W (TLD23W/840 3. 安装方式: 吸顶	套	9		
2	030413014001	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座 2. 规格: 安全型 250V-10A 3. 安装方式: 暗装	套	9		
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 三联大跷板开关 2. 规格: 250V-10A (夜间有光显示的面板) 3. 安装方式: 暗装	套	2		
4	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: PVC 3. 安装形式: 暗装	个	11		
5	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC 3. 安装形式: 暗装	个	9		
6	030402011001	成套配电箱	1. 名称: AZ 2. 规格: 400*800*200 3. 安装方式: 壁挂	台	1		
7	030412001001	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 20 3. 配置形式: CC WC	m	72.56		
8	030412001002	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 25 3. 配置形式: FC WC	m	77.12		
9	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDJ-BYJF2.5	m	232.78		
10	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDJ-BYJF4	m	238.57		
11	030412001003	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 50	m	5.82		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-3*16	m	8.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留观室电气工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查
畜牧业综合服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409003001	电力电缆头	1. 名称:干包式终端头 2. 规格:YJV22-3*16	个	1		
14	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物主筋引下	m	30.55		
15	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础钢筋做接地极	m	82.49		
16	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	3.68		
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:400*400*180	台	1		
18	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
19	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：留观室电气工程

标段：高日罕镇巴彦海拉斯台嘎查畜
牧业综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

运费 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

暂列金

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

