

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

标段名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		北路雨水管					
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:雨水主管道采用DN500 H DPE钢带增强螺旋波纹管, 环刚度为SN10 3. 连接形式:热收缩带连接	m	1035. 47		
2	040504002002	现浇混凝土井	预制成品混凝土雨水检查井, 井径1000m m, 井深2m	座	25		
3	010502028003	化粪池、检查井	2#、3#、4#沉泥池、2m*1. 5m*2. 5m	座	3		
		混凝土路面					
4	040204004001	切缝	砼路切缝, 缝宽20m m, 缝深18cm	m	12		
5	040204004002	灌缝	分割捣制, 随打抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20, 沥青砂子处理, 松木条嵌缝	m	12		
6	041001001001	拆除路面	1. 拆除180厚混凝土路面 2. 拆除300厚级配砂石	m2	13. 32		
7	040103003001	余方弃置	垃圾外运, 运距施工单位自行考虑	m3	6. 39		
8	040202008001	砂砾石	1. 300厚级配砂石 2. 素土夯实	m2	13. 32		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土面层	m2	13. 32		
		过路管					
10	040501005005	塑料管	1. 混凝土垫层:C25, 厚度200mm, 级配砂石垫层:厚度200mm(粒径5-31. 5mm), 分层碾压(压实度≥95 %)	m	19		
		南路雨水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道
建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（741346.8）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目土方工程 标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目土方工程 标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目土方工程

标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费(512493. 27)				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目土方工程 标段：苏布尔嘎镇光明村排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]