

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施项目

标段名称：落实城市精细化治理点位相关设施项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

落实城市精细化治理点位相关设施项目汇总表

序号	名称	金额（元）	备注
1	土建部分		
2	设备部分（信号灯）		
3	合计		

工程项目清单汇总表

工程名称：落实城市精细化治理点位
相关设施

标段：落实城市精细化治理点位相关
设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	落实城市精细化治理点位相关设施	
1.1.1	落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程	
1.1.2	落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		海北街海拉路信号灯					
		信号灯基础					
1	06B002	挖掘旧基础	1. 挖掘旧混凝土基础	m3	36.86		
2	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 废料弃置 2. 运距: 15km	m3	36.86		
3	060212009001	预埋件安装	1. 12米信号灯埋件 2. 规格: M30圆钢, 定位板550*10	t	0.341		
4	030410002005	接地母线	1. 名称: 40*3镀锌扁铁	m	10		
5	030410002006	接地母线	1. 名称: 50*5镀锌角钢	m	10		
6	030412001001	配管	1. 名称: 接地PE线管 2. 规格: Φ50	m	10		
7	010102001001	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 2.2m 3. 人工开挖	m3	68.99		
8	010102007001	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	33.79		
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	35.2		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础规格: 2*2*2.2m 4. 数量: 4个	m3	35.2		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 复合模板 木支撑	m2	70.4		
		人行灯基础					
12	060212009002	预埋件安装	1. 人行灯埋件 2. 规格: 4-M20圆钢挑扣3mm底板	t	0.06		
13	030410002003	接地母线	1. 名称: 40*3镀锌扁铁	m	4.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030410002004	接地母线	1. 名称:50*5镀锌角钢	m	4.4		
15	030412001002	配管	1. 名称:接地PE线管 2. 规格: Φ50	m	4.4		
16	010102001002	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:0.8m 3. 人工开挖	m3	1.15		
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	1.15		
18	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础规格: 0.6*0.6*0.8m 4. 数量: 4个	m3	1.15		
19	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础 复合模板 木支撑	m2	7.68		
20	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:240mm厚砖砌手孔井 2. 规格尺寸:400*600*500mm 3. 铸铁井盖	座	9		
21	010102001003	挖基坑土方（手孔井土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:0.5m 3. 人工开挖	m3	3.6		
22	010102007002	回填方（手孔井土方）	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	2.52		
23	010103002003	余方弃置（手孔井土方）	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	1.08		
		线路					
24	030412004001	配线	1. 名称:信号灯电源线 2. 规格:RVV4*1.5	m	1000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004002	配线	1. 名称:信号灯电源线 2. 规格:RVV3*1.5	m	2000		
26	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m 3. 人工开挖	m3	20		
27	010102007003	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	20		
28	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:60mm	m2	20		
29	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:100mm	m2	20		
30	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:水泥砂浆铺贴60mm面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mmC20混凝土基层	m2	20		
31	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方,自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	3.6		
32	030412001005	配管	1. 名称:PE线管 2. 规格:φ50	m	100		
		林荫大道海拉路信号灯					
		信号灯基础					
33	06B003	挖掘旧基础	1. 挖掘旧混凝土基础	m3	36.86		
34	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:废料弃置 2. 运距:自定	m3	36.86		
35	060212009004	预埋件安装	1. 12米信号灯埋件 2. 规格: M30圆钢,定位板550*10	t	0.171		
36	060212009007	预埋件安装	1. 8米信号灯埋件 2. 规格: M24圆钢,定位板450*6	t	0.089		
37	030410002009	接地母线	1. 名称:40*3镀锌扁铁	m	9.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030410002010	接地母线	1. 名称:50*5镀锌角钢	m	9.2		
39	030412001006	配管	1. 名称:接地PE线管 2. 规格: φ 50	m	9.2		
40	010102001005	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m 3. 人工开挖	m3	34.5		
41	010102001009	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m 3. 人工开挖	m3	23.04		
42	010102007004	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	11.46		
43	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方，自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	27.84		
44	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础规格: 2*2*2.2m2个, 1.6*1.6*2m2个 4. 数量: 4个	m3	27.84		
45	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础 复合模板 木支撑	m2	60.8		
		人行灯基础					
46	060212009005	预埋件安装	1. 人行灯埋件 2. 规格: 4-M20圆钢挑扣3mm底板	t	0.06		
47	030410002011	接地母线	1. 名称:40*3镀锌扁铁	m	9.2		
48	030410002012	接地母线	1. 名称:50*5镀锌角钢	m	9.2		
49	030412001007	配管	1. 名称:接地PE线管 2. 规格: φ 50	m	9.2		
50	010102001006	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:0.8m 3. 人工开挖	m3	1.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	1.15		
52	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础规格: 0.6*0.6*0.8m 4. 数量: 4个	m3	1.15		
53	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 复合模板 木支撑	m2	7.68		
54	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种: 240mm 厚砖砌手孔井 2. 规格尺寸: 400*600*500mm 3. 铸铁井盖	座	9		
55	010102001007	挖基坑土方（手孔井土方）	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 0.5m 3. 人工开挖	m3	3.6		
56	010102007005	回填方（手孔井土方）	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	2.52		
57	010103002009	余方弃置（手孔井土方）	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	1.08		
		线路					
58	030412004003	配线	1. 名称: 信号灯电源线 2. 规格: RVV4*1.5	m	800		
59	030412004004	配线	1. 名称: 信号灯电源线 2. 规格: RVV3*1.5	m	1860		
60	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.5m 3. 人工开挖	m3	20		
61	010102007006	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	041001002002	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:60mm	m2	20		
63	041001003002	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:100mm	m2	20		
64	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:水泥砂浆铺贴60mm面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mmC20混凝土基层	m2	20		
65	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	3.6		
66	030412001010	配管	1. 名称:PE线管 2. 规格:Φ50	m	100		
		人民路万达广场路信号灯					
		信号灯基础					
67	06B001	挖掘旧基础	1. 挖掘旧混凝土基础	m3	23.04		
68	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:废料弃置 2. 运距:15km	m3	23.04		
69	060212009009	预埋件安装	1. 12米信号灯埋件 2. 规格: M30圆钢, 定位板550*10	t	0.171		
70	060212009010	预埋件安装	1. 8米信号灯埋件 2. 规格: M24圆钢, 定位板450*6	t	0.045		
71	030410002017	接地母线	1. 名称:40*3镀锌扁铁	m	7.1		
72	030410002018	接地母线	1. 名称:50*5镀锌角钢	m	7.1		
73	030412001013	配管	1. 名称:接地PE线管 2. 规格:Φ50	m	7.1		
74	010102001016	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m 3. 人工开挖	m3	34.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010102001017	挖基坑土方（基础土方）	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m 3. 人工开挖	m3	11.52		
76	010102007012	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	22.98		
77	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 人工装车土方，自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	22.72		
78	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础规格：2*2*2.2m2个，1.6*1.6*2m2个 4. 数量：4个	m3	22.72		
79	010505002008	基础模板	1. 基础类型：独立基础 复合模板 木支撑	m2	48		
80	040205001004	人(手)孔井	1. 材料品种：240mm厚砖砌手孔井 2. 规格尺寸：400*600*500mm 3. 铸铁井盖	座	3		
81	010102001015	挖基坑土方（手孔井土方）	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：0.5m 3. 人工开挖	m3	0.8		
82	010102007010	回填方（手孔井土方）	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	0.56		
83	010103002018	余方弃置（手孔井土方）	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 人工装车土方，自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m3	0.24		
84	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.5m 3. 人工开挖	m3	8		
85	010102007011	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	8		
86	041001002003	拆除人行道	1. 材质：面包砖 2. 厚度：60mm	m2	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	041001003003	拆除基层	1. 材质：混凝土基层 2. 厚度：100mm	m ²	16		
88	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：水泥砂浆铺贴60mm面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：100mmC20混凝土基层	m ²	16		
89	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃置 2. 人工装车土方，自卸汽车运土（载重6t以内）运距15km	m ³	2.88		
90	030412001012	配管	1. 名称：PE线管 2. 规格：Φ50	m	40		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位
相关设施-信号灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：落实城市精细化治理点位
相关设施-信号灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-
信号灯工程

标段：落实城市精细化治理点位
相关设施

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-信号灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		居民小区出入口 道路交通安全					
1	040205010001	清除标线	1. 清除标线	m2	961.2		
2	040205013001	隔离护栏	1. 类型:0.6米京式护栏 2. 规格、型号:片长3000mm*高度350mm、槽钢63*3.0,竖杆U型16圆钢,连接片110*5*3、立柱80方*2.0,黑色铸铁底座20公斤 (含底座、M16*200mm道钉4根)	m	6000		
3	040205013002	隔离护栏	1. 类型:1.2米京式护栏 2. 规格、型号:片长3000mm*高度900mm、槽钢63*3.0,竖杆U型16圆钢,连接片110*5*3、立柱80方*2.0,黑色铸铁底座25公斤 (含底座、M16*200mm道钉4根)	m	2768		
		靠右行驶标志牌					
4	040205003001	标志牌	1. 类型:大货车靠右行驶标志牌 2. 材质、规格尺寸:φ800*3铝板 3. 板面反光膜等级:3M网金格反光膜 4. 80*2.4*2根防滑槽 5. M16*600镀锌标志牌专用螺丝 6. 杆体:单立柱、φ90*3500*3mm国标镀锌圆管、底板400*400*10mm*1块、角筋60*80*200*10mm梯形角筋	块	64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040205003002	标志牌	1. 类型:大货车靠右行驶辅助标志牌 2. 材质、规格尺寸:400*800*2铝板 3. 板面反光膜等级:3M网金格反光膜 4. 80*2. 4*2根防滑槽 5. M16*600镀锌标志牌专用螺丝	块	64		
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:60mm	m2	23. 04		
7	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:100mm	m2	23. 04		
8	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:水泥砂浆铺贴60mm面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mmC20混凝土基层	m2	23. 04		
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土 (载重6t以内) 运距15km	m3	4. 15		
10	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:0. 8m 3. 人工开挖	m3	100. 35		
11	010102007001	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	82. 01		
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土弃置 2. 人工装车土方, 自卸汽车运土 (载重6t以内) 运距15km	m3	18. 43		
13	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础规格: 0. 6*0. 6*0. 8m 4. 数量: 64个	m3	18. 43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌	标段: 落实城市精细化治理点位相关设施
------------------------------	---------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位
相关设施-围栏及标志牌

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：落实城市精细化治理点位相关设施

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌 标段：落实城市精细化治理点位相关设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：落实城市精细化治理点位相关设施-
围栏及标志牌

标段：落实城市精细化治理点位
相关设施

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌	标段: 落实城市精细化治理点位相关设施
------------------------------	---------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 落实城市精细化治理点位相关设施-围栏 标段: 落实城市精细化治理点位相关设施
及标志牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 落实城市精细化治理点位相关设施-围栏及标志牌	标段: 落实城市精细化治理点位相关设施
------------------------------	---------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

落实城市精细化治理点位相关设施—信号灯设备明细表

序号	名称	参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	杆体拆除	拆除立柱大灯	个	22		
2	杆体运输	含吊车、运输从浩大监测站至新华街大庆路	套	4		
3	杆体安装费	吊车、人工	块	2		
4	8米信号灯杆件	立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径110-240-5mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑处理。	套	3		
5	12米信号灯杆	立杆八角直径300-360-8mm厚，横臂八角直径100-280-5mm厚，基础法兰直径600-20mm厚。热镀锌后喷塑处理。	套	8		
6	圆盘灯	400mm, LED灯管，符合《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）标准	组	11		
7	箭头灯	400mm, LED灯管，符合《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）标准	套	9		
8	倒计时	950*600铝壳倒计时，配帽檐，T支架，150螺杆抱箍。到9秒。	套	11		
9	人行灯	信号灯发光面直径300MM，竖装，圆屏铝壳人行灯，人行灯上屏为静态红人，下屏动态绿人，配帽檐、L型安装支架、卡齿	套	8		
10	信号机安装调试及系统接入	信号机安装固定、信号线接入、方案配置、调试、系统接入，包括辅材（RJ45头、接插件、线缆、耗材等）	项	2		
11	合计					