

工程名称：原交通运输分局办公楼维修改造工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：原交通运输分局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	原交通运输分局办公楼维修改造工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	房屋修缮工程	
1.1.3	电气工程	
1.1.4	采暖工程	
1.2	其他项目-暂列金额	
1.2.1	其他费用-暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗拆除工程					
1	010801001001	拆除实木套装门	1. 拆除实木套装门	m2	87		
2	010805004001	拆除不锈钢安全玻璃门斗	1. 拆除不锈钢安全玻璃门及不锈钢安全玻璃门斗	m2	20.95		
3	010802003001	拆除金属门	1. 拆除防盗门及其它门	m2	21.24		
4	010807001001	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗	m2	303.38		
5	010807001002	拆除护窗	1. 拆除护窗	m2	48.06		
		室内装修拆除工程					
6	010401001001	拆除蹲便器及蹲台	1. 拆除蹲便器及蹲台	m3	0.32		
7	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除砖墙	m3	3.71		
8	010404001001	拆除石膏板隔墙	1. 拆除石膏板隔墙至顶	m2	15.25		
9	011403003001	拆除墙面腻子	1. 拆除墙面腻子	m2	4184.58		
10	011403003002	拆除顶棚腻子	1. 拆除顶棚腻子	m2	1545.73		
11	011104001001	拆除PVC地垫	1. 拆除PVC地垫	m2	101.41		
12	011102003001	拆除地砖	1. 拆除地砖	m2	12.05		
13	010901002001	拆除门厅彩钢夹芯板屋顶	1. 拆除门厅彩钢夹芯板屋顶	m2	7.49		
14	011504001003	拆除暖气罩	1. 拆除暖气罩	m2	209.71		
15	010810003002	拆除窗台板	1. 拆除窗台板	m	246.72		
		室外拆除工程					
16	010902005001	拆除屋面排水管	1. 拆除PVC雨水管及雨水斗	m	80		
17	010502032001	拆除台阶	1. 拆除台阶	m2	1.98		
18	011203003002	拆除面包砖	1. 拆除原面包砖铺装及砂浆结合层，总厚度10cm	m2	1135		
19	011404001001	拆除围墙及台阶立面涂料	1. 拆除围墙及台阶立面涂料	m2	116		
20	011203003001	拆除坎墙面砖	1. 铲除原墙面10mm面砖 2. 铲除15mm砂浆结合层	m2	33.6		
		电气拆除工程					
21	030413001001	拆除普通灯具	1. 拆除灯具	套	81		
22	030413014001	拆除插座	1. 拆除插座	套	105		
23	030412004001	拆除导线	1. 拆除导线	m	695		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

增值税计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙改造工程					
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙面新做80mm厚保温装饰一体板，保温材料采用憎水岩棉保温板（密度80kg/m ³ ，耐火等级A级），饰面层采用真石漆面层，颜色由甲方确定 2. 保温装饰一体板采用配套挂件与墙面钢龙骨固定，做法参见：12J3-H型，由保温板厂家配套安装 3. 保温板导热系数≤0.030[W/(m.k)]，且应符合国家现行标准 4. 外墙保温做法严格按照国家建筑标准设计图集12J3-1外墙外保温要求施工	m ²	1012.02		
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙凸出造型处及窗口处采用30mm保温装饰一体板	m ²	406.55		
3	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙变形做法参见：12J14-21-4	m	22.2		
		门窗维修工程					
4	010801001001	木质门	1. 门代号：M0924 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	2.16		
5	010801001002	木质门	1. 门代号：M-1 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	4.32		
6	010801001003	木质门	1. 门代号：M-2 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	54		
7	010801001004	木质门	1. 门代号：M-3 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	3.78		
8	010801001005	木质门	1. 门代号：M-4 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	7.2		
9	010801001006	木质门	1. 门代号：M-5 2. 门类型：成品实木复合套装门	m ²	12.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010802003001	防盗门	1. 门代号:M1227 2. 门类型:成品不锈钢乙级防盗门	m2	3.24		
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗户全部更换为60系列断桥铝合金窗，单框双玻，1.8mm厚铝合金型材，玻璃厚度5+9A+5+9A+5，大于1.5平方米的单块玻璃采用安全玻璃，窗的抗风压性能等级≥4级，气密性等级≥6级，水密性等级≥3级 2. 门窗均由有专业资质厂家生产制作并按施工规范和图集12J4有关要求安装	m2	301.33		
12	010808001001	木门窗套	1. 实木窗套，窗套立面宽度为100mm	m2	60.19		
13	010807004001	金属纱窗	1. 开启扇设金刚网带锁可开启纱窗	m2	75.42		
14	010809001001	窗台板	1. 15mm厚人造石窗台板，做法参见12J7-1-82-2	m2	54.67		
		室内装修工程					
		墙面刮腻子					
15	011201004001	界面剂	1. 专用界面剂一道	m2	4184.58		
16	011403003001	刮腻子	1. 墙面刮柔性腻子两遍	m2	4184.58		
		顶棚刮腻子					
17	011301001001	界面剂	1. 专用界面剂一道	m2	1545.73		
18	011403003002	刮腻子	1. 顶棚刮柔性腻子两遍	m2	1545.73		
		地面铺地砖					
19	011301001002	素水泥浆	1. 素水泥浆一道	m2	13.04		
20	011102003001	块料楼地面	1. 800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	13.04		
		其他项目					
21	010401008001	零星砌砖	1. 240砖墙封堵洞口	m3	0.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010902005001	屋面排水管	1. $\Phi 100 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢雨水管及雨水斗，做法参见：12J5-1-E 2-6	m	80		
		门厅改造工程					
23	010805004001	成品肯德基安全玻璃门	1. 门代号:M1027 2. 门类型:成品肯德基安全玻璃门	m ²	2.7		
24	010805004002	肯德基安全玻璃门斗	1. 100系列肯德基安全玻璃门斗，隔断采用3mm厚肯德基型材，门均采用肯德基安全玻璃门，玻璃采用12mm厚钢化安全玻璃 2. 具体构造做法及施工工艺详见专业厂家详细做法	m ²	18.25		
25	010901002001	铝单板屋顶	1. 门厅屋面采用钢结构外包2.5mm厚氟碳铝单板面层 2. 做法详见设计图纸	m ²	7.49		
26	010902005002	屋面排水管	1. $\Phi 50$ 不锈钢排水管	m	3.3		
		室外改造工程					
		台阶					
27	010501001001	基础垫层	1. 台阶下设300mm厚中粗砂防冻胀层	m ³	0.16		
28	010502032001	台阶	1. 新做台阶面层采用25mm厚山东白麻花岗岩板，做法参见：12J1-台6	m ²	0.54		
		道路及标线工程					
29	040201006001	找平层	1. 14cm厚C30砼找平找坡层	m ³	158.9		
30	040203003001	透层	1. 乳化沥青透层，0.5kg/m ²	m ²	1135		
31	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm细粒式改性沥青混凝土	m ²	1135		
32	040205007001	标线	1. 停车位划线 2. 材料品种:普通型 3. 工艺:热熔标线	m ²	47.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙涂料及坎墙文化砖					
33	011201004002	界面剂	1. 界面剂一道	m ²	116		
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面抹20mm厚1：2水泥砂浆压入一层耐碱纤维网布	m ²	116		
35	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 柔性防水腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防水涂料两遍 3. 部位: 围墙及台阶立面涂料	m ²	116		
36	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 15厚水泥基粘接砂浆 2. 面层材料品种、规格: 粘贴坎墙文化石勒脚砖（40*20cm）	m ²	33.6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	外装饰吊篮			
本页小计				-	-
合 计				-	-

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED办公灯具 2. 规格:36W，LED光源，圆形灯直径40cm	套	81		
2	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A，250V 3. 安装方式:暗装	套	105		
3	030412004001	配线	1. 名称:导线更换 2. 型号:BV-2.5	m	326		
4	030412004002	配线	1. 名称:导线更换 2. 型号:BV-4	m	369		
5	030506019001	智能车牌识别道闸	1. 类型:智能车牌识别道闸 2. 规格、型号:格栅式,长度4.5m*高度1.2m	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		热力入口					
1	031002001005	闸阀 DN65	1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 采暖入口做法详见12N1, 12页	个	3		
2	031002001006	过滤器 DN65	1. 类型: 过滤器（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 采暖入口做法详见12N1, 12页	个	1		
3	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 采暖入口做法详见12N1, 12页	台	3		
4	031002001007	平衡阀 DN65	1. 类型: 平衡阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 采暖入口做法详见12N1, 12页	个	1		
5	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计 2. 采暖入口做法详见12N1, 12页	支	2		
6	031002001008	闸板阀 DN25	1. 类型: 闸板阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
		管道					
7	031001004004	预制保温管 DN65	1. 材质: 预制保温管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内地沟 6. 介质: 采暖	m	57.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001004005	预制保温管 DN50	1. 材质: 预制保温管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内地沟 6. 介质: 采暖	m	69.76		
9	031001004006	预制保温管 DN40	1. 材质: 预制保温管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内地沟 6. 介质: 采暖	m	29.41		
10	031001004007	焊接钢管 DN65	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖	m	88.2		
11	031001004008	焊接钢管 DN50	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖	m	45.96		
12	031001004009	焊接钢管 DN40	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖	m	30.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001004010	焊接钢管DN25	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖	m	399.43		
14	031001004011	焊接钢管DN20	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 采暖	m	228.34		
		套管					
15	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN65 3. 填料材质: 阻燃密实材料填实	个	4		
16	031301003003	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN65 3. 填料材质: 阻燃密实材料填实	个	6		
17	031301003004	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN40 3. 填料材质: 阻燃密实材料填实	个	1		
18	031301003005	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN25 3. 填料材质: 阻燃密实材料填实	个	122		
19	031301003006	套管	1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN20 3. 填料材质: 阻燃密实材料填实	个	14		
20	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 打洞 2. 规格: DN65 3. 部位: 楼板	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301002002	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN25 3. 部位:楼板	个	122		
22	031301002003	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN20 3. 部位:墙体	个	14		
23	031301002004	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN40 3. 部位:墙体	个	1		
		阀门					
24	031002001002	球阀 DN20	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	90		
25	031002001004	恒温两通阀 DN20	1. 类型:恒温两通阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	90		
26	031002001001	闸阀 DN25	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	27		
27	031002001003	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		
28	031002001009	手动放风阀	1. 类型:手动放风阀 2. 每组散热器均安装ST11型调节阀及手动跑风	个	90		
		散热器					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031004001015	烤漆铸铁散热器 6片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:6片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	1		
30	031004001001	烤漆铸铁散热器 10片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:10片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	3		
31	031004001002	烤漆铸铁散热器 11片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:11片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031004001003	烤漆铸铁散热器 12片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:12片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	11		
33	031004001004	烤漆铸铁散热器 13片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:13片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	7		
34	031004001005	烤漆铸铁散热器 14片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:14片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031004001006	烤漆铸铁散热器 15片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:15片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	12		
36	031004001007	烤漆铸铁散热器 16片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:16片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	10		
37	031004001008	烤漆铸铁散热器 17片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:17片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031004001009	烤漆铸铁散热器 18片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:18片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	5		
39	031004001010	烤漆铸铁散热器 19片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:19片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	6		
40	031004001011	烤漆铸铁散热器 20片	1. 类型:烤漆铸铁散热器 2. 型号:中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格:20片 4. 安装方式:底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031004001012	烤漆铸铁散热器 21片	1. 类型: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格: 21片 4. 安装方式: 底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	1		
42	031004001013	烤漆铸铁散热器 22片	1. 类型: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格: 22片 4. 安装方式: 底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	4		
43	031004001014	烤漆铸铁散热器 23片	1. 类型: 烤漆铸铁散热器 2. 型号: 中心距600mm, 标准散热量不小于130W/片 3. 规格: 23片 4. 安装方式: 底边距地板0.1m, 散热器均采用有无片吊挂安装, 位于窗下散热器居中部, 安装详见12N1页116及相关	组	1		
		管道支吊架及除锈刷油					
44	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	328.57		
45	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 管道支架除锈刷油 2. 油漆品种: 樟丹防锈漆两道, 白色醇酸磁漆两道	kg	328.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称: 其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	97000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		97000			-

暂列金额明细表

工程名称: 其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：其他费用-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]