

工程名称： 万力御景家苑硬化维修工程

标段名称： 万力御景家苑硬化维修工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：万力御景家苑硬化维修工程

一、工程概况

- 本工程位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇，工程名称为万力御景家苑硬化维修工程。

二、工程招标范围

- 工程招标范围：包括土方工程、沥青混凝土面层改造、新建停车位、排水沟等，具体详见工程量清单。

三、清单编制说明

- 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
- 定额执行2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- 建设单位提供的施工图纸；
- 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
- 其他有关文件、资料；

四、其他说明

- 本工程不计取安全生产计提费。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：万力御景家苑硬化维修工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	万力御景家苑硬化维修工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沥青混凝土					
1	041001001001	拆除路面	1、破碎拆除250厚旧混凝土路面	m2	636		
2	080101010001	原土碾压、夯实	1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.95	m2	636		
3	040203007001	水泥混凝土	1、200厚C25预拌混凝土基层（切缝） 2、塑料膜养生	m2	636		
4	040203006001	沥青混凝土面层	1、5cm细粒式沥青混凝土（AC-13）罩面（内掺沥青总用重量的0.3%抗剥落剂、内掺沥青混合料总用量0.2%路用增强纤维） 2、洒粘层油PC-3型乳化沥青（0.5L/m ² ） 3、双向玻纤网土工格栅（纵向长度不小于50m、宽度不小于2m、孔眼尺寸2*2cm、用量0.5kg/m、抗拉强度不小于60KN/m、伸长率不大于12%） 4、20cm厚C25水泥混凝土旧路面层（原有） 5、高压吸尘，清洗路面 6、沥青混凝土运距自行考虑	m2	9213.5		
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、更换花岗岩路缘石：1000*300*150mm 2、2cm厚M7.5水泥砂浆垫层 3、C20预拌混凝土靠背（0.019m ³ /m）	m	200		
6	040103003001	垃圾外运	1、拆除后垃圾外运、运距自行考虑	m3	172.4		
		停车位					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040204001001	人行道块料铺设	1、素土夯实（密实度≥95%） 2、100厚C20预拌混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆 4、200*100*60厚灰色混凝土砖	m2	1077		
8	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、新做山东白麻机切面花岗岩路缘石：1000*200*100mm 2、2cm厚M7.5水泥砂浆垫层 3、C20预拌混凝土靠背（0.019m3/m）	m	388		
		南北向截水沟					
9	041001001002	拆除路面	1、破碎拆除250厚旧混凝土路面	m2	297		
10	080101010002	原土碾压、夯实	1、素土夯实（密实度≥93%）	m2	297		
11	010501001001	基础垫层	1、150mm厚C20预拌砼垫层	m3	31.05		
12	040201022001	截水沟	1、120mm厚C30预拌砼截水沟（0.0948m3/m）	m	300		
13	010506011001	现浇混凝土钢筋	1、HRB400-Φ10钢筋	t	4.298		
14	040402017001	铸铁箅子	1、300mm宽球墨铸铁箅子（承载力D400）	m	300		
15	040103003002	垃圾外运	1、拆除后垃圾外运、运距自行考虑	m3	74.25		
		东西向截水沟					
16	041001001003	拆除路面	1、破碎拆除250厚旧混凝土路面	m2	316.8		
17	080101010003	原土碾压、夯实	1、素土夯实（密实度≥93%）	m2	316.8		
18	010501001002	基础垫层	1、150mm厚C20预拌砼垫层	m3	33.12		
19	040201022002	截水沟	1、120mm厚C30预拌砼截水沟（0.0948m3/m）	m	320		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506011002	现浇混凝土钢筋	1、HRB400-Φ10钢筋	t	4.597		
21	040402017002	铸铁算子	1、300mm宽球墨铸铁算子（承载力D400）	m	320		
22	040103003003	垃圾外运	1、拆除后垃圾外运、运距自行考虑	m ³	79.2		
		过路雨水管					
23	041001001004	拆除路面	1、破碎拆除250厚旧混凝土路面	m ²	65		
24	080101010004	原土碾压、夯实	1、素土夯实，夯实系数≥0.95	m ²	65		
25	040203007002	水泥混凝土	1、200厚C25预拌混凝土基层 2、塑料膜养生	m ²	65		
26	031001008001	塑料管	1、DN200钢带增强PE螺旋波纹管、环刚度不低于SN12.5	m	130		
27	040103003004	垃圾外运	1、拆除后垃圾外运、运距自行考虑	m ³	16.25		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：万力御景家苑硬化维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

