

投标报价汇总表

标段：新镇嘎查村道路路肩养护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
7	清单合计减去专项暂定金额(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	不可预见费		
10	投标报价 (5+8+9)=10		

工程量清单表

标段：新镇嘎查村道路路肩养护工程

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	133.083		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1735.500		
-b	挖石方	m3	210.300		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	7387.060		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-d	土工合成材料				
-d-1	反滤土工布	m2	1876.960		
207	坡面排水				
207-1	挡墙				
-a	浆砌片石	m3	588.490		
207-2	排水沟				
-a	浆砌片石	m3	5.000		
-b	浆砌块石	m3	39.150		
207-4	跌水与急流槽				
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
-a	满铺浆砌片石护坡	m3	506.980		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-b	混凝土基础	m	202.120		
215	河道防护				
215-2	导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)				
-c	石笼	m3	264.400		

清单 第 200 章合计 人民币

工程量清单表

标段：新镇嘎查村道路路肩养护工程

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	山皮石垫层				
-a	厚250mm	m2	8395.700		
302-1	山皮石垫层				
-a	厚200mm	m2	2996.150		
302-1	山皮石垫层				
-a	厚180mm	m2	141.800		
302-1	山皮石垫层				
-a	厚300mm	m2	247.500		
-a	厚100mm	m2	190.040		
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-4	级配砾石底基层				
-a	厚100mm	m2	1907.140		
311	水泥混凝土面层				
311-1	水泥混凝土面层				
-a	C30厚200mm	m2	2820.000		
311	水泥混凝土面层				
311-1	水泥混凝土面层				
-a	C30厚180mm	m2	536.850		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	山皮石路肩	m2	799.050		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	铺设混凝土排水管(Φ200mm内)	m	20.160		
314-1	铺设混凝土排水管(Φ400mm内)	m	7.300		
314-1	铺设混凝土排水管(Φ500mm内)	m	25.490		
314-1	铺设混凝土排水管(Φ600mm内)	m	149.170		
B-1	雨水口	座	13.000		
B-2	雨水检查井	座	13.000		

清单 第 300 章合计 人民币

