

# 新建挡风雪屏障项目

## 工 程 量 清 单

内誉编字[2026]第 007 号

编制单位：内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

编制日期：2026 年 7 月 3 日



# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：新建挡风雪屏障项目
- 2、建设单位：阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木人民政府
- 3、建设地点：阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木

## 二、编制范围

新建挡风雪屏障：钢质挡雪板运输、安装等工作内容。

## 三、编制依据

1. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；
2. 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；
3. 建设单位提供的资料。

## 四、附件

- 1、工程量清单

内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

二〇二六年七月三日



工程名称： 新建挡风雪屏障项目

招标工程量清单

编制人：



黄娟  
(造价专业人员签字及盖章)

校核人：



陈超华  
(造价专业人员签字及盖章)

审核人：



丁广苗

编制单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

刘在仁  
(签字或盖章)

编制时间：

新建挡风雪屏障项目明细表

| 序号 | 费用类别  | 项目名称       | 规格型号                                  | 单位   | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                   |
|----|-------|------------|---------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 1  | 主材费用  | 钢质挡雪板 (双层) | 热镀锌钢板, 厚度≥1mm, 冲孔/直板样式, 尺寸3000mm*90mm | 1米   | 4000米 |           |           | 国标钢材, 防锈防腐处理, 质保5年以上 |
| 2  | 主材费用  | 钢质挡雪网框架    | 80*80mm热镀锌方管, 壁厚3mm                   | 2.4米 | 700根  |           |           | 用于挡雪板支固定, 增强整体稳定性    |
| 3  | 主材料费用 | 主材料        | 斜撑                                    | 根    | 240   |           |           |                      |

|   |      |                |                          |                            |      |  |  |                                                    |
|---|------|----------------|--------------------------|----------------------------|------|--|--|----------------------------------------------------|
| 4 | 辅材费用 | 固定螺<br>栓锚尾丝连接件 | M12热镀锌膨<br>胀螺栓、自攻<br>螺丝  | 套<br>4000<br>4000<br>10000 | 8000 |  |  | 配套固定，适<br>配安装场景                                    |
| 5 | 辅材费用 | 混凝土            | C30                      | 立方米                        | 251  |  |  |                                                    |
| 6 | 施工费用 | 人工安<br>装费      | 含测量、切割<br>、焊接、安装<br>调试   | 米                          | 2000 |  |  | 专业施工团<br>队，含安全防<br>护措施                             |
| 7 | 施工费用 | 机械使<br>用费      | 电焊机、切割<br>机、吊装设<br>备（如需） | 台                          | 5    |  |  | 根据安装高度<br>及场地情况核算<br>（吊车、拖拉机<br>、打孔、电焊机<br>、切割、农车） |
| 8 | 运输费用 | 材料运<br>输费      | 主材及辅材运<br>输至项目现场         | 趟                          | 4    |  |  | 含装卸费，远<br>距离运输另行<br>核算                             |

|        |      |       |                 |             |   |  |                  |
|--------|------|-------|-----------------|-------------|---|--|------------------|
| 9      | 其他费用 | 利润    | 按总造价20%计提       | 项           | 1 |  | 项目管理、现场协调、质量管控费用 |
| 10     | 税费   |       | 按总金额3%计算(一般纳税人) | 项           | 1 |  |                  |
| 预算汇总   |      |       |                 |             |   |  |                  |
| 费用项目   |      | 金额(元) |                 | 备注          |   |  |                  |
| 主材费用合计 |      |       |                 | 挡雪板+框架费用    |   |  |                  |
| 辅材费用合计 |      |       |                 | 螺栓、密封胶、防锈漆等 |   |  |                  |
| 施工费用合计 |      |       |                 | 人工+机械费用     |   |  |                  |
| 运输费用合计 |      |       |                 | 材料运输及装卸     |   |  |                  |
| 利润合计   |      |       |                 | 损耗费+管理费     |   |  |                  |
| 税费合计   |      |       |                 | 税费          |   |  |                  |
| 预算总金额  |      |       |                 | 含税总价        |   |  |                  |