

乌审城市马道基础设施
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目一土方工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化土方						
1	01B001	斗容量3m³装载机	1. 斗容量3m³装载机	台班	30			
		分部小计						
		马场栏杆土方						
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	61.76			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	34.36			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:10km	m3	27.4			
		分部小计						
		马厰土方						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	40.59			
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	293.48			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:10km	m3	54.74			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	279.33			
		分部小计						
		灌溉土方						
9	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 已含工作面及放坡	m3	4280.83			
10	010103001003	原土回填	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯实回填原土	m3	4280.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目一土方工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给水土方						
11	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	580.36			
12	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	580.36			
		分部小计						
		排水土方						
13	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	60.56			
14	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	60.56			
		分部小计						
		电气土方						
15	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖 3. 挖土深度:2m内 4. 已含工作面及放坡	m3	1738.8			
16	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	1738.8			
		分部小计						
		措施项目						
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场费 2. 机械设备规格型号:投标自行选择	台次	1			
18	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:投标自行选择	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—土方工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-土方工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-土方工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-土方工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		塑木地坪						
1	040204001001	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	4338.42			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	m3	433.84			
3	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 30mm厚PVC塑木地坪 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	4338.84			
4	040204002001	塑木地坪封边板	1. 180*30mm厚PVC塑木封边板 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	230.26			
		分部小计						
		塑木台阶						
5	040204001002	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	18			
6	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	m2	18			
7	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 30mm厚PVC塑木地坪 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204002002	塑木地坪封边板	1. 180*30mm厚PVC塑木封边板 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	6			
		分部小计						
		塑木休息平台						
9	040204001003	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	108			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm	m3	11.5			
11	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 30mm厚PVC塑木地坪 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	108			
12	040204002003	塑木地坪封边板	1. 180*30mm厚PVC塑木封边板 2. 50*80mm厚防腐木龙骨（间距500mm） 3. 钢材种类:C8槽钢，间距500mm 4. 规格:M5膨胀螺栓及M5对拉螺栓固定 5. 铁件尺寸:50*50 *5厚角钢，间距500mm	m2	21.58			
		分部小计						
		赛马道						
13	040204001004	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥94%)	m2	9082.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040103001001	垫层	1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土垫层 3. 厚度:200mm	m3	1816.41			
15	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 厚度:60mm 4. 松填	m3	544.92			
		分部小计						
		砂石路面						
16	040204001005	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数 $\geq 94\%$)	m2	7532.81			
17	040204002004	炉渣垫层	1. 100mm厚炉渣垫层	m2	7532.81			
18	040204002005	砂石路	1. 100mm厚砾石散铺, 粒径5~8mm无棱角天然粒料(碾压、拍打)	m2	7532.81			
		分部小计						
		道牙石						
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 300厚*1000*100珍珠花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	3809.33			
20	010501001003	现浇混凝土垫层	1. 120mm厚C25混凝土 2. 部位: 道牙石	m3	137.14			
21	010501001004	现浇混凝土抹角	1. C25素混凝土抹角 2. 部位: 道牙石	m3	106.66			
		分部小计						
		升降检查井						
22	041001009001	升降检查井	1. 拆除原有井盖 2. 安装 $\Phi 700$ 球墨铸铁井盖(重74斤、过45t) 3. 安装8mm高强度聚乙烯井口防坠网M8螺栓挂钩螺栓固定 4. 拆除原有井壁30公分;恢复0-30公分采用M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 5. C25素混凝土一圈固定	套	20			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		马场栏杆						
23	040103001003	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥95%)	m2	68.78			
24	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	41.27			
25	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板	m2	412.7			
26	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ8	t	0.051			
27	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400, 箍筋 2. 钢筋规格:Φ8	t	0.764			
28	040309001001	金属栏杆—马场栏杆	1. 栏杆高度:1905mm 2. 立柱:5厚Φ80铸铁钢管白色氟碳防锈漆2道, 间距2400mm 3. 拴马杆:拴马杆5厚Φ80铸铁钢管白色氟碳防锈漆2道, 拴马杆连接管采用3厚Φ50铸铁钢管白色氟碳防锈漆2道间距2400mm 4. 立柱与栏板连接方式:Φ12螺栓固定 5. 立柱与栏板连接处:5厚600*300压型钢板套筒白色氟碳防锈漆2道, 间距2400mm 6. 栏板:3厚压型栏板白色氟碳防锈漆2道 7. 栏板连接方式:5厚500*200钢板连接件白色氟碳防锈漆2道, 5厚600*300压型钢板套筒白色氟碳防锈漆2道, M6对拉螺栓固定	m	1029.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010802001001	金属栏杆大门	1. 名称:金属栏杆大门 2. 大门尺寸:3150*2000mm 3. 门柱:5厚 Φ150 铸铁钢管 门柱 白色氟碳防锈漆2道 4. 门框、扇材质:5厚 Φ80 铸铁钢管 门框 白色氟碳防锈漆2道 5. 栏杆:3厚 Φ30 铸铁钢管 栏杆 白色氟碳防锈漆2道 6. 含门轴连接件	樘	22			
		分部小计						
		马厰						
30	010103001001	素土夯实	1. 素土夯实(夯实系数≥95%)	m2	121.84			
31	010404001001	垫层	1. 150厚级配砂石垫层	m3	11.07			
32	010404001002	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	7.06			
33	010501001005	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	10.54			
34	010403003001	毛石砌体墙	1. M5砂浆砌筑Mu7.5毛石砌体，外不露浆(凹缝30mm)	m3	36.9			
35	010501003002	独立基础	1. C20素混凝土基础	m3	0.14			
36	010501003003	独立基础	1. C25混凝土基础	m3	13.63			
37	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	1.314			
38	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.568			
39	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.531			
40	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 箍筋	t	0.464			
41	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:80*80 2. 木材种类:樟子松防腐木方立柱	m3	0.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010801005001	木门	1. 2660*150*150防腐木门柱2根 2. 1450*60*30防腐木门栅2根 3. 1375*60*30防腐木门栅18根 4. 970*60*45防腐木门框4根；1315*60*45防腐木门框2根；1540*60*45防腐木斜插板4根 5. 配套五金	樘	2			
43	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸: ϕ 250 2. 木材种类:樟子松防腐木圆立柱	m3	3.5			
44	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸: ϕ 150 2. 木材种类:樟子松防腐木圆梁	m3	2.76			
45	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸: ϕ 250 2. 木材种类:樟子松防腐木圆梁	m3	5.14			
46	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: ϕ 80 2. 木材种类:樟子松防腐木圆檩	m3	1.46			
47	010702002003	木梁架	1. 构件规格尺寸: ϕ 150 2. 木材种类:樟子松防腐木圆梁架	m3	0.18			
48	010703001001	马厰木屋板	1. 20厚防腐木塑板	m2	208.8			
49	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	208.8			
50	050303001001	草屋面	1. 100厚干草50长钉@300拴绳挂草	m2	208.8			
		分部小计						
		措施项目						
51	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	244.02			
52	041102002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	99.2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目一硬化工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-硬化工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-硬化工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-硬化工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—给水工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	给水管	1. 材质及规格：PE管DN65 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力等级：1.0MPa 4. 管道检验及试验要求： 水压试验	m	213.5			
2	040504002001	给水阀门井	1. 采用预制混凝土检查井 （井下操作立式阀门，井室净高≥2m) 2. 井盖、井盖座采用700重型铸铁检查井盖	座	8			
3	040502005001	阀门	1. 材质及规格：PE65止回阀 2. 连接方式：热熔连接	个	5			
4	040502005002	阀门	1. 材质及规格：PE65蝶阀 2. 连接方式：法兰连接	个	9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目一给水工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目--排水工程

标段：乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
一排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—灌溉工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE主管:Φ110(承压1.0MPa) 2. 连接形式:粘结 3. 铺设深度:≥1.7m 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	263.63			
2	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PE支管:Φ90(承压1.0MPa) 2. 连接形式:黏接 3. 管道检验及试验要求:水压试验	m	1368.12			
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PE立管:Φ63(承压1.0MPa) 2. 连接形式:黏接 3. 管道检验及试验要求:水压试验	m	175.73			
4	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PE管De32 2. 连接形式:粘接连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	46.4			
5	031003002001	手动控制阀	1. 名称:手动控制阀(含法兰) 2. 规格、压力等级:DN110、PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
6	031003002002	手动控制阀	1. 名称:手动控制阀(含法兰) 2. 规格、压力等级:DN90、PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	9			
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 型号、规格:2045-PJ-08摇臂式喷头180° 2. 射程D=10m, Q=0.43m³/h	个	44			
8	050103002001	地埋喷头	1. 喷头品种、规格:雨鸟3504M地埋式喷头(180°; 喷灌直径18m)	个	48			
9	031003001001	快速取水阀	1. 名称:快速取水阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	8			
10	040502003001	异径三通	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:PE De90*63	个	92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目—灌溉工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接方式:粘接及专用管件连接					
11	040502003002	异径管	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:PE De63*32 3. 连接方式:粘接及专用管件连接	个	92			
12	031003001002	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:粘接及专用管件连接	个	88			
13	04B002	阀门箱	1. 6寸成品圆形阀门箱	个	8			
14	040502003003	90° 弯头	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:PE De90 3. 连接方式:粘接及专用管件连接	个	21			
15	040504002002	预制混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25素混凝土、200厚碎石垫层 2. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 3. 井室尺寸:Φ1000 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700*50厚球墨铸铁井圈井盖 5. 踏步材质、规格:Φ20钢筋踏步	座	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
—灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-灌溉工程 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—电气工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯						
1	030412009002	高杆白玉兰灯	1. 名称:高杆白玉兰灯 2. 灯杆高度:9m 3. 光源数量:照度≥10lx 4. 满足甲方选择要求	套	8			
		分部小计						
		配管配线						
2	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16mm2 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压 (kV):1.0	m	416.71			
3	040803002001	电缆保护管	1. SC80电缆保护管敷设	m	416.71			
4	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆头 2. 规格:16mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压 (kV):1.0	个	4			
5	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:ALW1 3. 规格:800*400*1600mm 4. 安装方式:落地安装, 壁挂; 箱底抬高300mm	台	1			
6	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*35mm2 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压 (kV):1.0	m	416.71			
7	040803002002	电缆保护管	1. SC80电缆保护管敷设	m	416.71			
8	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压 (kV):1.0	个	4			
9	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:附属设施配电箱 2. 型号:ALW2 3. 规格:800*400*1600mm 4. 安装方式:落地安装, 壁挂; 箱底抬高300mm	台	1			
10	040803001003	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3×35+1×16mm2 3. 材质:铜芯电缆	m	433.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—电气工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位：直埋 敷 5. 电压（kV）：1.0					
11	040803001004	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-3×16+1×10mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：直埋 敷 5. 电压（kV）：1.0	m	48.5			
12	040803001005	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-3X6+1X4mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：直埋 敷 5. 电压（kV）：1.0	m	1044.59			
13	040803001006	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-3X4+1X4mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：直埋 敷 5. 电压（kV）：1.0	m	455.26			
14	040803001007	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-3X4+1X2.5mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：直埋 敷 5. 电压（kV）：1.0	m	405.15			
15	040803005003	电缆终端头	1. 名称：电缆头 2. 规格：10mm ² 以内 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压（kV）：1.0	个	16			
16	040803005004	电缆终端头	1. 名称：电缆头 2. 规格：35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 电压（kV）：1.0	个	4			
17	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：L50*5*2500	根	12			
		分部小计						
		路灯基础						
18	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：现浇砼	m ³	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目—电气工程 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
19	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	27.65			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8箍筋	t	0.063			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	t	0.718			
22	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓（含螺母垫片）	t	0.488			
23	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋镀锌钢板 2. 规格: Φ600 δ 25	t	0.444			
24	030801016001	塑料管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN70	m	24			
		分部小计						
		配电箱基础						
25	010501001007	垫层	1. 100mm厚C15素混凝土垫层	m3	0.16			
26	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.48			
27	010516002003	预埋铁件	预埋铁件	t	0.005			
28	011206001001	石材零星项目	1. 20厚烧面黄锈石 2. 20厚水泥结合层	m2	2.3			
		分部小计						
		措施项目						
29	011702001002	基础	1. 路灯垫层模板	m2	7.2			
30	011702001003	基础	1. 路灯基础模板	m2	92.16			
31	011702001004	基础	1. 配电箱垫层模板	m2	0.58			
32	011702001005	基础	1. 配电箱基础模板	m2	2.08			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目一电 标段：乌审城市马道基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页
 气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌审城市马道基础设施建设项目一暂列金 标段：乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目- 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目
暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-
-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 乌审城市马道基础设施建设项目-暂列金 标段: 乌审城市马道基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：