

查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

标段名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

- 一、本工程招标限价包含文明施工费、临时设施费、雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、二次搬运费，不含特殊地区增加费、夜间施工增加费、白天在地下室施工增加费、冬季施工增加费；
- 二、本工程招标限价不包含建筑工人实名制费；
- 三、本工程招标限价依据内建标函[2025]340号文件规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入在其他项目费中；
- 四、本工程招标限价依据内建标函[2025]340号文件税金应按照国家现行税法规定计取，费率不可竞争；
- 五、本工程招标限价包含安全生产费计提费用：依据内建标函[2025]340号文件内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知：安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应当退回建设单位。
- 六、投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码，项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
- 七、工程量报价清单中每一清单子目均需填写综合单价及合价，对没有填写单价及合价的项目，视为该项费用已含在综合单价及合价内。
- 八、清单中列出的专业工程暂估金额、暂列金额、材料暂估价格投标人报价时必须与招标工程量清单列出的金额一致。
- 九、工程量清单中标注做法与图纸不符时依照工程量清单报价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	牛棚	
1.1.1	牛棚土方工程	
1.1.2	牛棚建筑与装饰工程	
1.1.3	牛棚安装工程	
1.1.4	设备工程	
1.2	草料棚	
1.2.1	草料棚土方工程	
1.2.2	草料棚建筑与装饰工程	
1.2.3	草料棚安装工程	
1.3	管护用房	
1.3.1	管护用房土方工程	
1.3.2	管护用房建筑与装饰工程	
1.3.3	管护用房安装工程	
1.4	暂列金额	
1.4.1	暂列金额	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：牛棚土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：牛棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, 240×115×53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌筑(湿拌预拌)	m3	38.8		
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, 240×115×53mm 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌筑(湿拌预拌)	m3	4.44		
3	010401001001	砖基础		m3	25.5		
		钢筋及砼工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15现浇商品砾石砼(含泵送费, 运距10km)	m3	6.94		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 运距:10km	m3	7.92		
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 4. 运距:10km	m3	10.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	2.28		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇砾石商品砼（不含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:10km	m3	4.21		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	3.7		
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（不含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:10km	m3	4.82		
11	010502029001	散水	1. 面层厚度:80mm 2. 混凝土种类:现浇砾石商品砼（不含泵送） 3. 混凝土强度等级:C20 4. 运距:10km	m2	129.76		
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.449		
13	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.276		
14	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm	t	0.242		
16	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.141		
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.2		
18	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.493		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	22.38		
20	010505002002	基础模板	1. 基础类型：条形基础	m2	40.18		
21	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层 复合模板	m2	18.26		
22	010505004001	柱面模板	1. 复合模板钢支撑	m2	16.9		
23	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板钢支撑	m2	40.66		
24	010505006001	梁模板	1. 支撑高度：3.6m以内	m2	39.06		
25	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板钢支撑	m2	39.27		
		钢结构工程					
26	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板及螺栓 2. 规格：详见图纸设计	t	0.29		
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B、矩管B120*80*5.0、直径220*8 钢管、门式刚架制作、安装 2. 屋架跨度及起拱高度：7m	t	3.441		
28	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235、方管B60*2. 制作、安装 2. 屋架跨度及起拱高度：7m	t	0.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格Q355:120x80x5(方钢) 2. 构件类型:檩条 3. 施工部位: 屋面 4. 制作、安装及运输	t	7.79		
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 抗风柱 2. 钢材品种、规格: H型钢WH300X200X8X12 3. 制作、安装及运输	t			
31	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型: 门柱 2. 钢材品种、规格: 120x120x5(方钢)	t	0.41		
32	010607003002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条120x80x5(方钢) 2. 构件类型: 檩条 3. 制作、安装及运输	t	2.6		
33	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 三级钢Φ12 2. 施工部位: WCG、WTL、WXL、QCG、QTL、QXL	t	1.27		
34	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 圆钢Φ30 2. 构件类型: 水平支撑、斜撑	t	0.19		
35	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格: Φ32*2.5圆钢管	t	0.125		
36	010607002004	隅撑	1. 钢材品种、规格: L75X5角钢 2. 构件类型: 隅撑	t	0.114		
37	010901005001	金属板屋面	1. 面层材料品种、规格: 0.5mm白色压型彩钢内板+100mm苯板板+0.5mm白色压型彩钢外板	m2	647.16		
38	011205001002	金属墙面	1. 面层材料品种、规格: 0.5厚单片彩钢瓦	m2	40.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011402004001	金属构件油漆	1. 调和漆 二遍 2. 醇酸磁漆两遍	t	4.048		
40	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式:抛丸除锈	t	4.048		
41	011402004002	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:钢梁、屋盖支撑:1.5小时,3mm厚(膨胀型)涂型钢结构防火涂料,防火材料的性能要求,不燃性。	t	3.2		
42	011402004003	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:钢柱、柱间支撑及柱间系杆:2.5小时,涂层厚度7mm厚(膨胀型)。	t	0.848		
		门窗工程					
43	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:3000*2700 2. 门类型:铁艺平开门	m2	48.6		
44	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:10000*2400 2. 门材质:加厚PVC聚酯纤维基布	m2	72		
		墙面					
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:4厚抹灰砂浆 M15(湿拌预拌), 6厚抹灰砂浆 M15(湿拌预拌)	m2	202.01		
46	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料	m2	202.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 底层厚度、材料种类及强度等级：9厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 抹平层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平	m2	265.7		
		地面					
48	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格：1m高栏杆	m	74		
49	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：150mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C30现浇商品砾石砼（运距10km）	m3	21.94		
50	010501002002	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：150mm 3. 材料品种、强度要求、配比：3：7灰土	m3	63		
51	010501002003	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：60mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15现浇商品砾石砼（运距10km）	m3	25.2		
52	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土，表面1：1水泥砂浆随打随抹平	m2	420		
		措施工程					
53	011601001001	脚手架	1. 投标单位按实际情况自主报价	项	1		
54	011601002001	垂直运输	1. 投标单位按实际情况自主报价	项	1		
55	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：牛棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:地下	m	86		
2	030211003001	深水泵	1. 型号:175QJ25-65-7.5KW	台	1		
3	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖砌筑	座	1		
		电气工程					
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:11w 3. 类型:吸顶	套	18		
5	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:WDZN-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	378		
6	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:半盒设备 3. 型号:WDZN-BYJ6 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	243.6		
7	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	126		
8	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	81.2		
9	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:半周长1.5m 3. 安装方式:悬挂安装	台	1		
10	03B002	水槽	1. 成品恒温加热水槽	个	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：牛棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：牛棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：牛棚安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：牛棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：设备工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化
棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：设备工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：2m以内	m3	251.86		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：基坑 2. 材料品种：原土回填 3. 密实度：符合设计要求	m3	228.9		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：三类土 2. 装载机装车 3. 自卸汽车运土，外运5km	m3	22.96		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：草料棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 草料棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：草料棚土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：草料棚土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋及砼工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15现浇商品砾石砼（含泵送费，运距10km）	m3	4.21		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 运距:10km	m3	14.7		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	4.23		
4	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:10km	m3	7.8		
5	010502029001	坡道	1. 面层厚度:80mm 2. 混凝土种类:现浇砾石商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 运距:10km	m2	41.2		
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.43		
7	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.521		
8	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.368		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm	t	0.54		
10	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.254		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	42.12		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层 复合模板	m2	9.36		
13	010505004001	柱面模板	1. 复合模板钢支撑	m2	30.78		
14	010505006001	梁模板	1. 支撑高度：3.6m以内	m2	82.31		
		钢结构工程					
15	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板及螺栓 2. 规格：详见图纸设计	t	0.424		
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B、矩管B120*80*5.0、直径220*8 钢管、门式刚架制作、安装 2. 屋架跨度及起拱高度：7m	t	3.886		
17	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235、方管B60*2. 制作、安装 2. 屋架跨度及起拱高度：7m	t	0.41		
18	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格q355:120x80x5(方钢) 2. 构件类型：檩条 3. 施工部位：屋面 4. 制作、安装及运输	t	3.917		
19	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：抗风柱 2. 钢材品种、规格：H型钢WH300X200X8X12 3. 制作、安装及运输	t	1.286		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:门柱 2. 钢材品种、规格:120x120x5(方钢)	t	0.565		
21	010607003002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条120x80x5(方钢) 2. 构件类型:檩条 3. 制作、安装及运输	t	5.491		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:三级钢φ12 2. 施工部位: WCG、WTL、WXL、QCG、QTL、QXL	t	1.352		
23	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢φ30 2. 构件类型:水平支撑、斜撑	t	0.19		
24	010607002004	撑杆	1. 钢材品种、规格:φ32*2.5圆钢管	t	0.125		
25	010607002005	隅撑	1. 钢材品种、规格:L75X5角钢 2. 构件类型:隅撑	t	0.313		
26	010901005002	金属板屋面	1. 面层材料品种、规格:0.5mm白色压型彩钢内板+100mm苯板板+0.5mm白色压型彩钢外板	m2	328.6		
27	011205001001	金属墙面	1. 面层材料品种、规格:0.5厚单片彩钢瓦	m2	225		
28	011205001002	金属墙面	1. 面层材料品种、规格:120mm厚岩棉复合保温板	m2	125.7		
29	011402004001	金属构件油漆	1. 调和漆 二遍 2. 醇酸磁漆两遍	t	7.86		
30	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式:抛丸除锈	t	7.86		
31	011402004002	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:钢梁、屋盖支撑:1.5小时,3mm厚(膨胀型)涂型钢结构防火涂料,防火材料的性能要求,不燃性。	t	5.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：草料棚建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:11w 3. 类型:吸顶	套	9		
2	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控 A86 10A 4. 安装方式:距地1.3m	套	1		
3	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	55		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	15		
5	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	168		
6	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:半盒设备 3. 型号:WDZN-BYJ6 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	45		
7	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:半周长1.5m 3. 安装方式:悬挂安装	台	1		
8	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	20		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡子（LE1）	台	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 草料棚安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：管护用房土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 管护用房土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称: 管护用房土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：管护用房土方工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, 240×115×53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌筑(湿拌预拌) 5. 施工部位: 外墙及炕	m3	19.24		
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖, 240×115×53mm 2. 基础类型:砖基础	m3	18.53		
3	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖, 240×115×53mm 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌筑(湿拌预拌)	m3	6.06		
		钢筋及砼工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15现浇商品砾石砼(含泵送费, 运距10km)	m3	2.29		
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼(含泵送费) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 4. 运距:10km	m3	4.97		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇砾石商品砼(不含泵送) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:10km	m3	1.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（不含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:10km	m3	5.51		
8	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品砾石砼（不含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距:10km	m3	1.15		
9	010502029002	砼台阶、散水	1. 面层厚度:80mm 2. 混凝土种类:现浇砾石商品砼（不含泵送） 3. 混凝土强度等级:C20 4. 运距:10km	m2	37.6		
10	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.044		
11	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.387		
12	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.073		
13	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.05		
14	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 钢筋HRB300以内 直径6mm	t	0.174		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	19.56		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 复合模板	m2	6.48		
17	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板钢支撑	m2	14.4		
18	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板钢支撑	m2	37.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	14.05		
		钢结构工程					
20	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格： 详见图纸设计	t	0.85		
21	010901005002	金属板屋面	1. 面层材料品种、 规格：100mm彩钢夹 芯板 保温板为B1级阻燃 保温板，瓦厚不低于 0.6mm。	m2	81.06		
22	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热方式及 材料名称：天棚保温 2. 保温隔热材料规 格、性能、厚度：10 0mm厚B1级阻燃型模 塑聚苯保温板	m2	60		
23	011402005001	金属构件除锈	金属结构制作 抛丸 除锈	t	0.85		
		门窗工程					
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：详见 图纸设计 2. 开启方式：平开 3. 框、扇材质及规 格：断桥铝单层平开 三玻窗	m2	17.28		
25	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸：0821 2. 门类型：成品木质 单扇套装门 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格： 含门锁五金	m2	1.68		
26	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸：0924 2. 门类型：成品木质 单扇套装门 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格： 含门锁五金	m2	6.48		
27	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：1000 *2700 2. 框、扇材质：钢制 3. 五金种类、规格： 含门锁五金	m2	2.7		
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:黑色面砖踢脚	m	2.85		
29	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:地面 2. 厚度:150mm 3. 材料品种、强度要求、配比:碎石灌浆	m3	9		
30	010501002003	楼地面垫层	1. 部位:地面 2. 厚度:60mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砾石混凝土	m3	3.6		
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆	m2	49		
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 上翻高度:300mm	m2	17.37		
33	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:300*300陶瓷防滑地砖	m2	11.5		
34	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖	m2	37.45		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：9厚抹灰砂浆 M15（湿拌预拌），6厚抹灰砂浆 M20（湿拌预拌）	m2	125.01		
36	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：内墙面乳胶漆	m2	125.01		
37	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式：粘贴 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：1：1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：300*600釉面砖 4. 缝宽、勾缝材料种类：白水泥浆擦缝	m2	54.2		
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 位置：外墙面	m2	119.4		
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称：粘贴 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100mm厚B1级阻燃型模塑聚苯保温板	m2	110.7		
40	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：门窗洞口侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚无机保温砂浆	m2	8.7		
41	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙质感漆	m2	119.4		
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化
棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：管护用房建筑与装饰工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:11w 3. 类型:吸顶	套	2		
2	030413001002	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:11w 3. 类型:吸顶	套	3		
3	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:11w 3. 类型:吸顶	套	2		
4	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控 A86 10A 4. 安装方式:距地1.3m	套	4		
5	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关 2. 材质:塑料 3. 规格:双联单控 A86 10A 4. 安装方式:距地1.3m	套	1		
6	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	套	11		
7	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	65.3		
8	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	44.3		
9	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:WDZN-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:暗配	m	78.6		
10	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:半周长1.5m 3. 安装方式:悬挂安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：管护用房安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化
棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：管护用房安装工程

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	24170.12			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		24170.12			-

暂列金额明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			24170.12			
本页小计		-	-	24170.12			
合 计		-	-	24170.12			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈
配套设施项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：查干登吉嘎查建设标准化棚圈配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]