

2026年南出口绿化提升
改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：2026年南出口绿化提升改造工程
- 二、招标范围：本次招标范围为建设单位提供的估算清单范围内的全部工程。
- 三、建设地点：达拉特旗树林召镇境内
- 四、编制依据：
 1. 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及有关文件编制；
 2. 税金按内建工（2019）113号文件9%计取；
 3. 规费按内建标函（2019）468号文件19%计取；
 4. 人工费按内建标（2021）148号文件计取；
 5. 材料检测试验费按照内建质（2021）110号文、达住建发（2023）5号文件要求计入此项费用，结算时据实结算；
 6. 本控制价未计入建筑工人实名制费用，投标单位投标时暂不考虑此项费用，最终结算时按建设、监理单位批准的实施方案据实结算；
- 五、其他需要说明的问题：
 1. 绿化用水材料费不计入造价；
 2. 本工程图纸中未明确部分与设计院及甲方沟通后计入；
 3. 垃圾消纳费暂估综合单价：12元/t，结算时凭票据实结算；
 4. 暂列金：含税20万元。

工程项目综合汇总表

工程名称：2026年南出口绿化提升改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	移植						
1	050102005001	起挖绿篱	1. 种类:起挖桧柏篱 2. 篱高:1.2m	m2	891			
2	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:移植桧柏篱 2. 篱高:1.2m 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	m2	891			
3	050102005003	起挖绿篱	1. 种类:起挖丁香篱 2. 篱高:1.2m	m2	828			
4	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:移植丁香篱 2. 篱高:1.2m 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	m2	828			
5	050102005005	起挖绿篱	1. 种类:起挖侧柏篱 2. 篱高:0.6m	m2	1816			
6	050102005006	栽植绿篱	1. 种类:移植侧柏篱 2. 篱高:0.6m 3. 单位面积株数:25株/平方米 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	m2	1816			
7	050102005013	起挖绿篱	1. 种类:起挖金叶榆篱 2. 篱高:1.2m	m2	112			
8	050102005014	栽植绿篱	1. 种类:移植金叶榆篱 2. 篱高:1.2m 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	m2	112			
9	050102002003	起挖灌木	1. 种类:起挖水蜡球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m	株	165			
10	050102002004	栽植灌木	1. 种类:移植水蜡球	株	165			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年					
11	050102002005	起挖灌木	1. 种类:起挖金叶榆球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m	株	2			
12	050102002006	栽植灌木	1. 种类:移植金叶榆球 2. 冠丛高:高1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	株	2			
13	050102002001	起挖灌木	1. 种类:起挖丁香球 2. 冠丛高:高1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m	株	57			
14	050102002002	栽植灌木	1. 种类:移植丁香球 2. 冠丛高:高1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 5. 养护期:新工养护一年	株	57			
15	050102001003	起挖乔木	1. 种类:起挖樟子松 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:高度6-7m	株	165			
16	050102001004	栽植乔木	1. 种类:移植樟子松 2. 土球直径:40cm 3. 株高、冠径:高度6-7m 4. 支撑方式:三架木支撑 5. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 6. 养护期:新工养护一年	株	165			
17	050102001005	起挖乔木	1. 种类:起挖桧柏 2. 株高、冠径:高度3.5m	株	492			
18	050102001006	栽植乔木	1. 种类:移植桧柏 2. 株高、冠径:高度3.5m 3. 移植运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 4. 支撑方式:三架木支撑 5. 养护期:新工养护一年	株	492			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:路两侧宽度各2m, 厚度约50cm煤渣土、杂草、垃圾、枯枝等 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	4400			
20	05B002	垃圾消纳费	1. 垃圾消纳费（结算时凭票）	t	5280			
21	050101009001	种植土回（换）填	1. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整 2. 回填厚度:长度3040m, 路两侧宽度各2m, 厚度约50cm, 加树坑换土直径90*90cm 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算时不予调整	m3	4400			
22	05B003	施有机肥	1. 名称:施有机肥厚2-3cm, 表层土下15cm处, 道路两侧绿篱宽度2m下	m3	304			
23	050101010001	整理绿化用地	1. 回填厚度:全部绿地上下30cm以内地形整理、翻土、围水圈、清理垃圾、杂草等	m2	76000			
24	05B004	修剪新疆杨	1. 种类:修剪新疆杨 2. 高度:地面以上6m高度定杆	株	1819			
25	05B005	修剪山桃	1. 种类:修剪山桃 2. 高度:树冠剪去枝条1/3, 总树高4.5m以下, 定杆高度2.5m, 剪去影响通行的侧枝	株	1101			
26	05B006	修剪樟子松	1. 种类:修剪樟子松 2. 高度:地面上1-1.2m	株	1400			
		分部小计						
	2	道路两侧补植						
27	050102001007	栽植乔木	1. 种类:补植新疆杨 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 养护期:新工养护一年	株	423			
28	050102001009	栽植乔木	1. 种类:补植山桃 2. 胸径或干径:地径8cm 3. 养护期:新工养护一年	株	270			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050102005009	栽植绿篱	1.种类:新栽金叶榆篱1 2.篱高:修剪后高度0.8m，主枝粗0.5-1cm 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:新工养护一年	m2	2466			
30	050102005010	栽植绿篱	1.种类:新栽金叶榆篱2 2.篱高:修剪后高度0.6m，主枝粗0.5-1cm 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:新工养护一年	m2	2461			
31	050102005011	栽植绿篱	1.种类:新栽紫丁香篱1 2.篱高:修剪后高度0.8m 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:新工养护一年	m2	2448			
32	050102005012	栽植绿篱	1.种类:新栽紫丁香篱2 2.篱高:修剪后高度0.6m 3.单位面积株数:36株/平方米 4.养护期:新工养护一年	m2	2494			
33	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:耐阴野花组合（波斯菊、二月兰、百日菊） 2.单位面积株数:撒播花籽，3-5克/平方米 3.养护期:新工养护一年	m2	3000			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年南出口绿化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13