

达拉特旗人武部营区改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程

一、工程概况

本工程名称为达拉特旗人武部营区改造工程，项目位于鄂尔多斯市达拉特旗人武部；

二、编制依据

1、工程量依据达拉特旗人武部营区改造工程施工图进行编制，拆除及零星维修工程量依据现场测量数据；

2、计价依据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和勘误，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；

3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%；

5、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

三、本工程包括内容：办公楼、库房室内外改造及拆除新建围墙等达拉特旗人武部营区改造工程施工图、现场测量的拆除及零星维修的全部内容；

四、暂列金额为210000元（大写：贰拾贰万元整）

五、专业工程暂估价：拆除新做肯德基楼门含税暂估价25000元（大写：贰万伍仟元整），拆除新做钢结构玻璃雨棚含税暂估价78000元（大写：柒万捌仟元整）；

六、其他说明

1、安全生产计计费，严格按照内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》进行编制，招投标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；

2、家具移位并恢复原状及墙面字画、广告等拆除并利旧安装，此项按20000元综合单价计入投标总价，作为不可竞争费用，结算时不作调整；

3、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

4、编制说明与清单不符时，以清单为准；

5、所有清单项目需满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的工艺要求，未见之处详见图纸。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程
工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达拉特旗人武部营区改造工程	
1.1.1	达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程	
1.1.2	达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程 标段: 达拉特旗人武部营区改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B003	拆除电动伸缩门	1. 拆除电动伸缩门	m2	16.5		
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖墙及砖基础	m3	190.36		
3	01B004	拆除栏杆	1. 拆除铁艺栏杆	m	288		
4	01B005	拆除阳光顶	1. 拆除大棚阳光顶	m2	149.6		
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:石质	m	102.9		
6	01B006	铲除油漆面	1. 铲除办公楼内墙面油漆面	m2	7789.57		
7	01B007	铲除墙面涂料及保温	1. 铲除办公楼外墙面粉料、保温及抹灰	m2	3622.8		
8	01B008	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除卷材防水及混凝土保护层	m2	566.4		
9	01B009	拆除栏杆	1. 拆除不锈钢栏杆	m	14		
10	01B010	拆除金属字	1. 拆除金属字带支架	m2	108		
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:含楼层运出垃圾, 投标人根据施工现场自行考虑, 后期不作调整	m3	15.57		
12	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 后期不作调整	m3	889.89		
13	01B011	搬运家具	1. 家具移位并恢复原状; 墙面字画、广告等拆除并利旧安装	项	1		
14	01B001	室内完工清理	1. 室内完工后家政清理打扫	m2	5933		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程
-拆除工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南侧电动伸缩门					
		伸缩门洞					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	12.16		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	2.76		
3	010102007002	回填方	1. 填方材料品种:土 0.00以下砖砌体外墙外侧回填400mm厚粗砂	m3	4.52		
4	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑,后期不作调整	m3	4.89		
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 含泵送	m3	3.09		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型:无梁式条形基础	m2	11.64		
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1.64		
8	010904003001	防潮层	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	3.33		
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm MU10 实心砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	4.98		
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	0.47		
11	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁	m2	2.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段: 达拉特旗人武部营区改造工程 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010503003001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 含泵送	m3	0.08		
13	010505006001	梁模板	1. 构件类型: 矩形梁 2. 构件形式: 直形	m2	1.05		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20非泵送	m3	0.67		
15	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型: 构造柱	m2	4.35		
16	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 含泵送	m3	0.43		
17	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型: 平板	m2	4.39		
18	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径14mm	t	0.008		
19	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 箍筋 直径8mm	t	0.003		
20	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径8mm	t	0.044		
21	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径12mm	t	0.117		
22	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 箍筋 直径6mm	t	0.033		
23	010805003001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸: 11m长 2. 门材质: 样式由甲方选定 3. 启动装置的品种、规格: 电动装置 4. 包含所需配管配线	套	1		
24	010805001004	电动升降杆	1. 电子升降杆11m, 样式由甲方选定 2. 包含所需配管配线	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010805001001	电动平开门	1. 门代号及洞口尺寸:1600*1500 2. 门框、扇材质:（由专业厂家设计）样式由甲方选定 3. 包含所需配管配线	套	1		
26	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式:25mm干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材颜色由甲方选定 3. 缝宽、嵌缝材料种类:密缝	m2	31.01		
		大门柱					
27	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m	m3	2.02		
28	010102007003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	1.42		
29	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑,后期不作调整	m3	0.6		
30	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 含泵送	m3	0.61		
31	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	2.2		
32	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	0.32		
33	010904003002	防潮层	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	0.64		
34	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 混合砂浆	m3	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 含泵送	m3	0.44		
36	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合模板	m2	1.44		
37	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm	t	0.023		
38	011203001002	石材墙、柱面	1. 安装方式:25mm干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材颜色由甲方选定 3. 缝宽、嵌缝材料种类:密缝	m2	17.69		
		西北侧电动伸缩门					
		伸缩门洞					
39	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	12.16		
40	010102007004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	2.76		
41	010102007005	回填方	1. 填方材料品种:土 0.00以下砖砌体外墙外侧回填400mm厚粗砂。	m3	4.52		
42	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑,后期不作调整	m3	4.89		
43	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 含泵送	m3	3.09		
44	010505002003	基础模板	1. 基础类型:无梁式条形基础	m2	11.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1.64		
46	010904003003	防潮层	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	3.33		
47	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm MU10 实心砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	4.98		
48	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	0.47		
49	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁	m2	2.93		
50	010503003002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 含泵送	m3	0.08		
51	010505006002	梁模板	1. 构件类型:矩形梁 2. 构件形式:直形	m2	1.05		
52	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵送	m3	0.67		
53	010505011002	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱	m2	4.35		
54	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 含泵送	m3	0.43		
55	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型:平板	m2	4.39		
56	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm	t	0.008		
57	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 直径8mm	t	0.003		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm	t	0.044		
59	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm	t	0.117		
60	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 箍筋 直径6mm	t	0.033		
61	010805003002	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：13m长 2. 门材质：样式由甲方选定 3. 启动装置的品种、规格：电动装置 4. 包含所需配管配线	套	1		
62	011203001003	石材墙、柱面	1. 安装方式：25mm厚干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材颜色由甲方选定 3. 缝宽、嵌缝材料种类：密缝	m2	31.01		
		大门柱					
63	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	2.52		
64	010102007006	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	1.57		
65	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑，后期不作调整	m3	0.95		
66	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 含泵送	m3	0.66		
67	010505002004	基础模板	1. 基础类型：无梁式条形基础	m2	2.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段：达拉特旗人武部营区改造工程 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	0.23		
69	010904003004	防潮层	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	0.46		
70	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm MU10 实心砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	1.41		
71	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	0.09		
72	010505012003	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁	m2	0.86		
73	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵送	m3	0.43		
74	010505011003	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱	m2	5.58		
75	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm	t	0.044		
76	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 直径6mm	t	0.014		
77	011203001004	石材墙、柱面	1. 安装方式:25mm干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材颜色由甲方选定 3. 缝宽、嵌缝材料种类:密缝	m2	15.68		
		砖围墙					
78	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	234.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010102007007	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	175.57		
80	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑, 后期不作调整	m3	58.55		
81	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 含泵送	m3	58.53		
82	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 无梁式条形基础	m2	196.3		
83	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 实心砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	27.01		
84	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆M5.0	m3	102.3		
85	010904003005	防潮层	1. 防水层做法: 20厚 1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	46.82		
86	010503016001	其他构件	1. 构件名称: 预制混凝土围墙压顶 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.81		
87	010502022004	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20非泵送	m3	9.36		
88	010505012004	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁	m2	78.29		
89	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: :HPB300 直径12mm	t	0.758		
90	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 箍筋直径6mm	t	0.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段: 达拉特旗人武部营区改造工程 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	1129.05		
92	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 刮腻子要求:2遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍外墙涂料	m2	1129.05		
93	010805001003	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:电动平开门,样式由甲方选定 2. 门框或扇外围尺寸:4m长 3. 启动装置的品种、规格:电动装置	套	1		
		铁艺围墙					
94	010102002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	83.82		
95	010102007008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	55.63		
96	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑,后期不作调整	m3	28.19		
97	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 含泵送	m3	19.05		
98	010505002006	基础模板	1. 基础类型:无梁式条形基础	m2	76.7		
99	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段: 达拉特旗人武部营区改造工程 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 实心砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	2.88		
101	010904003006	防潮层	1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	18.29		
102	010502022005	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵送	m3	1.92		
103	010505012005	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁	m2	16.14		
104	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm	t	0.286		
105	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 直径6mm	t	0.063		
106	050307007001	型钢围墙	1. 型钢围墙高度:1.8m 2. 围栏样式、防攀爬套厂家二次设计	m	66.89		
107	011203003001	块料墙、柱面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5~7厚外墙仿蘑菇石砖, 填缝剂填缝	m2	64.27		
108	030412004001	配线	1. 规格:导线截面2.5mm2以内 2. 材质:铜芯	m	110		
109	030413012001	景观灯	1. 名称:围栏柱灯	套	26		
		室内外装修					
110	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙（库房北墙） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20cm 厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	295		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙（库房东西墙及北墙） 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍外墙涂料	m2	339		
112	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙（办公楼） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20cm 厚1:3水泥砂浆找平层	m2	3031		
113	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称:80厚岩棉板, 燃烧性能A级, 容重 $\geq 140\text{Kg/m}^3$, 蓄热系数 $0.041\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	m2	3443		
114	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面窗口 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚胶粉聚苯颗粒保温	m2	412		
115	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:首层外墙保护层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:外墙保护层厚度参见12J3-1-D5(D6), 抗裂砂浆厚度为15mm压入一层镀锌电焊网及一层普通型耐碱玻纤网格布	m2	663		
116	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙保护层二层及以上 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:外墙保护层厚度参见12J3-1-D5(D6), 抗裂砂浆厚度为5mm压入一层增强型耐碱玻纤网格布及一层普通型耐碱玻纤网格布	m2	2368		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段: 达拉特旗人武部营区改造工程 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:办公楼外墙 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:水包砂外墙面	m2	3623.6		
118	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:办公楼门禁	台	1		
119	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙固1遍 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆（面层喷涂高级涂料由甲方选定）	m2	7789.57		
120	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:粘贴木饰面板 墙面12J1-84-内墙11C(内墙装饰板材料具体由甲方选定（在原有墙面上直接做装饰板）	m2	1597.83		
121	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩人行道板 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:, 铺装花岗岩和原有室外地面花岗岩材质统一。具体做法素土夯实, 级配碎石垫层150mm, [15混凝土垫层100mm, 干硬性水泥砂浆结合层30mm, 火烧花岗岩面层30mm	m2	300.5		
122	011402001001	金属门油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:调和漆(二)12」1-106-涂203	m2	151.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程 标段：达拉特旗人武部营区改造工程 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:库房外挂楼梯 2. 油漆品种、遍数或厚度:钢结构防火涂料H(厚型)12J1-107-涂206 (钢柱厚度不小于40mm, 钢梁厚度不小于15mm, 路步不小于1.5-2.5mm)	m2	27		
		屋面防水					
124	010902002001	屋面涂膜防水（不上人屋面）	水泥砂浆保护层屋面做法参见12J1-140-屋105A 防水层:2F1 II级铺设1.5+1.5MM厚高分子防水卷材俩遍, 0.4厚聚乙烯膜一层, 20厚1:2.2水泥砂浆保护层。	m2	1337.6		
125	010902002002	屋面涂膜防水（上人屋面）	做法参见12J1-140-屋105A 防水层:2F1 II级铺设1.5+1.5MM厚两层高分子防水涂膜, 10厚1:4石灰砂浆, 40厚C20细石混凝土保护层(最薄处40厚找坡2%)。	m2	188.8		
126	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100 镀锌钢管水落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:镀锌铁皮水口	m	25		
		金属字及造型牌匾					
127	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质:镀锌钢板烤漆字（听党指挥 能打胜仗 作风优良） 2. 字体规格:3m*3m 3. 固定方式:型钢支架 4. 以满足使用单位要求及验收规范为准	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011508001002	美术字	1. 镏字材料材质：镀锌钢板烤漆字（提高警惕 保卫祖国2组） 2. 字体规格：80cm*80cm 3. 以满足使用单位要求及验收规范为准	个	16		
129	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格：铜质牌匾（达拉特旗武装部） 2. 以满足使用单位要求及验收规范为准	m2	1		
130	011507001002	平面、箱式招牌	1. 箱体规格：铜质牌匾（民兵训练场） 2. 以满足使用单位要求及验收规范为准	m2	1		
131	011508001003	美术字	1. 位置：大门柱面造型 2. 镏字材料材质：镀锌钢板烤漆五角星造型 3. 以满足使用单位要求及验收规范为准	个	2		
132	011508001004	美术字	1. 位置：办公楼外墙面 2. 镏字材料材质：外墙镀锌钢板烤漆大五角星造型含支架 3. 以满足使用单位要求及验收规范为准	个	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601001002	脚手架			
2.3	011601001003	脚手架			
2.4	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程
-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	210000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	103000			
2. 1	专业工程暂估价	103000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		313000			-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人
武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

标段：达拉特旗人武部营区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	拆除新做肯德基楼门	22935.78	2064.22	25000					
2	拆除新做钢结构玻璃雨棚	71559.63	6440.37	78000					
本页小计		94495.41	8504.59	103000					-
合计		94495.41	8504.59	103000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 达拉特旗人武部营区改造工程-新建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]