

工程名称： 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工
项目（玉米分选库）

标段名称： 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工
项目（玉米分选库）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

编制说明

一、工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

二、编制范围：详工程量清单内容

三、编制依据：

1、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB/T50856-2024)

2、定额执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》现行相关政策性文件等。

3、税金执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4、规费调整按照内建标函（2025）340号文件调整，规费不在单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

5、人工费调整执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021]148号文件，定额人工费增调10%。

6、本工程房屋建筑工程安全生产费计提费用不计入，发生时按相关规定据实结算。

四、投标报价说明：

1、工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

2、工程量清单中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

3、本工程量清单中的分部分项工程量清单及措施项目工程量是根据甲方提供的关于本工程的工程量清单，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能做为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见甲方提供的关于本工程的工程量清单、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

6、暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见清单。

7、专业工程暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

8、计日工的数量及拟用子目的说明：无。

9、发包人提供（甲供）材料和工程设备的数量及拟用子目的说明：无。

10、总包服务费的数量及拟用子目的说明：无。

11、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

12、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

五、其它说明：

1、本工程不计入材料检测费；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

2、暂列金：无

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	基底钎探	1. 基底钎探	m2	129.6		
2	010103001002	平整场地	1. 现场厚度 $\leq \pm 30\text{cm}$ 的就地挖、填及平整 2. 土壤类别:综合各类土 3. 运距: 施工方自行考虑 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	2000		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 挖土方式:自行考虑 4. 含放坡及工作面土方	m3	789.8		
4	010102007001	回填方-原土回填	1. 密实度要求: 压实系数大于等于0.96 2. 填土材料品种: 素土回填, 无杂质的一二类土 3. 填方来源、运距: 施工方自行考虑 4. 清单工程量, 放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	705.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010102007002	回填方-水坠砂工艺	1. 密实度要求：压实系数大于等于0.96 2. 填土材料品种：水坠砂（不记取材料费） 3. 土方来源、运距：水坠砂（不记取材料费） 4. 清单工程量，放坡回填工作内容等施工方自行考虑 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m³	189.55		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：装车、运输、外运 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m³	84.6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)-土方工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	大型机械进出场及安拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) -土方工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费（不计入）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌体					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15非粘土烧结普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:MU15水泥砂浆	m3	15.99		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖, 240mm厚 2. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆	m3	43.76		
		钢筋混凝土工程					
		混凝土					
3	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	12.96		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	42.4		
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	19.82		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土运输及泵送, 运距投标人自行考虑	m3	7.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502025001	零星现浇构件	1. 混凝土种类:无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	0.81		
8	010502025002	零星现浇构件	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. C20混凝土包裹,钢构安装完毕,验收合格后再做	m3	3.64		
		钢筋					
		基础					
9	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别:圆钢筋 钢筋HPB300	t	0.248		
10	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-Φ12	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.921		
11	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-Φ16	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	1.828		
12	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋-Φ8	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	0.566		
13	010506001010	直螺纹钢筋接头	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径16mm	个	120		
		混凝土柱					
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋-Φ12箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋10 级别: HRB400	t	0.163		
15	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	1.176		
		模板					
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	24.8		
17	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	88.88		
18	010505006001	梁模板	1. 地梁模板	m2	197.26		
19	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板	m2	32.83		
		钢结构工程					
		钢架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506025001	预埋铁件	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24 Q235B 每套长度为1m	t	0.427		
21	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20 Q335B	套	630		
22	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q355B 焊接 H 型钢； 2. 屋架跨度、安装高度：跨度31.1m，安装高度8.2m 3. 构件运距：施工单位自行考虑；	t	46.4		
23	011402005001	金属构件除锈	1. 喷砂（或抛丸）除锈	t	46.4		
24	011404005001	金属面喷刷防火涂料-钢柱	1. 耐火时间不得低于2.5h，采用厚涂型（非膨胀型）钢结构专用防火涂料防护，厚度不小于30mm	m2	487.92		
25	011404005007	金属面喷刷防火涂料-钢梁	1. 耐火时间不得低1.5h，采用超薄型（膨胀型）钢结构专用防火涂料防护，厚度不小于3.0mm	m2	687.02		
26	011402003001	金属面油漆	1. 室外防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥75微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥75微米，室内防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥65微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥60微米 2. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底	m2	1174.94		
		屋面支撑					
27	010607002001	钢支撑、钢拉条-XG	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ89*1.8 钢管	t	1.037		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607002002	钢支撑、钢拉条-屋面支撑SC	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ20圆钢 中部附近带花兰张紧	t	0.676		
29	011402005002	金属构件除锈	1. 喷砂（或抛丸）除锈	t	1.713		
30	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火时间不得低1.5h, 采用超薄型（膨胀型）钢结构专用防火涂料防护，厚度不小于3.0mm	m2	92.23		
31	011402003002	金属面油漆	1. 室外防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥75微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥75微米，室内防腐醇酸底漆两遍，漆膜厚度≥65微米；醇酸面漆两遍，漆膜厚度≥60微米 2. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底	m2	92.23		
		柱间支撑					
32	010607002006	钢支撑、钢拉条-XG	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ89*1.8 钢管	t	0.734		
33	010607002003	钢支撑、钢拉条-ZC	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ20圆钢 中部附近带花兰张紧	t	0.434		
34	011402005003	金属构件除锈	1. 喷砂（或抛丸）除锈	t	1.168		
35	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火时间不得低于2.5h，采用厚涂型（非膨胀型）钢结构专用防火涂料防护，厚度不小于30mm	m2	64.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金型材, 55系列	m2	90.72		
45	010605003001	钢屋面板-75mm厚岩棉夹芯板	1. 75厚彩钢岩棉夹芯板(0.5mm厚压型钢板+75厚岩棉板+0.5mm厚压型钢板)	m2	2065.31		
46	011403001001	内涂1	1. 涂饰第二遍面层涂料 2. 涂饰面层涂料 3. 涂饰底涂料 4. 局部腻子, 磨平 5. 清理基层	m2	180.48		
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰-内墙	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	180.12		
48	010605002001	钢板墙板	1. 75厚彩钢岩棉夹芯板(0.5mm厚压型钢板+75厚岩棉板+0.5mm厚压型钢板)	m2	425.42		
49	011404001001	外涂2	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 复补腻子, 磨平, 找色 3. 涂饰底层涂料 4. 满刮腻子, 磨平 5. 填补缝隙, 局部腻子, 磨平 6. 清理基层	m2	239.41		
50	010903003001	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	239.41		
51	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 300mm厚水坠砂垫层, 压实系数大于等于0.95, 处理后地基承载力特征值 $f_{ak} > 30\text{KPa}$	m2	1954.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库) - 建筑装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010502031001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶)细石混凝土 3. 100(150)厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素上夯实(坡度按工程设计)	m2	38.1		
53	010502029001	散水-细石混凝土散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素上夯实向外坡4%	m2	181.49		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)-建筑装饰工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目(玉米分选库)-建筑装饰工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目(玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费（不计入）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明配电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-Z 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALE 2. 规格500*600*180 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	1		
3	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电≤1kV	系统	2		
4	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:明配	m	5		
5	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:明配	m	5		
6	030412001002	配管	1. 名称:电气配管（超高） 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	270		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（超高） 2. 材质:PC20 3. 配置形式:明配	m	515		
8	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:NH-BV-4 3. 材质:铜芯 4. 导线敷设方式:管内敷设	m	30		
9	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 材质:铜芯 4. 导线敷设方式:管内敷设	m	1602		
10	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BJY-2.5 3. 材质:铜芯 4. 导线敷设方式:管内敷设	m	994.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程 标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目（玉米分选库）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口灯(LED、大型、持续型) 2. 型号:DC36V, 1W , LED, 自带蓄电池 40 min J-BLJC-10E II 0. 3W -系列 3. 安装方式:门上0. 2m安装	套	2		
12	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型吊顶式疏散指示灯(LED、大型、持续型) 2. 型号:DC36V, 1W , LED, 自带蓄电池 40 min J-BLJC-1RE II 0. 3W -系列) 3. 安装方式:距地5m 吊装	套	23		
13	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型壁装应急灯(LED、非持续型) 2. 型号:DC24V、-1x 9w、外壳阻燃PC(持续供电60min) 3. 安装方式:距地2. 5m壁装	套	18		
14	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工业大功率节能灯 2. 型号:-1x150w 3. 安装方式:车间吊杆距地6. 5m或檐口高度	套	50		
15	030413005002	防水吸顶灯	1. 名称:防水吸顶灯 2. 型号:-1x18w, IP 54 3. 安装方式:雨棚	套	2		
16	030405013001	小电器	1. 名称:单相五孔插座 2. 安装方式:距地0. 3安装	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程 标段：乌审旗无定河镇农畜产品精深加工项目（玉米分选库）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030405013002	小电器	1. 名称：单联单相开关 2. 安装方式：距地1.3m安装	个	3		
18	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制	个	99		
		防雷接地					
19	030410003001	引下线	1. 名称：防雷引下线 2. 安装形式：上下与屋面及底端底梁可靠焊接	处	60		
20	030410007002	等电位端子箱	1. 名称：等电位端子箱MEB 2. 规格：350*350*120	台	1		
21	030410007001	等电位测试板	1. 名称：等电位端子箱MEB	台	2		
22	030410002002	接地母线	1. 名称：总等点位连接线 2. 材质：BV-1*25 穿PC32	m	10		
23	030410011001	接地跨接	1. 名称：金属构件等电位卡子	处	4		
24	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深
加工项目（玉米分选库）-电气设备安装
工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目(玉米分选库)-电气设备安装工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目(玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	脚手架拆搭		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（不计入）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接含卡箍 4. 水压试验:满足设计要求	m	195.4		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接含卡箍 4. 水压试验:满足设计要求	m	24		
3	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接含卡箍	个	17		
4	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接含卡箍	个	8		
5	080707009001	支架、吊架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 安装方式:管道支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道	kg	115.6		
6	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100, 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1		
7	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030901010001	室内消火栓	1. 名称：室内单栓消火栓 2. 型号、规格：消火栓见国标给排水图集15S202-21页薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，尺寸为1800X700X180mm。水龙带为内衬里水带，25m长，水枪%%C19，水枪充实水柱高度不小于13m。实验用消火栓见国标给排水图集15S202-54页屋顶实验用消火栓箱，水龙带为水龙带为内衬里水带，25m长，水枪%%C19。室内消火栓系统保持阀门常开，并有明显启闭标志。	套	8		
9	030909001001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	8		
10	030910001001	灭火器	1. 形式：手提灭火器 2. 规格、型号：MF/A BC3	具	16		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)-消防工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401020001	夜间施工增加费			
1.9	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.10	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	脚手架拆搭		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)-消防工程 标段: 乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目 (玉米分选库)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程

标段：乌审旗无定河
镇农蓄产品精深
加工项目（玉米分
选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（
玉米分选库）-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	80000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		80000			-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金 标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金

标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（标段：乌审旗无定河镇农蓄产品精深加工项目（玉米分选库）-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]