

大六号镇大六号村委会储窖扩
建项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

标段名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目
- 2、建设地点：乌兰察布市察哈尔右翼后旗大六号镇大六号村
- 3、建设性质：扩建
- 4、主要建设内容：项目总建筑面积1083.75m²。主要建设内容包括储窖扩建1083.75m²、电气工程、消防工程等配套设施。

二、编制依据

- 1、基础资料：本工程的设计文件、图纸及说明；
 - 2、清单计价规范《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
 - 3、定额采用：
 - （1）《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）
 - （2）《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）
 - （3）《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）
 - 4、文件标准：
 - （1）内建标函[2019]468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知；
 - （2）内建标定总字[2019]06号关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知；
 - （3）内建标[2019]113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知；
 - （4）国家及地区其他相关标准及依据；
 - 5、税金为增值税一般计税法取9%；
 - 6、信息价采用乌兰察布右翼后旗信息价（2026年第三期）、（备选集宁信息价（2026年第三期）），信息价没有的材料价格参考市场价执行；
- 三、本工程暂列金详工程量清单明细表。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大六号镇大六号村委会储窖扩建项目	
1.1.1	大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程	
1.1.2	大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程	
1.1.3	大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-
建筑与装饰工程

标段名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1083.75		
2	010101001001	大开挖土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:3.8米	m3	4815.55		
3	010102002001	挖基坑、基槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.7米	m3	729.51		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:原土 3. 密实度:满足设计要求	m3	4044.21		
5	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运距投标人自行考虑	m3	1500.85		
		砌筑工程					
6	010401003001	370多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙及廊墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	213.02		
7	010401003002	490多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙及廊墙 3. 墙体厚度:490mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	207.55		
8	010403001001	条形基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形	m3	297.17		
		混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	8.16		
11	010502005001	地梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	67.5		
12	010502006001	框柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.64		
13	010502006002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.9		
14	010502011001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	44.89		
15	010502011002	非框架梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	25.8		
16	010502010001	排气孔	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.91		
17	010502013002	排气孔盖板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.03		
18	010502013001	混凝土板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	257.7		
19	010505001002	垫层模板	垫层模板	m2	5.12		
20	010505002002	独立基础模板	独立基础模板	m2	24.96		
21	010505003002	基础梁模板	基础梁模板	m2	268.9		
22	010505004002	框柱模板	框柱模板	m2	76.14		
23	010505011002	构造柱模板	构造柱模板	m2	14.96		
24	010505012002	圈梁模板	圈梁模板	m2	92.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010505006002	非框架梁模板	非框架梁模板	m2	149		
26	010505005002	排气孔模板	排气孔模板	m2	256.6		
27	010505014002	排气孔盖板模板	排气孔盖板模板	m2	8.6		
28	010505007002	现浇板模板	现浇板模板	m2	950.08		
		钢筋工程					
29	010506001001	墙内加筋	1. 钢筋种类、规格： 墙内加筋	t	0.964		
30	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：10 级别： HRB400	t	3.338		
31	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：12 级别： HRB400	t	2.943		
32	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：14 级别： HRB400	t	9.471		
33	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：16 级别： HRB400	t	33.558		
34	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：18 级别： HRB400	t	2.818		
35	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：20 级别： HRB400	t	0.688		
36	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：22 级别： HRB400	t	0.292		
37	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：10 级别： HPB300	t	0.108		
38	010506001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 直径：8 级别：H RB400	t	4.381		
39	010506001011	电渣压力焊连接	1. 电渣压力焊 φ18	个	64		
40	010506001012	电渣压力焊连接	1. 电渣压力焊 φ20	个	32		
41	010506001013	直螺纹连接	1. 直螺纹连接 φ16	个	1732		
42	010506001014	直螺纹连接	1. 直螺纹连接 φ18	个	64		
		装饰工程					
43	010103001002	储窖地面	1. 素土夯实94%	m2	813.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011101002001	廊道地面	1. 素土夯实94% 2. 垫层：200mm厚天然砂砾 3. 内配Φ8@200钢筋网片，保护层25mm 4. 分块浇筑6.0米*4米，220mm厚C25细石混凝土，随打随抹光	m2	147.86		
45	010903001001	排气孔防水层	1. 两层SBS防水卷材	m2	151.2		
46	01B002	排气孔洞板	1. 0.6mm镀锌钢板，合页与墙壁固定，可手动打开	个	40		
47	010902001001	廊道屋面-无覆土区域	1. 结构层：钢筋混凝土屋面板 2. 找坡层：1:8水泥憎水性珍珠岩找坡，最薄处30mm厚 3. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 防水层：4mm+3mm厚改性SBS防水卷材 5. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 6. 保护层：30厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	175.44		
48	010902001002	马铃薯储藏窖屋面-覆土区域	1. 结构层：钢筋混凝土屋面板 2. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 防水层：4mm+3mm厚改性SBS防水卷材 4. 保温层：100厚挤塑聚苯板，密度≥30Kg/m3	m2	918		
49	010903001002	墙面卷材防水	1. 3mm厚改性SBS防水卷材 2. 4mm厚耐穿刺型防水卷材 3. 100mm挤塑聚苯板	m2	546.86		
50	011201001001	水泥砂浆外墙面	1. 做法详图集12J1-113-外墙2-A	m2	17.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩
建项目-建筑与装饰工程

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目
-建筑与装饰工程

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-
安装工程

标段名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程
标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	030402011001	AL成套配电箱	1. AL成套配电箱	台	1		
2	030402011002	ALEE成套配电箱	1. ALEE成套配电箱	台	1		
3	030412001001	配管	1. 名称:穿线套管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗装	m	5.7		
4	030412001002	配管	1. 名称:穿线套管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗装	m	396.5		
5	030412001003	配管	1. 名称:穿线套管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗装	m	202.8		
6	030412004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1119.16		
7	030412004002	配线	1. 名称:照明线路 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	410.02		
8	030412004003	配线	1. 名称:照明线路 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	20.4		
9	040801029001	照明开关	1. 单联开关	个	11		
10	030413001001	密闭式LED灯	1. 名称:密闭式LED灯 2. 规格:40W 3. 类型:节能型	套	30		
11	030413001002	密闭式LED灯	1. 名称:密闭式LED灯 2. 规格:50W 3. 类型:节能型	套	5		
12	030413005001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:LED 6W 3. 安装方式:壁装 3米	套	11		
13	030413005002	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED 1W 3. 安装方式:吊装 3米	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装
工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖
扩建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	4kg储压式磷酸铵盐干粉灭火器		个		65						
2	总等电位箱		台		90						
3	ALEE成套配电箱		台		550						
4	AL成套配电箱		台		600						
5	照明开关		只		15						
6	密闭式LED灯	节能型40W	套		65						
7	密闭式LED灯	节能型50W	套		72						
8	疏散出口	LED 1W	套		15						
9	疏散指示灯	LED 1W	套		28						
10	应急灯	LED 6W	套		40						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安装工程 标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目 - 安装工程 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安 标段: 大六号镇大六号村委会储窖
装工程 扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-安
装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-
暂列金

标段名称： 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		20000			-

暂列金额明细表

标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	20000			
合 计		-	-	20000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金 标段：大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目 标段: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂
列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 大六号镇大六号村委会储窖扩建项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]