

克什克腾旗土城子幼儿园新建
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 土方工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:一、二类土	m ²	856.76		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类 2. 开挖深度:按图纸 3. 基底处理方式:基底钎探	m ³	2734.15		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	2529.63		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	204.52		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502021002	框口柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	10.08		
17	010505011001	构造柱模板		m2	322.11		
18	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.96		
19	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	29.72		
20	010502022001	窗台压顶	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.57		
21	010505012001	窗台压顶模板	1. 窗台压顶: 模板	m2	27.57		
22	010502022002	卫生间上返梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.73		
23	010505012002	卫生间上返梁模板	1. 卫生间上返梁: 模板	m2	96.1		
24	010502022003	墙下无基础暗梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.55		
25	010505012003	墙下无基础暗梁模板	1. 墙下无基础暗梁: 模板	m2	16.52		
26	010502010002	烟道出屋面	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.43		
27	010505005003	烟道出屋面	1. 模板	m2	4.32		
28	010502033002	后浇带	1. 混凝土强度等级: C35	m3	0.63		
29	010505019001	后浇带模板		m2	1.26		
		砌筑工程					
30	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5B0 6级加气砼砌块墙 2. 墙体类型: 300mm 3. 砂浆强度等级: Ma5.0	m3	57.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3. 5B0 6级加气砼砌块墙 2. 墙体类型:500mm 3. 砂浆强度等级:Ma 5. 0	m3	15. 09		
32	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土墙 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:Ma 5. 0	m3	115. 7		
33	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土墙 2. 墙体类型:≤100mm 3. 砂浆强度等级:Ma 5. 0	m3	10. 1		
		钢筋工程					
34	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: H RB400	t	2. 757		
35	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: H RB400	t	0. 714		
36	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: H RB400	t	0. 055		
37	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: H RB400	t	2. 974		
38	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HPB300	t	1. 791		
39	010506003003	现浇混凝土女儿墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: H RB400	t	1. 458		
40	010506003006	现浇混凝土女儿墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: H RB400	t	0. 536		
41	010506003005	现浇混凝土女儿墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HR B400	t	1. 526		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：25级别： HR B400	t	2.463		
43	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：22级别： HR B400	t	2.101		
44	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：20级别： HR B400	t	1.016		
45	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18级别： HR B400	t	1.509		
46	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16级别： HR B400	t	1.505		
47	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14级别： HR B400	t	2.58		
48	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12级别： HR B400	t	0.299		
49	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10级别： HR B400	t	1.94		
50	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HRB 400	t	3.758		
51	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6 级别： HPB300	t	0.418		
52	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10级别： HR B400	t	1.201		
53	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HRB 400	t	5.329		
54	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6 级别： HPB300	t	0.128		
55	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：马凳筋	t	1.449		
56	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12级别： HR B400	t	3.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8级别： HRB400	t	0.304		
58	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6 级别： HPB300	t	0.699		
59	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋 直径：6 级别： HPB300	t	1.225		
60	01B006	钢筋接头	1. 电渣压力焊 直径：16	个	280		
61	01B013	钢筋接头	1. 电渣压力焊 直径：18	个	4		
62	01B014	钢筋接头	1. 电渣压力焊 直径：20	个	42		
63	01B017	钢筋接头	1. 直螺纹连接 直径：16	个	80		
64	01B018	钢筋接头	1. 直螺纹连接 直径：18	个	54		
65	01B019	钢筋接头	1. 直螺纹连接 直径：20	个	40		
66	01B020	钢筋接头	1. 直螺纹连接 直径：22	个	37		
67	01B021	钢筋接头	1. 直螺纹连接 直径：25	个	51		
68	01B004	植筋	1. 植筋 直径φ6	根	1006		
69	01B015	植筋	1. 植筋 直径φ8	根	4		
70	01B016	植筋	1. 植筋 直径φ12	根	1576		
		屋面工程					
71	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:最薄处30厚泡沫混凝土找坡	m2	792.18		
72	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	792.18		
73	011001001002	保温隔热屋面	1. 挤塑聚苯板100厚	m2	792.18		
74	011101007001	细石混凝土找平层	1. 30mm厚C20细石混凝土找平层	m2	792.18		
75	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+4mm厚的SBS改性沥青防水	m2	839.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010902005001	屋面排水管	1. DN110不锈钢雨水管 2. 雨水口11个 3. 落水斗11个 4. 雨水墩11个	m	46.2		
77	010902006001	屋面排(透)气管	屋面排气孔	个	22		
		楼地面					
		活动室、寝室、保健室					
78	010501002003	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:3: 7灰土	m3	52.52		
79	010501002004	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:60厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	21.01		
80	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 水泥砂浆找平	m2	350.15		
81	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格:强化复合木地板, 3-5厚泡沫塑料衬垫	m2	350.15		
82	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚挤塑聚苯板	m2	350.15		
		晨检厅、走廊					
83	010501002005	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:3: 7灰土	m3	26.35		
84	010501002006	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:60厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	10.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	175.69		
86	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚挤塑聚苯板	m2	175.69		
		卫生间、厨房、洗漱间					
87	010501002007	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:3:7灰土	m3	24.53		
88	010501002008	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:60厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	9.81		
89	011001005004	保温隔热楼地面	1. 保温隔热方式及材料名称:30mm厚LC7.5轻骨料砼填充层找坡, 坡向地漏	m2	163.52		
90	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm水泥砂浆找平	m2	163.52		
91	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 刷基层处理剂一道 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1.5	m2	242.2		
92	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:卫生间、厨房、洗漱间防滑地砖	m2	163.52		
93	011001005006	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚挤塑聚苯板	m2	163.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		办公室、衣帽间					
94	010501002009	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:3: 7灰土	m3	6.68		
95	010501002010	楼地面垫层	1. 部位:楼地面 2. 厚度:60厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	2.67		
96	011102003008	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	44.55		
97	011001005005	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:70厚挤塑聚苯板	m2	44.55		
		踢脚					
98	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2水泥砂浆, 素水泥浆一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线（水泥浆擦缝或填缝剂填缝）	m	202.42		
		墙面工程					
99	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. . 墙体类型:内墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5. 详见图集:12J178页 内墙3	m2	658.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011403001001	抹灰面油漆	1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子、磨平 5. 图示面层涂料二遍 图集12J1-108页-涂304（合成树脂乳液内墙涂料）	m2	341.57		
101	011203003001	块料墙、柱面	1. 位置:卫生间、厨房、洗漱间、 2. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚陶瓷锦砖, 白水泥擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4. 素水泥砂浆一道 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 6. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	678.45		
102	011203003003	块料墙、柱面	1. 位置:墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚陶瓷锦砖, 白水泥擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4. 素水泥砂浆一道 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 6. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 7. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	542.04		
103	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:装饰吸音板	m2	345.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥灰砂浆找平	m2	766.66		
105	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:质感漆	m2	574.46		
106	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:彩绘图案	m2	574.46		
107	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:外墙勒角 2. 面层材料品种、规格:防蘑菇石面砖	m2	192.2		
108	010506023001	钢丝网	1. 使用部位:不同材料交接处挂钢丝网	m2	81.47		
		天棚工程					
109	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:钢筋混凝土板底面清理干净 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5厚水泥石灰砂浆打底, 3厚水泥石灰砂浆找平	m2	452.21		
110	011403001002	抹灰面油漆	2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆墙面	m2	452.21		
111	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板（集成吊顶） 3. 详见图集:12J199页 棚15	m2	341.23		
		保温工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010802003002	成品乙级防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙1022 2. 门扇木材材质:成品乙级防火门	m2	13.2		
121	010805004002	断桥铝合金组合门窗	1. 门洞口尺寸:ZHM6230	m2	18.6		
122	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列三玻断桥铝合金窗（5+9A+4+12A+5）	m2	183.87		
123	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格:花岗岩窗台板	m2	23.01		
124	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩材质:金属板暖气罩	m2	67.71		
125	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断	m2	19.28		
126	010807004001	金属纱窗		个	31		
127	01B012	滴水		m	73.5		
		地沟及零星					
128	010401010001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:1000×1200mm 2. 3. 地沟采用16MG03中10页GR1012-3。 3. 地沟盖板采用16MG03中23页GB10-3。 4. 地沟梁采用16MG03中41页GL10-3。	m	6		
129	010901004001	玻璃采光顶	1. 玻璃品种、规格、表面处理:钢化雨棚	m2	19.86		
130	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:大理石洗漱台	m2	7.07		
131	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1. 构件名称:16J916A-W-18-1通风道	m	19.5		
		散水、台阶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:20-25厚花岗石踏步板 材踏步及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 2. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚3:7灰土	m2	34.86		
133	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2. 面层厚度:60厚C20混凝土散水, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	145.07		
134	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2. 60厚C15砼 3. 素水泥砂浆一道 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 40厚毛面花岗岩石板	m2	5.4		
135	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	坡道栏杆	m	8.44		
		措施项目					
136	011601001001	脚手架		项	1		
137	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
		隔油池					
138	01B003	隔油池	1. 丙型钢筋混凝土隔油池 2. 图集12S8P195、P198、P199	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 电气设备安装工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*10	m	7.01		
2	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*16	m	52.16		
3	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16	m	16.17		
4	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	45.34		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*10	个	2		
6	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*16	个	3		
7	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16	个	2		
8	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY5*6	个	2		
9	030412004012	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV16	m	134.58		
10	030412004013	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV2.5	m	62.14		
11	030412004014	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: RVS-2*1.5	m	14.27		
12	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	2196.74		
13	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ4	m	1789.9		
14	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ4	m	418.18		
15	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ6	m	389.79		
16	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG16	m	131.09		
17	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20	m	4.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	13.23		
19	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC-20	m	1226.06		
20	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC-25	m	95.19		
21	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC-32	m	51.48		
22	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC-50	m	11.01		
23	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-20	m	189.8		
24	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-40	m	32.24		
25	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-50	m	56.35		
26	030412001016	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-100	m	29.44		
27	030412003004	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*75	m	14.27		
28	080707009003	支架、吊架	1. 名称: 支架	t	0.02		
29	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED防水防尘灯 2. 规格: 40W	套	29		
30	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED 护眼灯 2. 规格: 30W	套	39		
31	030413003004	荧光灯	1. 名称: LED 圆形灯 2. 规格: 15W	套	7		
32	030413003005	荧光灯	1. 名称: LED 圆形灯 2. 规格: 40W	套	19		
33	030413003006	荧光灯	1. 名称: 半圆吸顶灯	套	1		
34	030413003008	荧光灯	1. 名称: LED防水防尘灯 2. 规格: 36W	套	8		
35	030413003009	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格:	套	4		
36	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: A型, 36V, 1W	套	4		
37	030413002002	装饰灯	1. 名称: 壁挂应急照明灯 2. 规格: A型, 36V, 9W	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030413002003	装饰灯	1. 名称:单面单向疏散标志灯 2. 规格:A型, 36V, 1W	套	7		
39	030413002004	装饰灯	1. 名称:双面单向疏散标志灯 2. 规格:A型, 36V, 1W	套	2		
40	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:30W	套	22		
41	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:防误开带指示的开关(紫外线灯专用) 2. 规格:250V10A	套	7		
42	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:防水单联开关 2. 规格:250V10A	套	8		
43	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:防水双联开关 2. 规格:250V10A	套	4		
44	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:防水双联开关(无障碍标识) 2. 规格:250V10A	套	1		
45	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:开关 2. 规格:250V10A	套	20		
46	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V10A	套	12		
47	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V10A	套	4		
48	030413014001	插座	1. 名称:空调插座(安全型) 2. 规格:250V16A	套	9		
49	030413014002	插座	1. 名称:五孔防水插座(安全型) 2. 规格:250V10A	套	36		
50	030413014003	插座	1. 名称:五孔普通插座(安全型) 2. 规格:250V10A	套	31		
51	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:呼叫按钮	套	2		
52	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AA1 2. 规格:500*600*200	台	1		
53	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AA2 2. 规格:500*700*200	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AL1-1/AL1-2/AL1-3/AL1-4 2. 规格:300*400*120	台	4		
55	030402011003	成套配电箱	1. 名称:ALE1 2. 规格:350*400*130	台	1		
56	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AP-F1 2. 规格:350*400*120	台	1		
57	030402011006	成套配电箱	1. 名称:AP-R 2. 规格:500*700*200	台	1		
58	030412006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	152		
59	030412006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	134		
		弱电					
60	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6	m	1494.77		
61	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV2*1.5	m	94.77		
62	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV3*1.5	m	879.25		
63	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC-16	m	153.76		
64	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC-20	m	242.96		
65	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC-25	m	86.37		
66	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC-32	m	15.75		
67	030412003003	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	68.2		
68	030412003005	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	m	5.68		
69	080707009002	支架、吊架	1. 名称:支架	t	0.12		
70	080505005001	扬声器、音柱	1. 名称:呼叫音箱	套	1		
71	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:600*400*800	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 5 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 消防工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警					
1	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZBN-RVVP-2*1.5	m	261.45		
2	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZBN-RYJ-2*1.5	m	77.43		
3	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZBN-BV-2.5	m	209.29		
4	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-20	m	104.64		
5	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC-15	m	239.48		
6	030405004001	控制器	1. 名称: 应急照明控制器 2. 规格: 壁挂式, 2回路	台	1		
7	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器	个	28		
8	030904001002	点型探测器	1. 名称: 感温火灾探测器	个	3		
9	030904004001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	4		
10	030904003001	按钮	1. 名称: 手动火灾报警装置	个	4		
11	030904007001	消防模块	1. 名称: 输入/输出模块	个	3		
12	080803005001	报警控制器	1. 名称: 区域型火灾报警控制器 2. 规格: 64点	台	1		
13	030907001001	监控主机	1. 名称: 火灾监控主机 2. 规格: 16点位	台	1		
14	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾报警控制主机	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

工程名称： 采暖燃气工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001004001	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接	m	47.69		
2	031001004002	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接	m	10.31		
3	031001004003	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接	m	148.33		
4	031001004004	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接	m	53.47		
5	031001004005	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝扣连接	m	54.09		
6	031001004006	焊接钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 焊接	m	594.04		
7	03B002	抗震支架	1. 规格: ZYS-DN80-T	个	4		
8	03B004	抗震支架	1. 规格: ZYS-DN80-T L	个	3		
9	03B003	抗震支架	1. 规格: ZYS-DN70-T	个	1		
10	03B005	抗震支架	1. 规格: ZYS-DN70-T L	个	1		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢	kg	475.47		
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 结构类型: 管道支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两道、色漆两道	kg	475.47		
13	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两道、色漆两道	m	907.93		
14	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级PVC/NBR泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度: 40mm	m3	0.12		
15	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 复合铝箔玻璃布（燃烧等级A）	m2	4.2		
16	031208006001	喷涂、涂抹	1. 材料: 防火涂料	m2	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001007	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	3		
18	031002001008	金属阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1		
19	031002012001	热量表	1. 类型: 热量表 2. 规格: DN80	个	1		
20	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	2		
21	031002001009	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2		
22	031002001002	金属阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	1		
23	031002001010	金属阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
24	031002001003	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	120		
25	031002001004	金属阀门	1. 类型: 手动放风阀	个	60		
26	031002001006	金属阀门	1. 类型: 温控阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	60		
27	031002001005	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀	个	4		
28	031004001001	铸铁散热器	1. 类型: 散热器 2. 型号: 460 3. 规格: 25片/组	组	27		
29	031004001011	铸铁散热器	1. 类型: 散热器 2. 型号: 460 3. 规格: 20片/组	组	1		
30	031004001002	铸铁散热器	1. 类型: 散热器 2. 型号: 760 3. 规格: 5片/组	组	1		
31	031004001003	铸铁散热器	1. 类型: 散热器 2. 型号: 760 3. 规格: 7片/组	组	2		
32	031004001004	铸铁散热器	1. 类型: 散热器 2. 型号: 760 3. 规格: 8片/组	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031004001005	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：9片/组	组	2		
34	031004001006	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：10片/组	组	1		
35	031004001007	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：11片/组	组	2		
36	031004001008	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：15片/组	组	11		
37	031004001009	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：16片/组	组	1		
38	031004001010	铸铁散热器	1. 类型：散热器 2. 型号：760 3. 规格：25片/组	组	2		
39	031004001012	铸铁散热器	1. 类型：钢管卫浴式散热器 2. 型号：QFBGPW400*800	组	9		
40	031004005001	暖风机	1. 型号：热风幕，DRKM15-12L M/A(辐射热型) 2. 规格：风机功率0.08KW 电热功率：15KW	台	2		
41	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 通风空调工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702002001	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:400*250	m2	12.97		
2	030702002002	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:500*320	m2	19.4		
3	030702002003	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:800*320	m2	20.59		
4	030702002004	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:500*250	m2	3.47		
5	030702002005	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ160 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:角钢法兰连接	m2	3.04		
6	030702002006	净化通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ200 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:角钢法兰连接	m2	20.37		
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃排风防火阀 2. 型号:HAFH-8 3. 规格:500*250	个	1		
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃排风防火阀 2. 型号:HAFH-8 3. 规格:500*320	个	1		
9	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃排烟防火阀 2. 型号:HAFH-6 3. 规格:800x320	个	1		
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*400	个	2		
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*250	个	4		
12	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD-400	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 给排水工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	40.52		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	52.11		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	12.45		
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	33.47		
5	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	10.05		
6	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	84.71		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001001001	铸铁管	1. 材质：铸铁排水管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰压盖式柔性连接	m	122.37		
8	031001001002	铸铁管	1. 材质：铸铁排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰压盖式柔性连接	m	88.81		
9	031001008007	塑料管	1. 材质：实壁UPVC管 2. 规格：De160 3. 连接形式：粘接	m	29.9		
10	031001008008	塑料管	1. 材质：实壁UPVC管 2. 规格：De110 3. 连接形式：粘接	m	57.9		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN75	个	1		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN75	个	1		
13	031002001003	金属阀门	1. 类型：可调式减压阀 2. 规格、压力等级：DN75	个	1		
14	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN75	组	1		
15	031002001004	金属阀门	1. 类型：铜闸阀 2. 规格、压力等级：DN63	个	6		
16	031002001005	金属阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	4		
17	031002001006	金属阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	4		
18	031002001007	金属阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2		
19	031002001008	金属阀门	1. 类型：铜球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	12		
20	03B001	抗震支架	1. 规格：ZYS-DN70-T	个	3		
21	03B002	抗震支架	1. 规格：ZYS-DN70-T L	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 幼儿洗脸盆	组	18		
23	031003006001	大便器	1. 类型: 幼儿蹲便器	组	18		
24	031003007001	小便器	1. 类型: 幼儿小便器	组	12		
25	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 成品拖布池	组	7		
26	031003003002	洗脸盆	1. 类型: 成人洗脸盆	组	4		
27	031003006002	大便器	1. 类型: 成人蹲便器	组	3		
28	031003006003	大便器	1. 类型: 坐式大便器	组	1		
29	031003004001	洗涤盆	1. 类型: 洗菜盆	组	18		
30	031301003002	套管	1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: dn75	个	1		
31	031301003004	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn75	个	3		
32	031301003003	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn63	个	4		
33	031301003007	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn50	个	2		
34	031301003008	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn40	个	3		
35	031301003006	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn32	个	2		
36	031301003005	套管	1. 名称: 穿墙钢套管 2. 规格: dn25	个	4		
		消防水					
37	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管DN32	m	32.7		
38	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 镀锌钢管DN25	m	41.15		
39	031002001009	金属阀门	1. 类型: 减压型倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN32	个	1		
40	031002001010	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	1		
41	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内墙壁暗装	套	4		
42	030910001001	灭火器	1. 形式: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MFABC3(3Kg)	具	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程	标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目	第 4 页 共 4 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 室外管网工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030401001001	油浸式变压器	1. 型号:箱式变压器 250KVA	台	1		
2	010502004001	箱变基础	1. 见图纸 2. 砖混结构, 基础 砼C25, 内径尺寸270 0*3300*1500	座	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*35	m	24.33		
4	030409001002	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*12 0	m	24.33		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.8m	m3	11.05		
6	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:PE警示带 铺沙盖板	m	19.73		
7	030502005001	光缆	1. 规格:2芯光纤	m	140.72		
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:0.8	m3	36.83		
9	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:PE警示带 铺沙盖板	m	65.76		
10	030412001001	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25	m	131.52		
11	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:三通人 孔井	座	1		
		采暖					
12	040501006001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格:DN80	m	151.8		
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2.88m	m3	831.1		
14	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格: 3:7灰土	m3	16.68		
15	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格: 回填砂	m3	21.19		
16	040103002003	一般回填方	1. 材料品种、规格: 回填中粗砂	m3	86.96		
17	040103002004	一般回填方	1. 材料品种、规格: 回填土	m3	706.27		
18	040103003001	余方弃置	1. 投标人根据施工 现场自行考虑	m3	124.83		
19	040502005002	阀门	1. 材质及规格:泄水 阀 DN25	个	2		
20	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:泄水 井 Φ2000mm直径砖 砌泄水井 图集:17ZS03 P137 -P141	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040504003001	热力入户井	1. 材质及规格:热力入户井 12N6P26	座	1		
		给水					
22	040501002001	复合管	1. 管座材质及规格:钢丝网骨架复合管 DN100	m	55		
23	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2.7m	m3	167.06		
24	040103002005	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填中粗砂	m3	33.58		
25	040103002006	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土	m3	133.48		
26	040103003002	余方弃置	1. 投标人根据施工现场自行考虑	m3	33.58		
27	040504002001	现浇混凝土井	1. 水表井:采用矩形钢筋混凝土 2. 尺寸3200x1300mm 3. 水表井,做法参见05S502-P136	座	1		
		排水					
28	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双臂波纹管 DN300	m	99.74		
29	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:塑料给水管	m	40.82		
30	040504003002	成品井	1. 材质及规格:混凝土装配式排水检查井	座	12		
31	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2.7m	m3	644.1		
32	040103002007	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填土	m3	637.08		
33	040103003003	余方弃置	1. 投标人根据施工现场自行考虑	m3	7.05		
34	040504009001	整体化粪池	1. 型号、规格:11#玻璃钢化粪池 (50m3)	座	1		
35	060213001001	立井井筒	1. 井筒深度:1m	座	1		
36	041101001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.76		
37	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.4		
38	041101001002	垫层	1. 砂垫层	m3	0.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外管网工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 硬化工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 绿化工程

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 金丝垂榆 2. 胸径/干径/米径/ 地径: 8-10cm 3. 株高: 2.5-3m 4. 冠径: 2.0-2.5m 5. 新工养护一年:	株	6		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 俄罗斯紫叶李 2. 胸径/干径/米径/ 地径: 8-10cm 3. 株高: 2.0-2.5m 4. 冠径: 2.0-2.5m 5. 新工养护一年:	株	4		
3	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类: 珍珠梅 2. 株高: 1.2-1.5 3. 冠径: 1.2-1.5 4. 新工养护一年:	株	3		
4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 应季花卉（八宝景天） 2. 单位面积株数: 36株 3. 新工养护一年:	m2	16		
5	040103002001	一般回填方	乔木回填种植土500mm	株	10		
6	040103002002	一般回填方	灌木回填种植土300mm	m2	16		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 大门及围墙

标段名称： 克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门及围墙

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙13M					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.6m	m3	7.57		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	4.42		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:5km	m3	3.15		
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.74		
5	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.6		
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖基础	m3	2.41		
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体厚度:240	m3	6.08		
8	010401005001	实心砖柱	砖柱	m3	1.3		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥灰砂浆找平	m2	63.23		
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:质感漆	m2	62.23		
		门洞					
11	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.6		
12	010505001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门及围墙

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 基础类型:独立基础	m3	0.37		
14	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:门洞	m3	6.87		
15	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:门垛红砖	m3	1.44		
16	010502013001	实心楼板-悬挑板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1		
17	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 悬挑模板 2. 支撑高度:3.6以内	m2	6.68		
18	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:8级别: HRB400	t	0.055		
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 位置:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥灰砂浆找平	m2	27.08		
20	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:质感漆	m2	27.08		
21	010805003001	电动伸缩门	1套电动装置 电动伸缩门	m	8		
22	01B002	成品电动小门	(宽1m,带遥控、刷卡、人脸识别)	樘	1		
23	01B003	金色字		个	6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大门及围墙

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：大门及围墙

标段：克什克腾旗土城子幼儿园新建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]