

西乌珠穆沁旗人民医院血液透
析科改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科
改造项目

标段名称： 西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科
改造项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目	
1.1.1	西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修	
1.1.2	西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固	
1.1.3	电气工程	
1.1.4	采暖	
1.1.5	给排水	
1.1.6	智控弱电	
1.1.7	通风	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	拆除屋面	1. 拆除40mm厚C20细石混凝土保护层 2. 拆除4mm厚卷材防水层 3. 拆除20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 拆除100mm厚B级挤塑聚苯板保温层 5. 拆除30mm厚1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡	m2	858.52		
2	01B002	混凝土砌块墙拆除	1. 拆除混凝土砌块墙 内墙	m3	108.84		
3	01B003	拆除木门	1. 拆除成品套装木门 2. 门尺寸：1000*2200	m2	17.6		
4	01B004	拆除地砖	1. 拆除陶瓷地砖面层 2. 拆除20mm水泥砂浆找平层	m2	487.36		
5	01B005	拆除砖砌体（女儿墙）	1. 拆除900mm高240mm厚红砖砌体	m3	33.63		
6	01B006	拆除楼梯间扶手	1. 拆除楼梯间金属栏杆	m	9.6		
7	010103002001	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运 3. 运距暂按8km计入，投标人依据实际据实调整	m3	383.46		
		砖砌体工程					
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm	m3	39.16		
9	010401002002	实心砖墙（女儿墙）	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm	m3	33.63		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010807001002	排烟窗	1. 窗洞口尺寸:2400*2400 2. 窗类型:排烟窗 3. 开启扇开启角度>70° 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金	m2	18.81		
11	010807001003	消防救援窗	1. 窗洞口尺寸:2400*2400 2. 窗类型:消防救援窗 3. 采用易碎玻璃 4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金	m2	11.52		
12	010810002001	窗帘盒	1. 基层:细木工板 基层 做防腐防火处理 2. 面层:石膏板	m	36.4		
13	010810001001	窗帘	1. 定制遮光布帘 单层	m2	109.2		
14	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格:石英石窗台板 150mm厚 240mm宽	m2	9.84		
15	010801006001	门锁安装	1. 执手锁	套	32		
16	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1200*2100 2. 门类型:实木复合门	m2	30.24		
17	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:1100*2100 2. 门类型:实木复合门	m2	27.72		
18	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸:1300*2100 2. 门类型:实木复合门	m2	20.16		
19	010802001001	肯德基门	1. 肯德基门 2. 1400*2100 3. 含门锁、门把手、闭门器等五金配件	m2	2.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	010802001002	肯德基推拉门	1. 肯德基推拉门 2. 1200*2100 3. 含门锁、门把手、闭门器等五金配件	m2	2.52			
21	010802004001	甲级防火门	1. 甲级防火门 2. 1000*2100 3. 含门锁、门把手、闭门器等五金配件	m2	2.1			
22	010802004002	乙级防火门	1. 乙级防火门 2. 1200*2100 3. 含门锁、门把手、闭门器等五金配件	m2	7.56			
23	010802001003	金属(塑钢)门	1. 水平滑动门 2. 1000*2100	m2	2.1			
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:塑钢窗	m2	1.8			
		楼地面装饰工程						
25	011103002001	橡塑卷材楼地面(无防水层)	1. 40mm厚C25细石混凝土随打随抹平 2. 涂刷自流平界面剂 3. 5mm厚水泥自流平面层 4. 同质透芯pvc塑胶卷材地板	m2	382.37			
26	011103002002	橡塑卷材楼地面(有防水层)	1. 40mm厚C25细石混凝土随打随抹平 2. 涂刷自流平界面剂 3. 5mm厚水泥自流平面层 4. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 5. 1.5厚高分子丙纶卷材防水层 6. 同质透芯pvc塑胶卷材地板	m2	28.33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011105004001	塑料板踢脚线	1、地材上卷100mm高,与地面相交处采用R40圆角处理;	m	229.12		
28	011102003001	块料楼地面（800*800防滑地砖）	1. 素水泥砂浆结合层一道 2. 1:3水泥砂浆找坡层抹平，（最薄20厚）1%坡向地漏 3. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5厚高分子丙纶卷材防水层 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 7. 800*800防滑地砖	m ²	37.21		
29	011102003002	块料楼地面（300*300防滑地砖）	1. 素水泥砂浆结合层一道 2. 1:3水泥砂浆找坡层抹平，（最薄20厚）1%坡向地漏 3. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5厚高分子丙纶卷材防水层 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 7. 300*300防滑地砖	m ²	1.03		
30	011106003001	块料楼梯	1. 面层材料品种、规格:大理石面层	m ²	23.08		
		墙柱面装饰与隔断					
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙	m ²	163.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	011203003001	块料墙、柱面 (600*300墙砖)	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘贴剂) 结合层 3. 600*300釉面砖 白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	163.16			
33	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨骨架 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板面层, 内部填充防火岩棉100KG/m ³ 3. 板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4. 防潮涂料两道, 纵横各刷一道	m2	920.95			
34	011404001001	墙面喷刷涂料 (无机涂料)	1. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 2. 满刮2厚面层耐水腻子分遍找平 3. 刷内墙无机涂料三遍 (一底 二面漆)	m2	232.39			
35	011205001007	墙、柱面装饰板 (洁净板)	1. 外饰50厚铝制洁净板	m2	1035.27			
36	011205001006	设备间门槛	1. 200厚石膏龙骨两面钉表右侧材料的隔墙 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面12mm厚防火石膏板基层, 内部填充防火岩棉100KG/m ³ 3. 板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4. 防潮涂料两道, 纵横各刷一道	m2	0.15			
		屋面防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	010902004001	屋面刚性层	具体做法详见图集12J1屋103A-150B1	m ²	858.52		
38	011001001001	保温隔热屋面	1. 女儿墙内侧及屋顶开口部位周围的保温层采用岩棉设置500mm宽水平防火隔离带	m ²	77.85		
		天棚工程					
39	011302001001	铝扣板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢平面天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600(mm)。 2. 安装方型铝扣板(300×600)天棚。	m ²	21.43		
40	011302001002	洁净板吊顶天棚	1. 轻钢主龙骨中距不大于1000 C型轻钢次龙骨中距不大于400 2. 防火石膏板，满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 3. 铝复合洁净板吊顶	m ²	427.51		
		其他装饰工程					
41	011503002001	防护栏杆(女儿墙)	1. 防护栏杆材质：不锈钢平台栏杆 2. 高度：1.2m 3. 做法详见图集22j403-1-3-45	m	155.7		
42	060212009001	预埋件安装	3. 女儿墙和不锈钢栏杆节点详图详见图集12J5-1-F2-3	t	0.138		
43	011503003001	无障碍扶手	1. 无障碍扶手 不锈钢材质 双层 2. 上层扶手高度850mm-900mm 下层扶手高度650mm-700mm	m	16.05		
44	011503003002	扶手(楼梯间)	1. 不锈钢扶手	m	23.26		
本页小计							
合 计							

总承包服务费计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目-装饰装修
 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:3.9 3. 开挖方式:人工开挖	m3	297.5			
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土 3. 密实度:满足规范要求 4. 回填方式:人工回填	m3	254.9			
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运8km	m3	42.6			
4	01B001	新旧基础结合处凿毛	1. 原有混凝土基础表面凿毛 2. 用清水冲洗干净 3. 表面刷一层混凝土结合剂	m ²	25.71			
5	010501001001	基础垫层	1. 厚度:600mm 2. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	m3	23.15			
6	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土	m3	3.86			
7	010505001001	垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.26			
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:独立基础加固	m3	26.45			
9	010505002001	基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	5.22			
11	010505004001	柱面模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.75			
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 墙体厚度: 300mm	m3	13.56			
13	010505005001	墙面模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	90.4			
14	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$	t	0.523			
15	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$	t	2.317			
16	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 16$	t	0.504			
17	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8$ 箍筋	t	0.433			
18	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 抗剪钢筋	t	0.021			
19	01B002	植抗剪钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 抗剪钢筋	根	68			
20	01B003	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ 钢筋	根	170			
21	01B004	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 16$ 钢筋	根	24			
22	01B005	碳纤维布加固	1. 梁碳纤维布加固 2. 梁底粘贴2T-300	m2	6.53			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固
 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	01B006	碳纤维布加固	1. 梁碳纤维布加固 2. 碳布U型箍1U-100@400	m2	8.36			
24	01B007	碳纤维布加固	1. 梁碳纤维布加固 2. 碳布压条1Y-100	m2	8.7			
25	011301001001	梁抹灰	1. 贴完碳纤维布表面抹水泥砂浆 2. 20mm厚	m2	41.33			
26	01B008	倒角	1. 梁倒半径25角	m	43.5			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固
 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601002001	垂直运输费			
1.8	01B002	超高工程增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总承包服务费计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构 加固 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：西乌珠穆沁旗人民医院透析室-改造结构加固

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F ₀	现行价格指数 F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	-

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明器具					
1	030413001001	LED白板灯 宽*长400*600（灯具自带蓄电池）	1. 名称:LED白板灯（灯具自带蓄电池） 2. 型号:宽*长 400*600 3. 规格:220V 58W 4. 类型:应急时间不小于3h，显示指数80，色素问4000k 5. 其他说明 :吸顶安装	套	20		
2	030413003001	T8三基色直管荧光灯	1. 名称:T8三基色直管荧光灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3		
3	030413003002	T8三基色直管荧光灯	1. 名称:T8三基色直管荧光灯 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1		
4	030413001002	白板灯 宽*长600*600	1. 名称:白板灯 宽*长600*600 2. 型号:宽*长 600*600 3. 规格:220V 58W 4. 其他说明:吸顶安装	套	22		
5	030413001003	节能吸顶灯	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格:220V 32W	套	2		
6	030413001004	节能吸顶灯（防水防潮型）	1. 名称:节能吸顶灯（防水防潮型） 2. 型号:IP05 3. 规格:220V 22W	套	10		
7	030413002001	楼层显示灯（灯具自带蓄电池）	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装方式:离墙式金属掉管安装	套	4		
8	030413001005	声光吸顶灯	1. 名称:声光吸顶灯 2. 规格:220V 22W	套	4		
9	030413002002	疏散出口指示标志灯（灯具自带蓄电池）	1. 名称:疏散出口指示标志灯（灯具自带蓄电池） 2. 规格:DC36V-1W 3. 安装方式:离墙式金属吊管安装	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413002003	疏散指示灯（灯具自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（灯具自带蓄电池） 2. 规格：DC36V-1W 3. 安装方式：离墙式金属掉管安装	套	14		
11	030413001006	应急灯（灯具自带蓄电池）	1. 名称：应急灯（灯具自带蓄电池） 2. 规格：DC36-5W 3. 其他说明：墙上明装	套	21		
12	030413001007	IP07应急灯（灯具自带蓄电池）	1. 名称：IP07应急灯（灯具自带蓄电池） 2. 规格：DC36V-5W 3. 其他说明：墙上明装	套	2		
		开关插座					
13	030413014001	带二、三孔插座（安全型）	1. 名称：带二、三孔插座（安全型） 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	7		
14	030413014002	带开关二、三孔插座（安全防水型）	1. 名称：带开关二、三孔插座（安全防水型） 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	12		
15	030413013001	单联大翘板开关 220V-10A	1. 名称：单联大翘板开关 2. 材质：夜间有光显示面板 3. 规格：220V-10A 4. 安装方式：暗装	套	17		
16	030413013002	双联大翘板开关	1. 名称：双联大翘板开关 2. 材质：夜间有光显示面板 3. 规格：250V-10A 4. 安装方式：暗装	套	19		
17	030413013005	残疾卫生间残疾呼救按钮		套	2		
18	030604007001	残疾卫生间残疾呼救系统报警装置		套	1		
19	030412006001	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 规格：86*86 3. 安装形式：暗装	个	81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	030412006002	金属接线盒	1. 名称: 金属接线盒 2. 规格: 86*86 3. 安装形式: 暗装	个	32			
21	030412006003	开关插座底盒	1. 名称: 开关操作底盒 2. 规格: 86*86 3. 安装形式: 暗装	个	55			
		配电箱柜						
22	030402011001	1AL-1照明配电箱 600*800*200	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 1AL-1 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式: 明装 5. 接线端子材质、规格: 含焊、压接线端子（不含电缆头） 6. 端子板外部接线材质、规格: 含有端子无端子外部接线	台	1			
23	030402011002	1AL-2照明配电箱 600*800*200	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 1AL-2 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式: 明装 5. 接线端子材质、规格: 含焊、压接线端子（不含电缆头） 6. 端子板外部接线材质、规格: 含有端子无单端子外部接线	台	1			
24	030402011003	1AL-3照明配电箱 600*800*200	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 1AL-3 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式: 明装 5. 接线端子材质、规格: 含焊、压接线端子（不含电缆头） 6. 端子板外部接线材质、规格: 含有端子无端子外部接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030402011004	AZ动力配电柜 600*1000*200	1. 名称:AZ动力配电柜 2. 规格:6000*1000*200 3. 安装方式:明装 4. 接线端子材质、规格:含焊、压接线端子（不含电缆头） 5. 端子板外部接线材质、规格:含有端子无端子外部接线	台	1		
26	030402011005	ALE应急照明配电箱 400*500*180	1. 名称:ALE应急照400*500*180 2. 规格:400*500*180 3. 安装方式:明装 4. 接线端子材质、规格:含焊、压接线端子（不含电缆头） 5. 端子板外部接线材质、规格:含有端子无端子板外部接线	台	1		
27	030402011006	AP-DT1配电箱 600*500*200	1. 名称:AP-DT1配电箱 2. 型号:AP-DT1 3. 规格:600*500*200 4. 安装方式:暗装 5. 接线端子材质、规格:含焊、压接线端子（不含电缆头） 6. 端子板外部接线材质、规格:含有端子无端子外部接线	台	1		
28	030402011007	KGX配电箱 600*800*200	1. 名称:KGX配电箱 2. 型号:KGX 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装 5. 接线端子材质、规格:含焊、压接线端子（不含电缆头） 6. 端子板外部接线材质、规格:含有端子无端子外部接线	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030402011008	UPS应急电源照明配电箱(待甲方确定价格)	1. 名称:UPS应急电源照明配电箱 2. 型号:UPS	台	1		
30	030412005001	插座箱 400*600*200	1. 名称:插座箱 2. 规格:400*600*200 3. 安装形式:暗装	个	229		
		配管					
31	030412001001	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	387.23		
32	030412001002	配管 PVC25	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	389.28		
33	030412001003	配管 PVC50	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	31.78		
34	030412001004	配管 PVC70	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:70 4. 配置形式:暗配	m	15.75		
35	030412001005	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	352.07		
		金属线槽					
36	030412002003	金属线槽 200*150	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*150	m	181.92		
37	030412002002	金属线槽 150*150	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*150	m	57.96		
		配线					
38	030409001001	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*4 3. 敷设方式:管内、桥架内	m	9.27		
39	030409001002	电力电缆WDZN-YJY-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式:管内、桥架内	m	44.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030409001003	电力电缆 WDZ-YJY-3*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*16 3. 敷设方式: 管内、桥架内	m	35.47		
41	030409001004	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式: 管内、桥架内	m	12.08		
42	030409001005	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式: 管内、桥架内	m	50.96		
43	030409001006	电力电缆 YJV22-3*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-3*16 3. 敷设方式: 管内	m	64.72		
44	030409001007	电力电缆 YJV22-4*35	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*35 3. 敷设方式: 管内	m	30.96		
45	030409001008	电力电缆 YJV22-4*50	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*50 3. 敷设方式: 管内	m	86.67		
46	030409003001	电力电缆头 WDZN-YJY-3*4	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-3*4 3. 材质、类型: 干包	个	2		
47	030409003002	电力电缆头 WDZN-YJY-5*10	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-5*10 3. 材质、类型: 干包	个	2		
48	030409003003	电力电缆头 WDZ-YJY-3*16	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-3*16 3. 材质、类型: 干包	个	2		
49	030409003004	电力电缆头 WDZ-YJY-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质、类型: 热缩	个	2		
50	030409003005	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 材质、类型: 干包	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
51	030409003006	电力电缆头 YJV2 2-3*16	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-3*16 3. 材质、类型: 干包	个	3			
52	030409003007	电力电缆头 YJV2 2-4*35	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4*35 3. 材质、类型: 热缩	个	1			
53	030409003008	电力电缆头 YJV2 2-4*50	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4*50 3. 材质、类型: 热缩	个	3			
54	030412004001	配线 WDZ-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 3. 规格: WDZ-BYJF- 2.5mm ²	m	1935.77			
55	030412004002	配线 WDZ-BYJF- 2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格: WDZ-BYJF- 2.5mm ²	m	632.3			
56	030412004003	配线 WDZ-BYJF- 4mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZ-BYJF-4 mm ²	m	1423.42			
57	030412004004	配线 WDZ-BYJF- 4mm ²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格: WDZ-BYJF-4 mm ²	m	1334.14			
58	030410002002	接地母线 -40*4 镀锌扁钢	1. 名称: 室内接地母 线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	17.61			
59	030416006002	输配电装置系统		系统	1			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	UPS应急电源 照明配电箱		台		1194.69 03						
2	照明配电箱 1AL-2 600* 800*200		台		1061.94 69						
3	照明配电箱 1AL-3 600* 800*200		台		1061.94 69						
4	AP-DT1配电 箱 600*500 *200		台		1327.43 36						
5	KGX配电箱 6 00*800*200		台		752.212 4						
6	AZ动力配电 柜 600*100 0*200		台		7522.12 39						
7	ALE应急照明 配电箱 400* 500*180		台		1946.90 27						
8	残疾卫生间 残疾呼救系 统报警装置		台		884.955 8						
9	照明配电箱 1AL-1 600* 800*200		台		1061.94 69						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	电气相关安装（配管 / 桥架 / 配电箱 / 灯具等）脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					
		采暖管道					
1	031001003002	无缝钢管 DN80	1. 材质:无缝钢管 D N80 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水吹洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	188.72		
2	031001003003	无缝钢管 DN25	1. 材质:无缝钢管 D N25 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水吹洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	61.86		
3	031201001003	管道刷油		m	58.96		
4	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:采暖管道均采用离心玻璃棉管壳保温,管径≤40最小保温厚度40mm,管径≥50最小保温厚度50mm。保温层外侧做2mm厚玻璃钢保护层。	m ³	0.16		
		采暖器具					
5	031004007003	2回路分集水器	1. 类型:2回路分集水器 2. 其他说明:含本体的水压试验	组	4		
6	031004007006	3回路分集水器	1. 类型:3回路分集水器 2. 其他说明:含本体的水压试验	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031004006001	地板辐射采暖 PE-RT管 De20	1. 管道材质:PE-RT管, 管系列S3.2, 使用级别4 2. 管道规格:公称外径20*2.3 3. 管道间距:200-300mm 4. 反射铝膜要求:铝箔反射膜 5. 保温层材质、厚度:带铝箔聚苯乙烯保温板 容重25kg/m ³ , 厚200mm, 卫生间300mm厚 6. 其他说明:含伸缩缝, 含与墙柱交接处的聚苯板条。	m2	448.94		
		管道附件					
8	031002001001	钢制涡轮蝶阀 DN80	1. 类型:钢制涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级:工作压力均为1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:含法兰盘、阀门本体的水压试验	个	4		
9	030703022001	DN25自动排气阀	1. 名称:DN25自动排气阀 2. 其他说明:含阀门本体水压试验	个	2		
10	031002001002	DN25闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:含阀门本体水压试验	个	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001003	采暖入口热量组成 DN80	1. 类型：采暖入口热力表组成 2. 材质：详见图集12N-13 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他说明：含分阀门本体的水压试验	个	1		
12	031002001004	球阀	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	16		
13	031002001005	过滤器	1. 类型：过滤器 2. 规格、压力等级：DN25	个	8		
14	031002001006	压差旁通阀	1. 类型：压差旁通阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	8		
15	031002001007	泄水阀	1. 类型：泄水阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	16		
16	031002007001	补偿器	1. 类型：波纹补偿器，补偿量30mm 2. 规格、压力等级：Dn80	个	2		
		套管、支架					
17	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架 2. 材质：各类型钢	kg	147.41		
18	031301003008	穿楼板套管 DN80	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN80	个	4		
19	031301003010	刚性防水套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN80	个	2		
20	031301003009	穿墙套管 DN80	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：DN80	个	4		
21	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

总承包服务费计价表

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

工程名称：采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：采暖

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C_i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生洁具					
1	031003003001	感应式洗脸盆	1. 类型: 感应式洗脸盆 2. 安装方式: 壁挂 3. 其他说明: 红外感应龙头1个, 角型阀(带铜活) 1个, 金属软管2根, 排水附件1个, 脸盆托架1个	组	14		
2	031003003002	柜式洗脸盆	1. 类型: 柜式洗脸盆 2. 安装方式: 落地 3. 其他说明: 红外感应龙头1个, 角型阀(带铜活) 1个, 金属软管2根, 排水附件1个, 脸盆托架1个	组	8		
3	031003006001	蹲式大便器	1. 类型: 感应式蹲式大便器 2. 材质: 磁 3. 安装方式: 落地 4. 其他说明: 埋入式感应器1个, 排水附件1套,	组	1		
4	031003006002	坐式大便器	1. 类型: 坐式大便器 2. 安装方式: 落地 3. 其他说明: 角型阀(带铜活) 1个, 排水附件1个, 金属软管1根	组	2		
5	031003004001	洗涤盆 拖布池	1. 类型: 单嘴洗涤盆 2. 安装方式: 落地 3. 其他说明: 洗涤盆托架1个, 长颈水嘴1个, 排水附件1套	组	2		
6	031003008002	其他成品卫生器具 塑料地漏 De75	1. 类型: 塑料地漏 2. 规格: De75	组	5		
7	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 防干涸强耐酸地漏 2. 规格: De75	个	31		
8	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 防干涸强耐酸地漏 2. 规格: De110	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	031003014003	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 规格:De110	个	1			
10	030901010001	室内消火栓		套	2			
		给排水管道						
11	031001008001	生活给水PPR管 D e65	1. 材质:PPR生活给水管 2. 规格:De65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验,吹洗试验及消毒清洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	41.05			
12	031001008012	生活给水PPR管 D e65	1. 材质:PPR生活给水管 2. 规格:De65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验,吹洗试验及消毒清洗 5. 安装部位:埋地 6. 介质:水	m	5.1			
13	031001008002	生活给水PPR管 D e25	1. 材质:PPR生活给水管,工作压力1.0MPa 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验,吹洗试验及消毒清洗 5. 介质:水	m	43.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008003	生活给水PPR管 De20	1. 材质:PPR生活给水管, 工作压力1.0 MPa 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验, 吹洗试验及消毒清洗 5. 介质:水	m	10.31		
15	031001008004	生活给水PPR管 De15	1. 材质:PPR生活给水管, 工作压力1.0 MPa 2. 规格:De15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验, 吹洗试验及消毒清洗 5. 介质:水	m	10		
16	031001001001	柔性机制排水铸铁管 De110	1. 材质:柔性接口机制铸铁管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插连接 4. 接口材料:密封胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 6. 安装部位:正负零以下 7. 介质:污水	m	5.57		
17	031001001002	柔性机制排水铸铁管 De160	1. 材质:柔性接口机制铸铁管 2. 规格:De160 3. 连接形式:承插连接 4. 接口材料:密封胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 6. 安装部位:出屋面 7. 介质:废气	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008005	UPVC螺旋吸音排水管 De110	1. 材质:UPVC螺旋吸音排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	9.9		
19	031001008014	UPVC排水管 De110	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	27		
20	031001008010	UPVC排水管 De75	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	16.01		
21	031001008006	医用耐酸碱UPVC排水管 De75	1. 材质:医用耐酸碱UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:医疗废水 7. 安装部位:透析室 8. 介质:医疗废水	m	100.4		
22	031001008011	医用耐酸碱UPVC排水管 De110	1. 材质:医用耐酸碱UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验, 通球试验 5. 安装部位:透析室 6. 介质:医疗废水	m	5.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031001003001	316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管 DN65	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN65 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp快装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	0.96		
24	031001003003	316L卫生级不锈钢无缝钢管 DN50	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN50 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp块装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	0.81		
25	031001003004	316L卫生级不锈钢无缝钢管 DN40	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN40 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp块装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	96.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001003005	316L卫生级不锈钢无缝钢管 DN32	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN32 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp块装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	96.14		
27	031001003002	316L卫生级不锈钢无缝钢管 DN25	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN25 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp块装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	84		
28	031001003006	316L卫生级不锈钢无缝钢管 DN20	1. 材质:316L卫生级不锈钢无缝钢管给水管, 内壁电解抛光, 外壁光亮退火 2. 规格:DN20 3. 压力等级:0.4MPa 4. 连接形式:卫生级Tei-Clamp块装连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 吹洗试验, 消毒清洗试验 6. 安装部位:透析室 7. 介质:纯水	m	73		
		管道附件					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031002001001	DN15铜闸阀	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN15 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:含阀门本体的水压试验	个	5		
30	031002001006	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:含阀门本体的水压试验	个	2		
31	031002001007	铜闸阀 DN20	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	14		
32	031002001009	铜闸阀 DN25	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	14		
33	031002001010	铜闸阀DN32	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031002001011	铜闸阀DN40	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	8		
35	031002001012	蝶阀 DN50	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	1		
36	031002001013	蝶阀 DN65	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:纯水管安装, 含阀门本体的水压试验	个	1		
37	031002001002	铜闸阀DN20	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:含阀门本体的水压使试验	个	1		
38	031002001003	铜闸阀DN25	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:含阀门本体的水压使试验	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	031002001004	闸阀DN65	1. 类型：闸阀 DN65 2. 规格、压力等级：DN65 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他说明：含阀门本体的水压使试验	个	2			
40	031002001005	止回阀DN65	1. 类型：止回阀 DN65 2. 材质：钢制蝶阀 3. 规格、压力等级：DN65 公称压力不小于1MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他说明：含阀门本体的水压试验	个	3			
41	031002011001	水表	1. 类型：磁卡智能水表 2. 型号：按当地自来水公司要求 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件配置：含法兰连接 6. 其他说明：含本体的水压试验	个	2			
		套管及支架						
42	040502008001	穿墙套管 De110	1. 材质及规格：一般钢套管 DN100 2. 形式：穿墙套管	个	2			
43	040502008002	机械打孔洞	1. 材质及规格：机械钻孔洞 2. 形式：De110	个	6			
44	040502008003	穿楼板套管 DN65	1. 材质及规格：一般钢套管 DN65 2. 形式：穿楼板套管	个	2			
45	040502008004	套管	1. 材质及规格：柔性防水套管 2. 形式：DN100	个	2			
46	040502008005	套管	1. 材质及规格：刚性防水套管 2. 形式：DN65	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031301005001	支/吊架	1. 名称: 支架 2. 材质: 各类型钢	kg	94.81		
		除锈刷油					
48	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 沥青漆一道 2. 管道外径: De110	m ²	1.89		
49	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆两遍 2. 管道外径: De160	m ²	0.52		
50	031201003001	金属结构刷油		kg	94.81		
51	010101001001	挖单独土方	1. 土类别: 一、二类土	m ³	31.4		
52	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种: 土方回填	m ³	31.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C ₂ -C ₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	UPVC医用耐酸碱排水管 De110	De110	m		40.8199						
2	UPVC医用耐酸碱排水管 De75	De75	m		35.4956						
3	防干涸强耐酸地漏	De110	个		44.3695						
4	防干涸强耐酸地漏	De75	个		44.3695						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水
标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透析科改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智控弱电

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液
透析科改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电器具					
1	030502010001	T0信息插座	1. 名称:T0 信息插座盒 2. 安装方式:暗装	个	7		
2	030502010002	TD信息插座	1. 名称:T0 信息插座盒 2. 安装方式:暗装	个	29		
3	030506010001	监控摄像头	1. 名称:监控摄像头 2. 安装方式:明装	台	11		
4	080801010001	无线接入点	1. 名称:AP 无线接入点	套	2		
5	030505005001	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:明装	台	6		
		弱电箱柜					
6	030503003001	GB控制箱 300*400*180	1. 名称:GB 控制箱300*400*180 2. 规格:300*400*180	台	1		
7	031103026001	TH1电话及网络配线箱	TH1 电话网络配线箱	套	1		
8	030412003001	金属桥架 150*150	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*150 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他说明:含支架制作安装及除锈刷油	m	86.03		
9	030412001001	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	291.49		
10	030412004001	配线 RVB-2*0.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:RVB-2*0.5	m	1250.31		
11	030412004002	配线 超五类双绞线	1. 名称:超五类双绞线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:超五类双绞线	m	660.41		
12	030412006001	塑料接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	55		
13	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1. 调试类别:综合布线调试及试运行	系统	1		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：智控弱电

标段：西乌珠穆沁旗人民医院血液透
析科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架搭拆费（电气、智控弱电修缮工程）			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

