

锡林郭勒盟安神医院更换楼体
外墙保温及窗户项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：锡林郭勒盟安神医院更换楼体外墙
保温及窗户项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

标段：锡林郭勒盟安神医院更换楼
体外墙保温及窗户项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		B座外墙改造						
1	011001003001	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m ²	2750			
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 安装仿石材岩棉保温装饰一体板（干密度140±10%kg/m ³ ） 2. 厚度100mm 3. 保温装饰一体板接缝处用无机保温砂浆填缝，外侧采用黑色硅酮耐候胶，封缝填缝材料低于板缝4-6mm 4. 连接件采用铝合金双叶式插件，混凝土、蒸压加气混凝土砌块、机制红砖采用膨胀式锚栓，空心砖采用自打结膨胀螺栓	m ²	2750			
3	011601001001	脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	项	3575			
4	010902005001	管道拆除	1. 拆除镀锌排水管	m	201			
5	010902005002	屋面排水管	1. 安装镀锌排水管De110（利旧） 2. 安装雨水斗 3. 安装雨水口	m	201			
		C座外墙改造						
6	011001003003	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m ²	1018.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

标段：锡林郭勒盟安神医院更换楼
体外墙保温及窗户项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011001003004	保温隔热墙面	1. 安装仿石材岩棉保温装饰一体板（干密度140±10%kg/m ³ ） 2. 厚度100mm 3. 保温装饰一体板接缝处用无机保温砂浆填缝，外侧采用黑色硅酮耐候胶，封缝填缝材料低于板缝4-6mm 4. 连接件采用铝合金双叶式插件，混凝土、蒸压加气混凝土砌块、机制红砖采用膨胀式锚栓，空心砖采用自打结膨胀螺栓	m ²	1018.68		
8	011601001002	脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	项	1243.68		
9	010902005003	管道拆除	1. 拆除镀锌排水管	m	170.15		
10	010902005004	屋面排水管	1. 安装镀锌排水管De110（利旧） 2. 安装雨水斗 3. 安装雨水口	m	170.15		
		连廊外墙改造					
11	011001003005	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m ²	169.1		
12	011001003006	保温隔热墙面	1. 安装仿石材岩棉保温装饰一体板（干密度140±10%kg/m ³ ） 2. 厚度100mm 3. 保温装饰一体板接缝处用无机保温砂浆填缝，外侧采用黑色硅酮耐候胶，封缝填缝材料低于板缝4-6mm 4. 连接件采用铝合金双叶式插件，混凝土、蒸压加气混凝土砌块、机制红砖采用膨胀式锚栓，空心砖采用自打结膨胀螺栓	m ²	169.1		
13	011601001003	脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	项	219.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		行政楼					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗	m2	504		
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*2100mm 2. 窗类型:75系列、窗框材质壁厚≥1.8mm隔热断桥内开内倒窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	504		
3	010807004001	金属纱窗	1. 金钢网隐形纱窗	m2	132		
4	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面修复 2. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m2	400		
5	011601002001	垂直运输	1. 吊车上下材料	台班	11		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运	m3	52.7		
		住院部					
7	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗	m2	1014		
8	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2400mm*2600mm 2. 窗类型:75系列、窗框材质壁厚≥1.8mm隔热断桥内开内倒窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	624		
9	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*2600mm 2. 窗类型:75系列、窗框材质壁厚≥1.8mm隔热断桥内开内倒窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	390		
10	010807004002	金属纱窗	1. 金钢网隐形纱窗	m2	148.5		
11	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面修复 2. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m2	500		
12	011601002002	垂直运输	1. 吊车上下材料	台班	20		
本页小计							

