

2026 年农村公路养护工程

施工监理服务内容

根据农村公路养护计划，计划对翁旗境内 12 个乡镇相关农村公路及桥梁实施相应养护工程，具体建设内容包括：一.8 条总里程约 101 公里以路治沙养护工程；二.3 条总里程约 50 公里农村公路养护工程；三.3 座危桥改造工程；四.4 条农村公路安全生命防护工程，治理隐患里程合计约 247.397 公里，现进行养护工程施工监理服务采购。项目基本情况如下：

（一）以路治沙养护工程

1. C034 乌兰敖都-额日芒哈（K19+000-K29+212）以路治沙养护工程，路线起点桩号 K19+000，终点桩号 K29+212，旧路为水泥混凝土路面，路面宽度 5.0 米，主要病害为露骨、局部破碎板。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，路面面层和基层病害彻底处理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC13 细粒式沥青混凝土。设计里程为 10.212 公里。

2. Y302 宝音代-台河口（K9+140-K17+698）以路治沙养护工程，路线起点桩号 K9+140，终点桩号 K17+698，旧路为水泥混凝土路面，路面宽度 3.5 米-5.0 米，主要病害为露骨、局部破碎板。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，村庄路基翻浆严重路段换填处理，路面面层和基层病害彻底处理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 8.558 公里。

3. C050 格日僧-固日班毛都（K0+000-K1+502）以路治沙养护工程，路线起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+502，旧路为水泥混凝土和沥

青混凝土路面，路面宽度 3.5 米，主要病害为水泥混凝土路面露骨、局部破碎板，沥青混凝土路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，村庄路基翻浆严重路段换填处理，路面面层和基层病害彻底处理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 1.502 公里。

4. C050 格日僧-固日班毛都（K0+000-K1+502）支线以路治沙养护工程，本段路面为水泥混凝土，本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 0.93 公里。

5. C044 花都什-白音树海（K0+000-K10+371）以路治沙养护工程路线起点桩号 K0+000, 终点桩号 K10+371, 旧路为水泥混凝土路面，路面宽度 3.5 米-6.0 米，主要病害为露骨、局部破碎板。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，村庄路基翻浆严重路段换填处理，恢复路面技术状况。具体内容包括：路面面层和基层病害彻底治理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土。设计里程为 10.371 公里。

6. Y204 阿什罕-乌敦套海(K0+000-K30+924)以路治沙养护工程，路线起点桩号 K0+000，终点桩号 K30+924，旧路为水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，路面宽度 5.0-7.0 米，主要病害为水泥混凝土路面露骨、局部破碎板，沥青混凝土路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，恢复路面技术状况。具体内容包括：路面面层和基层病害彻底治理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 30.924 公里。

7. X214 乌丹-大兴（K132+794-K156+626）以路治沙养护工程，

路线起点桩号 K132+794, 终点桩号 156+626, 旧路为沥青混凝土路面, 路面宽度 5.0 米, 主要病害为路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次设计以功能性修复为主, 局部进行结构性补强, 硬化路肩, 设置拦水埂, 新建急流槽, 村庄路基翻浆严重路段换填处理, 恢复路面技术状况。具体内容包括: 路面面层和基层病害彻底治理, 铣刨旧路 (厚 1-2cm), 路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土, 设计里程为 23.832 公里。

8. Y210 海金山-乌兰敖都(K0+000-K14+780)以路治沙养护工程, 路线起点桩号 K0+000, 终点桩号 K14+780, 旧路为沥青混凝土路面, 路面宽度 5.0-7.0 米, 主要病害为路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次设计以功能性修复为主, 局部进行结构性补强, 恢复路面技术状况。具体内容包括: 路面面层和基层病害彻底治理, 铣刨旧路 (厚 1-2cm), 路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土, 设计里程为 14.78 公里。

(二) 农村公路养护工程

9. X214 乌丹-大兴 (K0+000-K2+000) 农村公路养护工程, 路线起点桩号 K0+000, 终点桩号 K2+000, 旧路为沥青混凝土路面, 路面宽度 6.0 米, 主要病害为路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次设计以功能性修复为主, 局部进行结构性补强, 恢复路面技术状况。具体内容包括: 路面面层和基层病害彻底治理, 铣刨旧路 (厚 1-2cm), 路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土, 设计里程为 2 公里。

10. X214 乌丹-大兴 (K23+000-K43+583) 农村公路养护工程, 路线起点桩号 K23+000, 终点桩号 K43+583, 旧路为沥青混凝土路面, 路面宽度 6.0 米, 主要病害为路面网裂、龟裂、局部车辙严重。本次

设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，恢复路面技术状况。具体内容包括：路面面层和基层病害彻底治理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 20.583 公里。

11. X216 乌敦套海-兴隆洼（K71+906-K100+572）农村公路养护工程，路线起点桩号 K71+906，终点桩号 K100+572，旧路为水泥混凝土路面，路面宽度 5.0 米，主要病害为露骨、局部破碎板。本次设计以功能性修复为主，局部进行结构性补强，恢复路面技术状况。具体内容包括：路面面层和基层病害彻底治理，铣刨旧路（厚 1-2cm），路面铺设 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土，设计里程为 28.666 公里。

（三）危桥改造工程

12. 实施农村公路危桥改造 3 座，分别为兴隆 1 号桥、兴隆 2 号桥、兴隆 3 号桥。桥位处为 X214 线跨越灌渠，原为圆管涵，新建 1-8 米现浇板小桥，桥梁全宽 8.5m，上部采用钢筋混凝土现浇板，下部采用轻型桥台、扩大基础。

（四）农村公路生命安全防护工程

13. 2026 年农村公路生命安全防护工程，主要对路段进行交通安全设施完善工作，在危险路段增设“急转弯”“下陡坡”“过水路面”“过村镇路段”等标志，在高填方路段增设波形钢护栏等。

2026 年农村公路养护工程施工监理服务

标段划分统计表

编号	工程名称	审定建安费 金额（元）	监理费上限 金额（元）	监理 标段
1	2026 农村公路生命安全防护工程	3674369	36743.7	合同包一
2	X214 乌丹-大兴（K132+794-K156+626）以路治沙养护工程	15003423	150034.2	
小计		18677792	186777.9	
3	2026 农村公路危桥改造工程	1548902	15489.0	合同包二
4	C034 乌兰敖都-额日芒哈（K19+000-K29+212）以路治沙养护工程	4754750	47547.5	
5	Y302 宝音代-台河口（K9+140-K17+698）以路治沙养护工程	3346235	33462.4	
6	C050 格日僧-固日班毛都（K0+000-K1+502）以路治沙养护工程、C050 格日僧-固日班毛都（K0+000-K1+502）支线以路治沙养护工程	1586989	15869.9	
7	C044 花都什-白音树海（K0+000-K10+371）以路治沙养护工程	3743411	37434.1	
小计		14980287	149802.9	
8	Y204 阿什罕-乌敦套海（K0+000-K30+924）以路治沙养护工程	9760789	97607.9	合同包三
9	Y210 海金山-乌兰敖都（K0+000-K14+780）以路治沙养护工程	6514724	65147.2	
小计		16275513	162755.1	
10	X214 乌丹-大兴（K0+000-K2+000）农村公路养护工程、X214 乌丹-大兴（K23+000-K43+583）农村公路养护工程	10011929	100119.3	合同包四
11	X216 乌敦套海-兴隆洼（K71+906-K100+572）农村公路养护工程	9619842	96198.4	
小计		19631771	196317.7	
合计		69565363	695653.6	

注：以上为本项目的基本概况，仅供供应商报价参考。具体内容以实际施工监理服务内容为准。