

乌兰陶勒盖镇乡村道路修缮改造工程项目

工程量清单

建设单位：
 造价咨询单位：

法定代表人或其授权人：
 法定代表人或其授权人：

编制人：
 复核人：

编制时间：
 复核时间：

编制说明

一、工程名称：乌兰陶勒盖镇乡村道路修缮改造工程项目

二、工程地点：

巴音高勒嘎查：

338公路 - 巴布家东：长2000m 宽4m

文贡芒哈路口 - 呼日呼社：长6000m 宽4.5m

钢筋混凝土圆管涵DN60：6m

巴音希利嘎查：

三社哈达门口 - 七号气站柏油路：长1500 宽3.5m

填土：长1000m 宽4.5m厚1m

钢筋混凝土圆管涵DN60：3.5m*2个=7m

呼日嘎岱 - 五社水泥路：长6140m宽3.5m

③芒哈国社达楞太家 - 吉日嘎拉家门口：长360m宽3.5m

巴音敖包嘎查：

①338道北小路口—乌拉家东上坡口：长900m宽4m.

②338道北小路进三岔路口向西—呼格吉勒图家：长684m宽4m.

③338及242道路口南吉雅图家东三岔口向北—敖特根达来家西边：长2600m宽4m.

④338及242路北 - 哈斯达来家南路门电动门口：长2840m 宽4.5m.

⑤乌云达来家 - 南三岔路口电动门：长360m 宽4m.

钢筋混凝土圆管涵DN60：7.5m

⑥乌云达来家南三岔路口 - 巴音桑家门口：长616m宽4m.

双排钢筋混凝土圆管涵，7.5*2=15m

⑦338路南 - 宝音图家东边(马喜娃家西)：2000m宽4m，

三、主要内容：

1. 砂砾石路面200mm厚

巴音高勒嘎查(8km)：2000*4+6000*4.5=35000m²

巴音希里嘎查(8km)：(1500+6140+360)*3.5=28000m²

巴音敖包嘎查(10km)：(900+684+2600+360+616+2000)*4+2840*4.5=41420m²

2. 借土(天然土)填路基-巴音希里1000*4.5*1=4500m³

3. DN60钢筋混凝土圆管涵：15+7.5+7+6=35.5m

4. 含人工、机械、运输、材料等。

四、编制依据：

1. 建设单位提供基础数据。

2. 交通运输部[2018] 86 号文颁布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，以下简称《编制办法》。

3. 交通运输部[2018] 86 号文颁布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

4. 交通运输部[2017]51 号文颁布的《公路工程标准施工招标文件》(2018 版)。

5. 交通运输部[2019] 26 号文交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。

6. 内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知及补充规定

7. 本项目现场实地测量。

8. 其他有关的经济政策及法规。

9. 纵横Z+造价工作平台。

投标报价汇总表

建设工程名称： 乌兰陶勒盖镇乡村道路修缮改造工程项目

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价 (5+8+9)=10		

