

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

标段名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		社保局及食尚鲜附近巷道、胜利社区、团结社区、建安社区					
1	041001002002	拆除环保砖硬化维修	1. 拆除环保砖硬化及其结合层	m2	2806.5		
2	040103003011	余方弃置	1. 外运方式:人工装车, 小四轮外运 2. 弃料品种:工程废料 3. 运距:自行考虑	m3	126.29		
3	040103003002	余方弃置	1. 运输方式:装载机装车, 自卸汽车外运 2. 弃料品种:工程废料 3. 运距:自行考虑	m3	126.29		
4	040204001012	人行道整形碾压	1. 整形碾压	m2	2806.5		
5	040204001013	环保砖硬化	1. 60mm环保砖铺装 2. 30mm水泥砂浆结合层	m2	2806.5		
6	011107001001	水磨石台阶修复	1. 80厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m2	55		
		草原路、江南华府彩钢板围挡绿色人造草坪、硬化					
7	040205003012	铲出原有围挡人造草皮（江南华府）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	1217		
8	040205003001	彩钢板围挡绿色人造草坪（江南华府）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	1217		
9	011601001001	脚手架（江南华府）	脚手架	项	1		
10	040205003013	铲出原有围挡人造草皮（万誉附近）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	292.6		
11	040205003002	彩钢板围挡绿色人造草坪（万誉附近）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	292.6		
12	011601001002	脚手架（万誉附近）	脚手架	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040205003014	铲出原有围挡人造草皮（兆丰粮油）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	159.6		
14	040205003004	彩钢板围挡绿色人造草坪（兆丰粮油）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	159.6		
15	011601001003	脚手架（兆丰粮油）	脚手架	项	1		
16	040205003015	铲出原有围挡人造草皮（锦荣新城处）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	59.8		
17	040205003006	彩钢板围挡绿色人造草坪（锦荣新城处）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	59.8		
18	011601001004	脚手架（锦荣新城处）	脚手架	项	1		
19	040205003016	铲出原有围挡人造草皮（草原街）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	464.6		
20	040205003009	彩钢板围挡绿色人造草坪（草原街）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	464.6		
21	011601001005	脚手架（草原街）	脚手架	项	1		
22	040205003017	铲出原有围挡人造草皮（林荫路）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	311.9		
23	040205003010	彩钢板围挡绿色人造草坪（林荫路）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	311.9		
24	011601001006	脚手架（林荫路）	脚手架	项	1		
25	040205003018	铲出原有围挡人造草皮（西转盘）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	620		
26	040205003007	彩钢板围挡绿色人造草坪（西转盘）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	620		
27	011601001007	脚手架（西转盘）	脚手架	项	1		
28	040205003019	铲出原有围挡人造草皮（政务大厅对面）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040205003011	彩钢板围挡绿色人造草坪（政务大厅对面）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	150		
30	011601001008	脚手架（政务大厅对面）	脚手架	项	1		
31	040205003020	铲出原有围挡人造草皮（其他零星）	1. 人工铲除原有围挡人造草坪	m²	243.8		
32	040205003005	彩钢板围挡绿色人造草坪（其他零星）	1. 重新装饰围挡人造草坪	m²	243.8		
33	011601001009	脚手架（其他零星）	脚手架	项	1		
34	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:废料外运 2. 运距：自行考虑	m3	35.19		
35	040205003008	彩钢板围挡绿色人造草坪维修	1. 修补原脱落人造草坪，将原脱落草坪重新粘贴	m²	838		
36	010103001002	平整场地	1. 土石类别:机械平整场地	m2	840		
37	040103003009	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑	m3	150		
38	040203007003	路床整形	1. 整形碾压	m2	840		
39	040202008001	砂砾石	1. 200mm砂砾垫层垫层	m2	840		
40	040203007004	水泥混凝土路面	1. 250厚C30混凝土路面 2. 水泥混凝土养生塑料膜养护 3. 切缝	m2	840		
		友谊大街两侧防尘绿网覆盖裸露土）					
41	040101001002	平整场地	1. 挖机平整道路两侧裸露土（铲高垫低）	m²	8000		
42	040101001003	人工铺设防尘绿网	1. 人工铺设防尘绿网	m²	8000		
		农贸市场周边硬化					
43	010103001001	平整场地	1. 土石类别:机械平整场地	m2	6250		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040103003007	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑	m3	1562.5		
45	040204001008	人行道整形碾压	1. 整形碾压	m2	6250		
46	040204001014	人行道垫层	1. 150mm厚C25混凝土垫层	m2	6250		
47	040204001015	环保砖硬化	1. 60mm环保砖铺装 2. 30mm水泥砂浆结合层	m2	6250		
48	040101001001	彩钢围挡	1. 可移动彩钢围挡、高2米 2. 挖土深度:C25混凝土基础500*500*500，4*6方钢柱、柱间距3米	m	106.5		
49	011609001001	拆除围挡	拆除围挡	m2	34		
50	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度:0.2米 3. 基底处理方式:夯实	m3	6.89		
51	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm 2. 墙体厚度:370mm	m3	24.32		
52	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层:内外侧及顶面抹灰	m2	141.49		
53	011403001001	真石漆墙面	1. 基层类型:砖墙面 2. 面层:内外侧及顶面真石漆	m2	141.49		
54	010401008001	砖砌台阶	1. 砖砌台阶	m3	5.67		
55	011107002001	石材台阶	1. 花岗岩台阶面层	m2	37.8		
		民生小区、友谊大街东混凝土硬化斜坡、五完小硬化斜坡					
56	040202008002	砂砾石基层	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:200mm	m2	1323		
57	040204002001	混凝土硬化斜坡	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:200mm厚C30混凝土斜坡硬化、1:2水泥砂浆面层	m2	1323		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040204001016	人行道基层	1. 整形碾压 2. 200mm厚C20混凝土垫层	m2	330		
59	040204001010	人行道面层	1. 60mm环保砖铺装 2. 30mm水泥砂浆结合层	m2	330		
60	040204002002	植草砖斜坡铺装	1. 基地夯实 2. C30 5cm厚植草砖铺装 3. 200mm厚混凝土护角	m2	222.6		
		锦华市场周边硬化维修					
61	041001002006	拆除环保砖硬化	1. 拆除环保砖硬化	m2	4520		
62	040204001011	环保砖硬化	1. 整形碾压 2. 60mm环保砖铺装 3. 30mm水泥砂浆结合层	m2	4520		
63	041001005001	切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 缝深:250mm	m	120		
64	041001002007	拆除混凝土硬化路	1. 拆除原混凝土硬化 2. 厚度:250mm	m2	620		
65	041001003007	拆除砂砾垫层	1. 拆除砂砾垫层 2. 厚度:20cm	m2	620		
66	040203007005	路面垫层	1. 整形碾压 2. 200mm砂砾垫层	m2	620		
67	040203007001	混凝土硬化路	1. 250厚C30混凝土路面 2. 水泥混凝土养生塑料膜养护 3. 切缝	m2	620		
68	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:废料外运 2. 运距: 自行考虑	m3	685.8		
69	010503014001	拆除井圈、井盖	拆除原破损井圈、井盖	套	10		
70	010503014002	井圈、井盖更换	重新安装井圈、井盖	套	10		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程 标段：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维
修养护工程

标段：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇市政基础设施维修养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]