

西桥镇地埋式垃圾坑项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：西桥镇地理式垃圾坑项目

标段：西桥镇地理式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	西桥镇地理式垃圾坑项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	垃圾箱	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：场内土30cm内挖、填、运 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	830.8		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土（含工作面、放坡） 2. 开挖深度：满足施工技术规范及验收规范要求	m3	4482		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足相关规范要求 2. 填方材料：素土 3. 夯填（碾压）：夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3627.2		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应满足国家级当地建设行政主管部门关于建筑垃圾消纳和处置的要求	m3	854.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安拆：履带式挖掘机 2. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本标段工作范围内的所有大型机械设备进出场及安拆费用		详见明细表E.3.2
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		池体部分					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含运输及入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	110		
2	010505001001	垫层模板	1. 名称：垫层模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	84.4		
3	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2:混凝土强度等级：C30 3. 含运输及入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	305.2		
4	010505002001	基础模板	1. 名称：基础模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	240.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	475.6		
6	010505005001	墙面模板	1. 名称：混凝土墙模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	3768		
7	010502019001	其他板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.66		
8	010505008001	其他板模板	1. 名称：板模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	220.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.84		
10	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	65.8		
11	010506005001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB300箍筋 2. 规格：直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	4.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502029001	散水	1. 详见图集12j1 1/152 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C20 4. 含运输及入模、浇筑、振捣、养护费用 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	284		
13	010502029002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：30cm厚砂石平铺，压实系数0.95 2. 180mm厚C30混凝土坡道 3. 塑料膜养生	m ²	242		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护 费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护 费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾箱

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		垃圾箱部分					
1	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称：垃圾箱 龙骨及其他小构件 2. 钢材品种、规格： L50*5mm角钢、5#槽钢	t	11.768		
2	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称：垃圾箱 滑道 2. 钢材品种、规格： 槽钢100*18*5.3mm	t	1.012		
3	010607004001	箱体钢板	1. 构件名称：滑盖 钢 板、垃圾箱箱体 2. 钢材品种、规格： 钢板3mm厚的钢板	t	63.16		
4	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称：龙骨 2. 钢材品种、规格： B50*5mm方钢	t	61.64		
5	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件(含埋件、池边角钢)	t	5.68		
6	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：垃圾箱 2. 刷底漆种类：防锈漆一遍 3. 面漆种类：磁漆二遍	m2	5227.52		
7	01B003	地轮	1. 名称：万向轮6寸两个。定向轮6寸两个 2. 承重：500kg	个	320		
8	01B004	折页	1. 垃圾箱折页	个	960		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾箱

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护 费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护 费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：垃圾箱

标段：西桥镇地埋式垃圾坑项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

