

准格尔旗第五中学维修教学楼
、实验楼、宿舍楼和餐厅室内
墙面工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍
楼和餐厅室内墙面工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段: 准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅
室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	餐厅拆除		
1.2	教学楼拆除		
1.3	实验楼拆除		
1.4	宿舍楼拆除		
1.5	致远楼拆除		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		餐厅拆除						
1	011608002001	铲除涂料面-内墙面	1. 铲除原有墙面腻子(涂料或漆)	m2	270.7			
2	01B001	原有墙面上装饰	1. 保护性拆除墙面上装饰板、画、广告等 2. 施工墙面及天棚时，对房间内现有桌椅板凳、黑板等进行保护 3. 墙面整修完后需要重新安装的进行安装 4. 满足使用要求	项	1			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面破损处砂浆 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	57			
4	01B002	楼内运出废料	1. 楼层运出垃圾 2. 放置室外指定地点	m3	1.91			
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑废料外运 2. 运距投标单位自行踏勘现场，运到指定地点	m3	1.91			
6	041001001001	建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m3	m3	1.91			
		分部小计						
		教学楼拆除						
7	011608002002	铲除涂料面-内墙面	1. 铲除原有墙面腻子(涂料或漆)	m2	6055.87			
8	01B003	原有墙面上装饰	1. 保护性拆除墙面上装饰板、画、广告等 2. 施工墙面及天棚时，对房间内现有桌椅板凳、黑板等进行保护 3. 墙面整修完后需要重新安装的进行安装 4. 满足使用要求	项	1			
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面破损处砂浆 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	605.59			
10	011608002003	铲除涂料面-天棚面	1. 铲除原有天棚腻子(涂料或漆)	m2	3745.85			
11	01B004	楼内运出废料	1. 楼层运出垃圾 2. 放置室外指定地点	m3	34.13			
12	010103002002	余方弃置	1. 建筑废料外运 2. 运距投标单位自行踏勘现场，运到指定地点	m3	34.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	041001001002	建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m3	m3	34.13			
		分部小计						
		实验楼拆除						
14	011608002004	铲除涂料面-内墙面	1. 铲除原有墙面腻子(涂料或漆)	m2	2424.63			
15	01B005	原有墙面上装饰	1. 保护性拆除墙面上装饰板、画、广告等 2. 施工墙面及天棚时，对房间内现有桌椅板凳、黑板等进行保护 3. 墙面整修完后需要重新安装的进行安装 4. 满足使用要求	项	1			
16	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面破损处砂浆 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	242.46			
17	011608002005	铲除涂料面-天棚面	1. 铲除原有天棚腻子(涂料或漆)	m2	2335.33			
18	01B006	楼内运出废料	1. 楼层运出垃圾 2. 放置室外指定地点	m3	15.34			
19	010103002003	余方弃置	1. 建筑废料外运 2. 运距投标单位自行踏勘现场，运到指定地点	m3	15.34			
20	041001001003	建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m3	m3	15.34			
		分部小计						
		宿舍楼拆除						
21	011608002006	铲除涂料面-内墙面	1. 铲除原有墙面腻子(涂料或漆)	m2	4274.63			
22	01B007	原有墙面上装饰	1. 保护性拆除墙面上装饰板、画、广告等 2. 施工墙面及天棚时，对房间内现有桌椅板凳、黑板等进行保护 3. 墙面整修完后需要重新安装的进行安装 4. 满足使用要求	项	1			
23	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面破损处砂浆 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	427.46			
24	011608002007	铲除涂料面-天	1. 铲除原有天棚腻子(涂	m2	1886.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、 标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除
实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		棚面	料或漆)					
25	01B008	楼内运出废料	1. 楼层运出垃圾 2. 放置室外指定地点	m3	22.58			
26	010103002004	余方弃置	1. 建筑废料外运 2. 运距投标单位自行踏勘现场，运到指定地点	m3	22.58			
27	041001001004	建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m3	m3	22.58			
		分部小计						
		致远楼拆除						
28	011608002008	铲除涂料面-内墙面	1. 铲除原有墙面腻子(涂料或漆)	m2	2228.82			
29	01B009	原有墙面上装饰	1. 保护性拆除墙面上装饰板、画、广告等 2. 施工墙面及天棚时，对房间内现有桌椅板凳、黑板等进行保护 3. 墙面整修完后需要重新安装的进行安装 4. 满足使用要求	项	1			
30	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙面破损处砂浆 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	222.88			
31	011608002009	铲除涂料面-天棚面	1. 铲除原有天棚腻子(涂料或漆)	m2	1368.21			
32	01B010	楼内运出废料	1. 楼层运出垃圾 2. 放置室外指定地点	m3	12.55			
33	010103002005	余方弃置	1. 建筑废料外运 2. 运距投标单位自行踏勘现场，运到指定地点	m3	12.55			
34	041001001005	建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m3	m3	12.55			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除

专业：第二册 装饰工程

第1页 共3页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除

专业: 第二册 装饰工程

第2页 共3页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程-拆除

专业：第二册 装饰工程

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除 标段: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学
楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工
程-拆除

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程-拆除

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程

标段: 准格尔旗第五中学维修
教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅
室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、 标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程 实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		餐厅						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 10mm聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	57			
2	011406001001	抹灰面油漆-墙面	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	560.99			
3	011406001002	抹灰面油漆-独立柱	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	12.72			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	65.96			
		分部小计						
		教学楼						
5	011201001002	墙面一般抹灰	1. 10mm聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	605.59			
6	011406001003	抹灰面油漆-墙面	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	4347.13			
7	011406001004	抹灰面油漆-天棚	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	2273.93			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	980.76			
9	011407001003	墙面喷刷涂料-外侧	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	727.98			
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	1471.92			
		分部小计						
		实验楼						
11	011201001003	墙面一般抹灰	1. 10mm聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	242.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、 标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、
宿舍楼和餐厅室内墙面工程 实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011406001005	抹灰面油漆-墙面	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	2124.37			
13	011406001006	抹灰面油漆-天棚	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	1694.12			
14	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	300.26			
15	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	641.21			
		分部小计						
		宿舍楼						
16	011201001004	墙面一般抹灰	1. 10mm聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	427.46			
17	011406001007	抹灰面油漆-墙面	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	3421.98			
18	011406001008	抹灰面油漆-天棚	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	1287.28			
19	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	852.65			
20	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:耐水耐碱腻子两遍 2. 涂料品种遍数:白色无机涂料两遍	m2	599.34			
		分部小计						
		致远楼						
21	011201001005	墙面一般抹灰	1. 10mm聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 暂按墙面面积10%计算	m2	222.88			
22	011406001009	抹灰面油漆-墙面	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种遍数:白色底漆一遍乳胶漆两遍	m2	1455.43			
23	011406001010	抹灰面油漆-天	1. 刮腻子遍数:两遍	m2	706.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

专业：建筑装饰工程

第1页 共2页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼
和餐厅室内墙面工程

专业：建筑装饰工程

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程 标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:准格尔旗第五中学维修教学
楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工
程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

标段：准格尔旗第五中学维修教学楼、实验楼、宿舍楼和餐厅室内墙面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12