

编制说明

一、工程名称：

黄河达拉特段（2026 年）堤防维修养护项目

二、编制依据：

- 1、水利部水总〔2024〕323 号《水利工程设计概（估）算编制规定》；
- 2、《水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448 号文；
- 3、水利部水总〔2024〕323 号《水利建筑工程预算定额》；
- 4、水利部水总〔2024〕323 号《水利工程施工机械台时费定额》；
- 5、设计实施方案概算及工程量。

三、材料信息价参考《鄂尔多斯市2026年4月份造价信息及有关规定的通知》及市场行情价

投标报价汇总表

[illegible]

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	堤防维修工程					
(一)	中和西-展旦召段					
1	网围栏维修、更换（混凝土预制桩、铅丝围栏）					
(1)	237+500-322+000 段网围栏维修（混凝土预制桩、铅丝围栏）	m	1500			
2	排水沟人工清淤					
(1)	230+052-324+588 段（230 条）	m ³	207			
3	压浸平台（钱台）雨淋沟土方填筑					
(1)	262+000-267+250 段土方填筑（运距500m）	m ³	55			
(2)	288+150-294+000 段土方填筑（运距500m）	m ³	165			
(3)	321+100-324+000 段土方填筑（运距500m）	m ³	270			
4	堤肩、堤坡、上/下堤路雨淋沟土方填筑					
(1)	230+052-324+588 段土方填筑（运距5km）	m ³	1250			
5	路缘石维修、更换					
(1)	230+052-247+500 路缘石维修	m	30			
(2)	248+700-272+700 路缘石维修	m	570			
(3)	276+000-301+500 路缘石维修	m	140			
(4)	307+020-324+588 路缘石维修	m	80			
(5)	241+150-241+180 路缘石制作安装（50*20*10cm）	m	30			
6	沥青路面维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	242+750 处沥青路面维修					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	0.54			
	乳化沥青	m ²	9			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	9			
(2)	243++000-246+000 处沥青路面维修（3处）					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	1.62			
	乳化沥青	m ²	27			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	27			
(3)	253++500-260+000 处沥青路面维修（2处）					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	1.08			
	乳化沥青	m ²	18			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	18			
(4)	267++600-267+650 处沥青路面维修					
	沥青混凝土剔除厚度46cm（外运10km）	m ³	52			
	C30 混凝土(厚度 0.2m)	m ³	22.5			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	113			
7	堤防迎、背水侧土方加培填筑					
(1)	241+150-241+180 段背水侧土方填筑运距（10km）	m ³	240			
(2)	321+200-321+300 段迎水侧土方填筑运距（10km）	m ³	1300			
8	限高架制作安装					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	限高架基础混凝土C25	m ³	16.2			
(2)	限高架基础土方开挖	m ³	120			
(3)	砂砾石垫层	m ³	4.08			
(4)	土方回填	m ³	100			
9	排水沟更新、维修					
(1)	237+200 道路修筑、增设排水沟一处					
	土方填筑（运距 500m）	m ³	95			
	砂砾石	m ³	30			
	DN300 波纹管	m	12			
	C25 混凝土	m ³	0.5			
(2)	241+160 增设排水沟一处					
	DN300 波纹管	m	15			
	C25 混凝土	m ³	0.5			
(3)	265+500 处排水沟（C25 混凝土预制板）更新维修	m ³	1.4			
(4)	296+450 处排水沟（C25 混凝土预制板）更新维修	m ³	1.2			
(5)	322+900 处排水沟（C25 混凝土预制板）更新维修	m ³	1.2			
10	沥青路面沥青灌缝					
(1)	230+052-248+700 段灌缝	m	1000			
(2)	265+600 灌缝	m	150			
11	堤肩、堤坡草皮修剪					
(1)	230+052-324+588 段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	172000			
12	千米桩、百米桩重新涂装编号（刷漆、喷子）					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	千米桩涂装重新涂装编号	个	91			
(2)	百米桩涂装重新涂装编号	个	775			
(二)	树林召-王爱召段					
1	网围栏维修、更换（混凝土预制桩、铅丝围栏）					
(1)	328+100-354+900 段网围栏维修（混凝土预制桩、铅丝围栏）	m	800			
2	排水沟人工清淤					
(1)	331+000-354+800 段（50 条）	m ³	45			
3	压浸平台（钺台）雨淋沟土方填筑					
(1)	329+100-337+000 段土方填筑（运距500m）	m ³	55			
4	堤肩、堤坡、上/下堤路雨淋沟土方填筑					
(1)	325+109-354+900 段土方填筑（运距5km）	m ³	850			
5	堤顶路面维修					
(1)	333+100-333+200 路面维修（2处）					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	2.16			
	乳化沥青	m ²	36			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	36			
(2)	333+690 路面维修（1 处）					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	0.72			
	乳化沥青	m ²	12			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	12			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(3)	334+000 路面维修（2 处）					
	沥青混凝土剔除厚度6cm（外运10km）	m ³	1.44			
	乳化沥青	m ²	24			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	24			
(4)	346+100-350+100 段沥青面层翻新厚度 6cm					
	铣刨 2cm 厚旧沥青路面	m ²	8000			
	乳化沥青	m ²	8000			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	8000			
6	堤肩面包砖维修					
(1)	334+850、354+800、354+900 面包砖维修	m ²	20			
7	两侧垂柳修剪					
(1)	330+500-354+900 段堤顶两侧垂柳修剪	颗	4640			
8	排水沟更新、维修					
(1)	325+600-354+900 段排水沟（C25 混凝土预制板）更新维修	m ³	7.5			
9	堤肩、堤坡草皮修剪					
(1)	325+109-354+900 段段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	60000			
10	千米桩、百米桩重新涂装编号（刷漆、喷子）					
(1)	千米桩涂装重新涂装编号	个	30			
(2)	百米桩涂装重新涂装编号	个	268			
(三)	王爱召-吉格斯太段					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	网围栏维修、更换（混凝土预制桩、铅丝围栏）					
(1)	358+700-391+700 段网围栏维修（混凝土预制桩、铅丝围栏）	m	1200			
2	排水沟人工清淤					
(1)	354+900-408+668 段（150 条）	m ³	135			
3	压浸平台（钺台）雨淋沟土方填筑					
(1)	362+300-364+500 段土方填筑（运距500m）	m ³	55			
4	堤肩、堤坡、上、下堤路雨淋沟土方填筑					
(1)	354+900-408+668 段土方填筑（运距5km）	m ³	1050			
5	路缘石维修、更换					
(1)	354+900-408+668 段路缘石维修	m	400			
6	沥青路面维修					
(1)	361+100 2 处沥青路面维修					
	沥青混凝土剔除厚度46cm（外运10km）	m ³	3.6			
	C25 混凝土	m ³	2.4			
	沥青混凝土（6cm）	m ²	8			
7	堤肩面包砖维修					
(1)	357+800 面包砖维修	m ²	12			
8	两侧垂柳修剪					
(1)	355+000-357+800 段堤顶两侧垂柳修剪	颗	462			
9	排水沟更新、维修					

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	354+900-408+668 段排水沟（C25混凝土预制板）更新维修	m ³	5.5			
10	堤肩、堤坡草皮修剪					
	354+900-408+668 段段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	102000			
11	千米桩、百米桩重新涂装编号（刷漆、喷子）					
(1)	千米桩涂装重新涂装编号	个	43			
(2)	百米桩涂装重新涂装编号	个	465			
12	限高架制作安装					
(1)	限高架基础混凝土C25	m ³	8.1			
(2)	限高架基础土方开挖	m ³	60			
(3)	砂砾石垫层	m ³	2.04			
(4)	土方回填	m ³	50			
二	展牌					
(1)	管理范围公告牌制安（中和西）（高3.0*宽2.6，画面1.4*2.3m，单面，不锈钢，画面：户外写真覆膜）C25混凝土基础（单个尺寸0.5*0.5*0.8m）	个	1			
(2)	管理范围公告牌画布更新（高3.0*宽2.6，画面1.4*2.3m，单面，不锈钢，画面：户外写真覆膜）	个	4			
(3)	管理范围公告牌更换位置（高3.0*宽2.6，画面1.4*2.3m，单面，不锈钢，画面：户外写真覆膜）C25混凝土基础（单个尺寸0.5*0.5*0.8m）	个	7			
(4)	展牌基础部位面包砖硬化	m ²	80			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(5)	危险源公示牌（高 2.5*宽 1.4，画面 1*1.3m，单面，材质：不锈钢）（张四圪堵、黄牛营子、丁家营子）C25 混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	个	4			
(6)	24个危险源公示牌基础加固 C25混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	m ³	9.6			
(7)	穿堤涵闸公示牌制安（高 2.5*宽 1.4，画面 1*1.3m，单面，材质：不锈钢）C25 混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	个	1			
(8)	穿堤涵闸公示牌画布更新（高 2.5*宽 1.4，画面 1*1.3m，单面，材质：不锈钢）	个	57			
(9)	57 个穿堤涵闸公示牌基础加固 C25 混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	m ³	22.8			
(10)	险工名称指示牌（尺寸地上高 2.5m*宽 0.8m*厚 0.25m，基础埋深 0.8m。材质：镀锌方钢 6cm*6cm、镀锌铁皮厚度 2.0mm。画面：烤漆面。C25 混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	个	24			
(11)	安全警示牌制安（高 2.5*宽 1.4，画面 1*1.3m，双面，材质：不锈钢，画面：户外写真覆膜）C25 混凝土基础（单个尺寸 0.5*0.5*0.8m）	个	3			
(12)	黄河险工责任人公示牌画布更新（高 2.5*宽 1.4，画面 1*1.3m，双面，材质：不锈钢）	个	21			

工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

工程量清单

组号: III

分组名称：金属结构设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]