

工程概(预)算书

建设单位: _____

工程名称: 内蒙古计量研究院计量文化和科普资源创
新基地改造工程 _____

建筑面积: _____ m²

工程造价: 1600129 _____ 元

壹佰陆拾万零壹佰贰拾玖元整 _____

施工单位(盖章) _____

编制日期: _____

编制说明

一、 编制依据

- 1、 设计施工图及有关说明
- 2、 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
- 3、 使用现行的定额，单位估价表，材料价格及有关的补充说明解释等。
- 4、 根据现场施工条件、实际情况。

二、 （地区\专业）工程竣工调价系数（ ）。

三、 补充单位估价项目（ ）项，换算定额单价（ ）项。

四、 暂估单位（ ）项。

五、 工程概况：

六、 设备及主要材料来源：

七、 其他：施工时发生图纸变更或赔偿双方协商解决。

工程项目总价表

项目名称：内蒙古计量研究院计量文化和科普资源创新基地改造工程

序号	单项工程名称	合计
1	工程费用	1600128. 5
1. 1	拆除工程	13592. 04
1. 2	装饰工程	738004. 23
1. 3	电气工程	211617. 84
1. 4	弱电工程	131665. 67
1. 5	火自报工程	48550. 13
1. 6	喷淋工程	80646. 56
1. 7	采暖工程	44144. 74
1. 8	通风空调工程	281599. 92
1. 9	排烟工程	50307. 37
	合计	1600128. 5

编制说明

一、 编制依据

- 1、 设计施工图及有关说明
- 2、 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
- 3、 使用现行的定额，单位估价表，材料价格及有关的补充说明解释等。
- 4、 根据现场施工条件、实际情况。

二、 （地区\专业）工程竣工调价系数（ ）。

三、 补充单位估价项目（ ）项，换算定额单价（ ）项。

四、 暂估单位（ ）项。

五、 工程概况：

六、 设备及主要材料来源：

七、 其他：施工时发生图纸变更或赔偿双方协商解决。

工程项目总价表

工程名称：内蒙古计量研究院计量文化和科普资源创新基地改造工程

序号	单位工程名称	合计
1	拆除工程	13592.04
2	装饰工程	738004.23
3	电气工程	211617.84
4	弱电工程	131665.67
5	火自报工程	48550.13
6	喷淋工程	80646.56
7	采暖工程	44144.74
8	通风空调工程	281599.92
9	排烟工程	50307.37
	合计	1600128.5

工程概(预)算书

工程名称：拆除工程

工程造价：13592 元

壹万叁仟伍佰玖拾贰元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称：拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目计价表

工程名称：拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：拆除工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			299.85
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	199.9
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	99.95
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	49.97
3	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	99.95
4	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	夜间施工增加费	项			
6	白天在地下室施工增加费	项			
7	冬季施工增加费	项			
	合计				449.77

单位工程人材机汇总表

工程名称: 拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称: 拆除工程

第1页 共1页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称：装饰工程

工程造价：738004 元

柒拾叁万捌仟零肆元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称：装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：装饰工程

第1页 共4页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		楼地面工程	分部小计			51608.58
		灰色塑胶地面	分部小计			48795.91
1	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40	100m2	4.3231	2587.87	11187.62
2	11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	4.3231	2288.17	9891.99
3	11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	4.3231	2259.23	9766.88
4	12-26 R *0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	100m2	4.3231	206.97	894.75
5	11-55	塑料卷材	100m2	4.3231	3945.01	17054.67
		白色塑胶地面	分部小计			2812.67
6	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.24919	2587.87	644.87
7	11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.24919	2288.17	570.19
8	11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.24919	2259.23	562.98
9	12-26 R *0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	100m2	0.24919	206.97	51.57
10	11-55	塑料卷材	100m2	0.24919	3945.01	983.06
		天棚工程	分部小计			92825.63
		二层石膏板天棚	分部小计			75613.59
11	13-158	轻钢龙骨 吊挂式天棚 圆型	100m2	2.9886	8492.27	25380
12	13-203	面层 吊挂式天棚 圆型 石膏板	100m2	5.9772	2754.58	16464.68
13	13-41	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	1.33487	5292.17	7064.36
14	13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层	100m2	2.66974	2086.56	5570.57
15	14-200 + 14-201	乳胶漆 室内 天棚面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	4.32347	2936.64	12696.47
16	14-252 + 14-253	喷刷涂料 刮腻子 天棚面 满刮二遍 实际遍数(遍):3	100m2	4.32347	1951.56	8437.51
		造型天棚	分部小计			5741.95
17	13-158	轻钢龙骨 吊挂式天棚 圆型	100m2	0.1481	8492.27	1257.71
18	13-177 换	基层 吊挂式天棚 圆型 胶合板 换为【聚丙烯板阻燃】	100m2	0.1481	8082.04	1196.95
19	13-176	基层 吊挂式天棚 圆型 石膏板	100m2	0.2962	3232.37	957.43
20	13-239	织物软雕吊顶 软膜吊顶 圆形	100m2	0.1481	15731.64	2329.86
		筒灯	分部小计			902.09
21	13-251	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在	10个	10.04	89.85	902.09
本页小计						133866.21

单位工程概预算表

工程名称：装饰工程

第2页 共4页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
	R*1.3	0.02m2以内 开孔 为圆形者 人工*1.3				
		灯带	分部小计			10496.29
22	13-242	悬挑式灯槽 直型 胶合板面	100m2	0.12933	10069.88	1302.34
23	13-105 R*1.3	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 跌级天棚面层 人工*1.3	100m2	0.12933	2912.25	376.64
24	14-252 + 14-253	喷刷涂料 刮腻子 天棚面 满刮二遍 实际遍数(遍):3	100m2	4.32347	1951.56	8437.51
25	14-200 + 14-201	乳胶漆 室内 天棚面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.12933	2936.64	379.8
		通风口	分部小计			71.71
26	13-254	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔	10个	0.5	143.41	71.71
		墙柱面工程	分部小计			308502.4
		踢脚线	分部小计			2227.55
27	11-79	金属 踢脚线	100m2	0.1036	21501.48	2227.55
		内造型隔墙	分部小计			48511.3
28	12-139	墙饰面 轻钢龙骨基层 中距 竖603mm 以内 横1500mm以内	100m2	4.39578	2493.85	10962.42
29	12-146	墙饰面 细木工板 基层	100m2	4.39578	3845.42	16903.62
30	12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	4.39578	1452.33	6384.12
31	14-251	喷刷涂料 刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	4.39578	1187.12	5218.32
32	14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	4.39578	2057.16	9042.82
		减震龙骨石膏板隔墙	分部小计			43893.89
33	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	2.17843	2545.81	5545.87
34	12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	13.07058	1452.33	18982.8
35	12-142 换	墙饰面 玻璃棉毡隔离层 换为【岩棉板 850】	100m2	2.17843	1690.07	3681.7
36	14-251	喷刷涂料 刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	4.35686	1187.12	5172.12
37	14-253	喷刷涂料 刮腻子 每增减一遍	100m2	4.35686	496.79	2164.44
38	14-214	喷刷涂料 内墙108涂料 墙面 二遍	100m2	4.35686	1556.4	6781.02
39	14-215	喷刷涂料 内墙108涂料 墙面 每增加一遍	100m2	4.35686	359.42	1565.94
		防火石膏板隔墙	分部小计			20403.52
40	12-139	墙饰面 轻钢龙骨基层 中距 竖603mm 以内 横1500mm以内	100m2	1.04043	2493.85	2594.68
41	12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	4.16172	1452.33	6044.19
42	14-125	木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(	100m2	4.16172	1504.42	6260.97
本页小计						120100.58

单位工程概预算表

工程名称：装饰工程

第3页 共4页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
	+ 14-128	遍):3				
43	12-142换	墙饰面 玻璃棉毡隔离层 换为【岩棉板 850】	100m2	1.04043	1690.07	1758.4
44	14-251	喷刷涂料 刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	1.04043	1187.12	1235.12
45	14-253	喷刷涂料 刮腻子 每增减一遍	100m2	1.04043	496.79	516.88
46	14-214	喷刷涂料 内墙108涂料 墙面 二遍	100m2	1.04043	1556.4	1619.33
47	14-215	喷刷涂料 内墙108涂料 墙面 每增加一遍	100m2	1.04043	359.42	373.95
		双层百叶玻璃隔墙	分部小计			1814.68
48	12-239	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	0.1134	16002.5	1814.68
		背漆玻璃打底	分部小计			3774.94
49	12-148	墙饰面 面层 镜面玻璃 在胶合板上粘贴	100m2	0.3982	9480.01	3774.94
		展板设计墙面	分部小计			11390.63
50	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.4652	2545.81	1184.31
51	12-162	墙饰面 面层 电化铝板墙面	100m2	0.4652	11515.66	5357.09
52	借4-1892	内藏组合式荧光灯 双管带形组合	m	118.245	41.01	4849.23
		光洁墙面	分部小计			78261.31
53	12-157换	墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 换为【成品木饰面(直形)】	100m2	2.71964	28776.35	78261.31
		不锈钢边框	分部小计			2386.77
54	15-157	墙面灯箱基层 不锈钢框（50mm宽）	10m2	0.63514	3057.1	1941.69
55	15-157	墙面灯箱基层 不锈钢框（30mm宽）	10m2	0.14559	3057.1	445.08
		定制光洁板散热口	分部小计			830.55
56	15-123	全板式暖气罩 面层板	10m2	1.74	477.33	830.55
		定制发光玻璃灯箱	分部小计			378.87
57	15-167	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.339	1117.6	378.87
		定制金属灯箱	分部小计			93.98
58	15-169	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m2	0.0768	1223.66	93.98
		拉丝金属饰面板	分部小计			7783.19
59	12-152	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m2	0.46746	16649.97	7783.19
		亚克力字	分部小计			85004.41
60	15-217	不发光亚克力字 ≤1.0m2 其他面	10个	41.844	2031.46	85004.41
		LED屏幕基层	分部小计			1746.81
61	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.27332	2545.81	695.82
62	12-146	18mm阻燃板	100m2	0.27331	3845.42	1050.99
		门窗工程	分部小计			29999.12
本页小计						198969.82

单位工程概预算表

工程名称：装饰工程

第4页 共4页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		玻璃隔断门	分部小计			610.67
63	8-63	全玻璃门扇 安装 无框（点夹）门扇	100m2	0.0189	28292.5	534.73
64	8-127	门特殊五金 管子拉手	10个	0.2	379.7	75.94
		实木套装门	分部小计			1927.75
65	8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.2	8952.28	1790.46
66	8-125	门特殊五金 执手锁	10个	0.2	686.47	137.29
		定制防火门	分部小计			3842.92
67	8-13	钢质防火门安装	100m2	0.0588	54526.27	3206.14
68	8-144	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.4	1591.94	636.78
		垭口	分部小计			8178.53
69	8-103	成品门窗套(筒子板) 木质	10m2	4.098	1788.14	7327.8
70	8-102	成品门窗套(筒子板) 石材	10m2	0.33456	2542.82	850.73
		窗台板	分部小计			370
71	8-108	窗台板 面层 石材	10m2	0.22	1681.84	370
		窗帘盒	分部小计			448.97
72	8-114	窗帘盒 榉木饰面板 细木工板基层	10m	1.1	408.15	448.97
		窗套	分部小计			3422.5
73	8-103	成品门窗套(筒子板) 木质	10m2	1.914	1788.14	3422.5
		防火窗	分部小计			11197.78
74	8-76	金属防火窗	100m2	0.48	23328.7	11197.78
		零星装修	分部小计			10664.26
75	15-123	全板式暖气罩 面层板	10m2	0.36	477.33	171.84
76	15-26	展台	m	8	839.66	6717.28
77	4-42	零星砌体 普通砖	10m3	0.562	5229.08	2938.74
78	11-93	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.2178	3840.22	836.4
本页小计						40663.38
合计						493599.99

措施项目计价表

工程名称: 装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：装饰工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			12254.41
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5	8986.57
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	3267.84
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	816.97
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	1307.14
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3	490.18
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	163.4
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				15032.1

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第1页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	62.98495	112.35	7076.36	112.35	7076.36
2	综合工日		工日	29.56125	114.89	3396.29	114.89	3396.29
3	综合工日		工日	1097.431423	127.05	139428.66	127.05	139428.66
4	人工费调整		元	-0.035446	1	-0.04	1	-0.04
5	不锈钢型钢综合		kg	20.29898	12.87	261.25	12.87	261.25
6	镀锌铁丝	Φ0.6	kg	0.4443	3	1.33	3	1.33
7	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	4.729573	3.43	16.22	4.1	19.39
8	圆钢	Φ8	t	0.017063	2702.7	46.12	3114.74	53.15
9	角钢(综合)		kg	1180.642937	2.7	3187.74	3.239	3824.10
10	角钢(综合)		kg	116.950075	2.7	315.77	3.239	378.80
11	拉丝金属饰面板	δ1.2	m2	54.164123	94.38	5112.01	127.34	6897.26
12	不锈钢装饰板	δ1.0	m2	0.81408	77.22	62.86	118.02	96.08
13	紫铜丝T2	1~4	kg	0.702911	44.1	31.00	44.1	31.00
14	电化角铝	25.4×2	m	82.185488	4.47	367.37	4.57	375.59
15	铈钨棒		g	9.259457	0.3	2.78	0.61	5.65
16	塑料薄膜		m2	37.026	0.73	27.03	0.73	27.03
17	聚丙烯板阻燃		m2	19.253	47.19	908.55	48.42	932.23
18	有机玻璃	δ6	m2	3.5934	78.45	281.90	116.81	419.75
19	有机玻璃灯格片		m2	3.784	44.82	169.60	31.68	119.88
20	棉纱头		kg	9.14458	5.38	49.20	5.38	49.20
21	抽芯铆钉Φ4×13		百个	50.828564	3.43	174.34	3.43	174.34
22	铝拉铆钉		只	960.8706	0.03	28.83	0.03	28.83
23	沉头木螺钉	L32	个	25.2	0.01	0.25	0.01	0.25
24	沉头木螺钉L35		个	17072.310156	0.02	341.45	0.02	341.45
25	镀锌木螺钉d4×25		百个	4.693185	6.86	32.20	6.86	32.20
26	镀锌木螺钉D6×100		10个	20.923564	1.12	23.43	1.12	23.43
27	木螺钉d4×50		10个	12.801996	0.34	4.35	0.34	4.35
28	镀锌自攻螺钉	ST5×16	个	275.77392	0.04	11.03	0.04	11.03
29	自攻螺钉		百个	283.159834	5.15	1458.27	5.15	1458.27
30	气排钉		盒	27.981155	5.15	144.10	5.15	144.10
31	射钉		百个	0.668	4.29	2.87	4.29	2.87
32	圆钉		kg	40.642224	3.26	132.49	3.26	132.49
33	圆钉	30~45	kg	0.78073	3.26	2.55	3.26	2.55
34	圆钉	50~75	kg	4.696	3.26	15.31	3.26	15.31
	本页小计					163113.47		165764.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第2页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
35	不锈钢钉		kg	0.983952	7.29	7.17	7.29	7.17
36	六角螺栓带螺母综合		kg	2.683089	5.15	13.82	5.15	13.82
37	膨胀螺栓	M8×60	套	656.96	0.34	223.37	0.34	223.37
38	膨胀螺栓	M10×80	套	57.644019	0.6	34.59	0.6	34.59
39	膨胀螺栓	M6	套	192.73935	0.21	40.48	0.21	40.48
40	膨胀螺栓	M8	套	1909.223007	0.3	572.77	0.3	572.77
41	膨胀螺栓	M8	套	74.34304	0.3	22.30	0.3	22.30
42	塑料膨胀螺栓		个	267.89424	0.26	69.65	0.26	69.65
43	执手锁		把	2.02	42.9	86.66	42.9	86.66
44	管子拉手		把	2.02	30.03	60.66	30.03	60.66
45	不锈钢合页		个	4	11.15	44.60	11.15	44.60
46	闭门器		套	4.04	135.56	547.66	135.56	547.66
47	地弹簧		套	0.865696	111.54	96.56	143.48	124.21
48	铝合金门窗固定连接铁件(地脚)	3×30×300mm	个	265.26816	1.17	310.36	1.17	310.36
49	低碳钢焊条综合		kg	1.856804	5.92	10.99	5.92	10.99
50	低合金钢焊条	E43系列	kg	4.786715	11.67	55.86	11.67	55.86
51	低碳钢焊条	J422 Φ4.0	kg	0.101706	5.92	0.60	5.92	0.60
52	不锈钢焊丝1.1~3mm		kg	1.639533	44.62	73.16	44.62	73.16
53	冲击钻头	Φ8	个	1.300695	3.6	4.68	3.6	4.68
54	合金钢钻头		个	55.241456	10.81	597.16	10.81	597.16
55	合金钢钻头	Φ10	个	0.0759	6.18	0.47	6.18	0.47
56	砂纸		张	183.283647	0.69	126.47	0.69	126.47
57	水砂纸		张	129.007903	0.43	55.47	0.43	55.47
58	铁件综合		kg	431.802113	2.93	1265.18	2.93	1265.18
59	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.001893	600.6	1.14	600.6	1.14
60	水泥	32.5	t	0.219449	188.76	41.42	328.33	72.05
61	水泥42.5		t	0.754428	260	196.15	346.08	261.09
62	砂子中粗砂		m3	0.458778	48.5	22.25	77.67	35.63
63	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	千块	3.098868	308.88	957.18	368.27	1141.22
64	木材(成材)		m3	0.126132	1501.5	189.39	1552.93	195.87
65	板枋材		m3	0.013349	1501.5	20.04	1552.93	20.73
66	桉木板	δ 3	m2	0.517	10.12	5.23	10.12	5.23
	本页小计					5753.49		6081.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第3页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
67	杉木板枋材		m3	0.24	1501.5	360.36	1419.82	340.76
68	杉木板枋材		m3	0.0154	1501.5	23.12	1419.82	21.87
69	松木板枋材		m3	0.0066	1501.5	9.91	1419.82	9.37
70	松杂板枋材		m3	0.156146	1501.5	234.45	1419.82	221.70
71	防火胶板	δ 1.0	m2	7.92	25.94	205.44	25.94	205.44
72	胶合板	δ 5	m2	60.502415	9.73	588.69	18.64	1127.77
73	胶合板	δ 15	m2	26.88	23.78	639.21	31.06	834.89
74	木质饰面板	δ 3	m2	27.06	10.12	273.85	235.16	6363.43
75	细木工板	δ 15	m2	461.5569	25.94	11972.79	33.72	15563.70
76	18mm阻燃板	δ 18	m2	28.69755	25.94	744.41	66	1894.04
77	18mm阻燃板	δ 18	m2	4.95	32.86	162.66	66.1816	327.60
78	双层百叶玻璃隔断	δ 12	m2	12.25888	84.08	1030.73	266.22	3263.56
79	镜面玻璃		m2	41.811	47.19	1973.06	62.12	2597.30
80	塑料地板卷材 δ 1.5		m2	502.9519	15.44	7765.58	142.75	71796.38
81	化纤地毯		m2	10.216	30.03	306.79	30.03	306.79
82	石材成品窗台板	单色石英石	m2	2.31	98.67	227.93	102.05	235.74
83	石材门窗套		m2	3.546336	124.41	441.20	354.96	1258.81
84	软膜		m2	17.0315	106.39	1811.98	173.04	2947.13
85	纸面石膏板		m2	3121.69813	5.49	17138.12	8.43	26315.92
86	纸面石膏板	9.5mm	m2	280.3227	5.49	1538.97	8.43	2363.12
87	穿孔铝板（背发光）		m2	51.172	72.93	3731.97	220.79	11298.27
88	铝合金扣板		m2	20.608	46.33	954.77	39.6	816.08
89	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	576.23826	3.23	1861.25	3.23	1861.25
90	镀锌轻钢龙骨75×50		m	1080.446738	4.72	5099.71	4.72	5099.71
91	轻钢龙骨上人型(平面) 600×600		m2	140.16135	18.02	2525.71	27.51	3855.84
92	轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨(圆型)		m2	329.3535	43.76	14412.51	29.28	9643.47
93	单扇套装平开实木门		樘	2	815.1	1630.20	950	1900.00
94	木质门窗套		m2	63.7272	142.43	9076.67	235.16	14986.09
95	全玻无框(点夹)门扇		m2	1.89	154.44	291.89	279.53	528.31
96	钢质防火门		m2	5.7771	497.64	2874.92	550.18	3178.44
97	金属防火窗		m2	44.4192	154.44	6860.10	452.57	20102.80
98	木弧线	50	m	192.1888	11.58	2225.55	11.58	2225.55
	本页小计					98994.5		213491.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第4页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
99	金属踢脚线综合		m2	10.878	171.6	1866.66	82.09	892.98
100	不锈钢角线75×75×1.0		m	16.32	12.35	201.55	12.35	201.55
101	不锈钢压条20×20×1.2		m	11.424	3.96	45.24	3.96	45.24
102	不锈钢压条65×15×2		m	49.457236	13.17	651.35	13.17	651.35
103	不发光亚克力字1m2以内	10cm*10cm	个	422.6244	123.55	52215.24	123.55	52215.24
104	苯丙清漆		kg	102.8205	9.52	978.85	9.52	978.85
105	108内墙涂料		kg	300.19727	4.12	1236.81	4.12	1236.81
106	苯丙乳胶漆内墙用		kg	301.115618	6.61	1990.37	6.61	1990.37
107	成品腻子粉		kg	8184.360571	0.56	4583.24	0.56	4583.24
108	防火涂料		kg	307.563593	7.29	2242.14	7.29	2242.14
109	红丹防锈漆		kg	0.595061	8.58	5.11	8.58	5.11
110	油漆溶剂油		kg	11.539438	4.29	49.50	4.29	49.50
111	羧甲基纤维素		kg	1.554579	8.54	13.28	8.54	13.28
112	水性界面剂		kg	93.274716	9.44	880.51	9.44	880.51
113	氩气		m3	4.629729	10.2	47.22	10.2	47.22
114	乙炔气		m3	0.484213	10.2	4.94	10.2	4.94
115	202胶FSC-2		kg	0.156672	21.45	3.36	21.45	3.36
116	XY-19胶		kg	4.144	13.38	55.45	13.38	55.45
117	白乳胶		kg	27.384	5.36	146.78	5.36	146.78
118	玻璃胶		l	0.320355	28.31	9.07	28.31	9.07
119	玻璃胶335克/支		支	93.514268	7.72	721.93	7.72	721.93
120	硅酮耐候密封胶		kg	72.43008	18.39	1331.99	18.39	1331.99
121	建筑胶		kg	13.328226	1.07	14.26	1.07	14.26
122	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	107.02848	11.15	1193.37	11.15	1193.37
123	聚醋酸乙烯乳液		kg	86.726916	3.17	274.92	3.17	274.92
124	氯丁橡胶粘接剂		kg	205.75305	18.88	3884.62	18.88	3884.62
125	万能胶		kg	6.636	14.99	99.47	14.99	99.47
126	万能胶	1kg/瓶	kg	57.995784	14.99	869.36	14.99	869.36
127	双面强力弹性胶带		m	16.59744	0.65	10.79	0.65	10.79
128	岩棉板	δ 50	m3	16.899016	248.82	4204.81	279.528	4723.75
129	方钢管	25×25×2.5	m	1.708634	5.58	9.53	5.845	9.99
	本页小计					79841.72		79387.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第5页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
130	吊杆		kg	599.21316 ₅	5.15	3085.95	5.15	3085.95
131	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	108.19417 ₅	1.51	163.37	1.77	191.50
132	铜接线端子	20A	个	96.01494	0.19	18.24	0.19	18.24
133	电		kw·h	278.98596	0.58	161.81	0	0.00
134	水		m3	15.509214	5.27	81.73	0	0.00
135	水		m3	0.6182	5.27	3.26	0	0.00
136	脚手架钢管		kg	6.785237	2.93	19.88	2.93	19.88
137	木脚手板		m3	0.061824	1372.8	84.87	1372.8	84.87
138	扣件		个	2.527076	3.84	9.70	3.84	9.70
139	橡胶条伸缩缝		m	17.844624	10.3	183.80	10.3	183.80
140	水泥基自流平砂浆		m3	2.331868	1389.96	3241.20	1389.96	3241.20
141	其他材料费		元	4.138575	1	4.14	1	4.14
142	其他材料费		元	232.90902 ₂	1	232.91	1	232.91
143	成品木饰面	(直形)	m2	285.5622	256.41	73221.00	256.41	73221.00
144	材料费调整		元	-0.54987	1	-0.55	1	-0.55
145	预拌细石混凝土	C20	m3	23.090065	281.3	6495.24	276.7	6389.02
146	砌筑用混合砂浆 M10		m3	1.203804	264.07	317.89	264.07	317.89
147	干混地面砂浆 M20		m3	19.312481	286.62	5535.34	286.62	5535.34
148	线性灯		m	95.54196	15	1433.13	15	1433.13
149	安拆费及场外运费		元	858.64564 ₅	1	858.65	1	858.65
150	柴油		kg	31.596315	6.39	201.90	7.04	222.44
151	电		kw·h	1885.7897 ₀₆	0.58	1093.76	0	0.00
152	机上人工		工日	6.169969	124.46	767.91	124.46	767.91
153	检修费		元	65.45527	1	65.46	1	65.46
154	机械费调整		元	-0.182892	1	-0.18	1	-0.18
155	维护费		元	252.24556 ₇	1	252.25	1	252.25
156	折旧费		元	237.29601 ₈	1	237.30	1	237.30
	本页小计					97769.96		96371.85
	合计					445473.14		561096.15

单位工程人材机价差表

工程名称：装饰工程

第1页 共2页

序号	材料名	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	4.729573	3.43	4.1	0.67	3.17
2	圆钢	Φ8	t	0.017063	2702.7	3114.74	412.04	7.03
3	角钢(综合)		kg	1180.6429 37	2.7	3.239	0.539	636.37
4	角钢(综合)		kg	116.95007 5	2.7	3.239	0.539	63.04
5	拉丝金属饰面板	δ1.2	m2	54.164123	94.38	127.34	32.96	1785.25
6	不锈钢装饰板	δ1.0	m2	0.81408	77.22	118.02	40.8	33.21
7	电化角铝	25.4×2	m	82.185488	4.47	4.57	0.1	8.22
8	铈钨棒		g	9.259457	0.3	0.61	0.31	2.87
9	聚丙烯板阻燃		m2	19.253	47.19	48.42	1.23	23.68
10	有机玻璃	δ6	m2	3.5934	78.45	116.81	38.36	137.84
11	有机玻璃灯格片		m2	3.784	44.82	31.68	-13.14	-49.72
12	地弹簧		套	0.865696	111.54	143.48	31.94	27.65
13	水泥	32.5	t	0.219449	188.76	328.33	139.57	30.63
14	水泥42.5		t	0.754428	260	346.08	86.08	64.94
15	砂子中粗砂		m3	0.458778	48.5	77.67	29.17	13.38
16	烧结煤矸石普通砖	240×115 ×53	千块	3.098868	308.88	368.27	59.39	184.04
17	木材(成材)		m3	0.126132	1501.5	1552.93	51.43	6.49
18	板枋材		m3	0.013349	1501.5	1552.93	51.43	0.69
19	杉木板枋材		m3	0.24	1501.5	1419.82	-81.68	-19.6
20	杉木板枋材		m3	0.0154	1501.5	1419.82	-81.68	-1.26
21	松木板枋材		m3	0.0066	1501.5	1419.82	-81.68	-0.54
22	松杂板枋材		m3	0.156146	1501.5	1419.82	-81.68	-12.75
23	胶合板	δ5	m2	60.502415	9.73	18.64	8.91	539.08
24	胶合板	δ15	m2	26.88	23.78	31.06	7.28	195.69
25	木质饰面板	δ3	m2	27.06	10.12	235.16	225.04	6089.58
26	细木工板	δ15	m2	461.5569	25.94	33.72	7.78	3590.91
27	18mm阻燃板	δ18	m2	28.69755	25.94	66	40.06	1149.62
28	18mm阻燃板	δ18	m2	4.95	32.86	66.1816	33.3216	164.94
29	双层百叶玻璃隔断	δ12	m2	12.25888	84.08	266.22	182.14	2232.83
30	镜面玻璃		m2	41.811	47.19	62.12	14.93	624.24
31	塑料地板卷材 δ1.5		m2	502.9519	15.44	142.75	127.31	64030.81
32	石材成品窗台板	单色石英 石	m2	2.31	98.67	102.05	3.38	7.81
33	石材门窗套		m2	3.546336	124.41	354.96	230.55	817.61
34	软膜		m2	17.0315	106.39	173.04	66.65	1135.15
35	纸面石膏板		m2	3121.6981 3	5.49	8.43	2.94	9177.79
36	纸面石膏板	9.5mm	m2	280.3227	5.49	8.43	2.94	824.15

单位工程人材机价差表

工程名称：装饰工程

第2页 共2页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称：电气工程

工程造价：211618 元

贰拾壹万壹仟陆佰壹拾捌元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称: 电气工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：电气工程

第1页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		照明系统	分部小计			54335.57
		照明灯具、开关	分部小计			16478.83
1	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	102	22.78	2323.56
2	4-1966	荧光灯具安装 嵌入式 单管	套	193.284	30.91	5974.41
3	4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	5	9.67	48.35
4	4-1883	组合荧光灯带 嵌入式 单管	m	92.641	57.99	5372.25
5	4-1747	暗装接线盒	个	133	5.69	756.77
6	4-1894	发光棚荧光灯	m ²	14.81	101.08	1496.99
7	4-2157	单相 明插座电流≤15A	套	26	9.6	249.6
8	4-1969	荧光灯具安装 嵌入式 四管	套	5	51.38	256.9
		配管、配线	分部小计			37856.74
9	4-1573	管内穿照明线 铜芯 导线截面4mm ²	10m	93.8082	34.25	3212.93
10	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm ²	10m	47.5354	29.33	1394.21
11	4-1663	线槽配线 导线截面≤2.5mm ²	10m	209.559	25.54	5352.14
12	4-1664	线槽配线 导线截面≤6mm ²	10m	192.0405	47.69	9158.41
13	4-1344	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖 、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	31.2694	147.4	4609.11
14	4-1343	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖 、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	11.8834	110.46	1312.64
15	4-1552	砖墙开槽 管径≤20mm	10m	18.7616	90.48	1697.55
16	4-1529	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	13.2	276.93	3655.48
17	4-493	电缆桥架支撑架制作	t	0.63941	7401.73	4732.74
18	4-494	电缆桥架支撑架安装	t	0.63941	4271.96	2731.53
		动力系统	分部小计			30117.72
		配管、配线	分部小计			29673.9
19	4-1346	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖 、混凝土结构暗配 外径40mm	10m	30.6797	246.04	7548.43
20	4-1595	管内穿动力线 铜芯 导线截面16mm ²	10m	122.7188	107.56	13199.63
21	4-1594	管内穿动力线 铜芯 导线截面10mm ²	10m	37.7162	72.69	2741.59
22	4-1665	线槽配线 导线截面≤16mm ²	10m	19.108	109.38	2090.03
23	4-1554	砖墙开槽 管径≤50mm	10m	18.7078	151.19	2828.43
24	4-109	成套配电箱安装 落地式	台	3	421.93	1265.79
		插座	分部小计			443.82
25	4-2165	单相 带接地暗插座电流≤15A	套	26	11.38	295.88
26	4-1747	暗装接线盒	个	26	5.69	147.94
		应急照明	分部小计			9174.59
		照明灯具	分部小计			786.62
27	4-1914	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	6	32.34	194.04
28	4-1915	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	3	27.26	81.78
本页小计						84729.11

单位工程概预算表

工程名称: 电气工程

第2页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
29	4-1915	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	27.26	54.52
30	4-1913	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	13	27.22	353.86
31	4-1747	暗装接线盒	个	18	5.69	102.42
		配管、配线	分部小计			8387.97
32	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2	10m	113.7525	29.33	3336.36
33	4-1343	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	12.6392	110.46	1396.13
34	4-1529	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	13.2	276.93	3655.48
		消防电气	分部小计			12963.15
35	9-216	火灾报警系统控制主机安装 壁挂500点以内	台	1	4188.78	4188.78
36	4-419	UPS安装 单相 不间断电源≤30kVA	台	1	511.26	511.26
37	9-216	消防设备电源监控	台	1	4188.78	4188.78
38	4-419	UPS安装 单相 不间断电源≤30kVA	台	1	511.26	511.26
39	4-110	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m	台	2	121.89	243.78
40	4-1370	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN20	10m	4.58	151.52	693.96
41	4-1371	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN25	10m	9.92	185.13	1836.49
42	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2	10m	15.398	29.33	451.62
43	4-1606	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1mm2	10m	4.7	12.39	58.23
44	4-1607	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2	10m	10.62	12.42	131.9
45	4-1608	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面2.5mm2	10m	10.62	13.85	147.09
本页小计						21861.92
合计						106591.03

措施项目计价表

工程名称：电气工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：电气工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			1476.16
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	984.1
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	492.06
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	246.03
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	393.65
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	49.21
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				2165.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第1页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	387.85647 ₅	114.89	44560.83	114.89	44560.83
2	人工费调整		元	580.37332 ₅	1	580.37	1	580.37
3	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	6.018811	3.43	20.64	3.43	20.64
4	镀锌扁钢综合		kg	6.639908	2.62	17.40	3.195	21.21
5	接地编织铜线		m	0.984054	8.41	8.28	10.99	10.81
6	尼龙线卡		个	29.52163	0.04	1.18	0.04	1.18
7	白布		m2	1.150938	2.92	3.36	2.92	3.36
8	棉纱		kg	25.267307	5.38	135.94	6.22	157.16
9	棉纱		kg	0.157448	5.38	0.85	6.22	0.98
10	木螺钉	d2~4×6~6 ₅	个	293.7792	0.03	8.81	0.03	8.81
11	镀锌自攻螺钉	ST4~6×20 ₃₅	个	490.9973	0.05	24.55	0.05	24.55
12	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10个	165.0064	0.26	42.90	0.26	42.90
13	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫M10×10	10套	19.757769	10.3	203.51	10.3	203.51
14	膨胀螺栓	M8	套	151.00483	0.3	45.30	0.3	45.30
15	膨胀螺栓	M10	10套	0.81086	4.72	3.83	4.72	3.83
16	塑料胀管	φ6~8	个	253.528	0.02	5.07	0.02	5.07
17	砂轮片	φ400	片	1.023056	17.16	17.56	17.16	17.56
18	低碳钢焊条综合		kg	18.415008	5.92	109.02	5.92	109.02
19	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.54	5.92	3.20	5.92	3.20
20	低碳钢焊条	J427 φ3. ₂	kg	0.088564	6.52	0.58	6.52	0.58
21	松香焊锡丝综合		m	0.548406	1.2	0.66	1.2	0.66
22	冲击钻头	φ6~8	个	1.69817	3.35	5.69	3.35	5.69
23	冲击钻头	φ10	个	1.019051	7.38	7.52	7.38	7.52
24	钢锯条		条	27.252998	0.28	7.63	0.28	7.63
25	焊锡		kg	0.492028	32.6	16.04	32.6	16.04
26	焊锡膏		kg	0.137768	35.87	4.94	35.87	4.94
27	铁砂布	0~2#	张	14.386725	0.86	12.37	0.86	12.37
28	锡基焊料		kg	7.273632	38.61	280.83	38.61	280.83
29	平垫铁综合		kg	1.195216	2.92	3.49	2.92	3.49
30	水泥	32.5	t	0.656556	188.76	123.93	328.33	215.57
31	砂子	中粗砂	m3	1.355642	48.5	65.75	77.67	105.29
32	胶木板		kg	2.150975	30.2	64.96	30.2	64.96
33	镀锌槽型吊码单边	δ=3	个	152.67236 ₈	10.3	1572.53	10.3	1572.53
	本页小计					47959.52		48118.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第2页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
34	调和漆		kg	0.098406	9.09	0.89	9.09	0.89
35	酚醛调和漆各色		kg	0.209044	9.44	1.97	9.44	1.97
36	酚醛调和漆		kg	1.150938	9.44	10.86	9.44	10.86
37	铅油(厚漆)		kg	1.45	2.23	3.23	2.23	3.23
38	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.079682	7.89	0.63	7.89	0.63
39	防锈漆		kg	0.078724	5.01	0.39	5.01	0.39
40	防锈漆	C53-1	kg	1.726407	4.89	8.44	4.89	8.44
41	汽油综合		kg	26.311555	6.86	180.50	8.84	232.59
42	汽油	70#~90#	kg	1.023416	7.02	7.18	8.84	9.05
43	油漆溶剂油		kg	0.575469	4.29	2.47	4.29	2.47
44	电力复合脂		kg	0.956924	9.44	9.03	9.44	9.03
45	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.79681	10.3	8.21	10.3	8.21
46	镀锌钢管	DN20	m	47.174	6.24	294.37	7.386	348.43
47	镀锌钢管	DN25	m	102.176	7.82	799.02	9.695	990.60
48	JDG管	20	m	252.58278	4.29	1083.58	4.72	1192.19
49	JDG管	25	m	322.07482	5.32	1713.44	6.36	2048.40
50	JDG管	40	m	316.00091	8.58	2711.29	8.74	2761.85
51	塑料异型管	Φ5	m	1.239908	0.63	0.78	0.63	0.78
52	金属软管	D15	m	30.5086	1.92	58.58	1.92	58.58
53	热塑管		m	0.62	0.86	0.53	0.86	0.53
54	塑料管综合		kg	1.155854	10.3	11.91	10.3	11.91
55	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	个	18.88792	0.22	4.16	0.22	4.16
56	镀锌锁紧螺母	DN20×3	10个	39.471	2.23	88.02	2.23	88.02
57	镀锌锁紧螺母	DN25×3	个	19.85984	0.37	7.35	0.37	7.35
58	镀锌钢管塑料护口	DN25	个	14.89984	0.26	3.87	0.26	3.87
59	镀锌钢管接头	20×2.75	个	7.33716	0.99	7.26	0.99	7.26
60	镀锌钢管接头	25×3.25	个	15.89184	1.59	25.27	1.59	25.27
61	金属软管接头	DN15	个	61.0172	0.88	53.70	0.88	53.70
62	电气绝缘胶带	18mm×10m ×0.13mm	卷	27.100629	2.4	65.04	2.4	65.04
63	扁形塑料绑带		m	227.602758	0.04	9.10	0.04	9.10
64	硬铜绞线	TJ-2.5~4 mm ²	m	6.164116	1.78	10.97	1.78	10.97
65	硬铜绞线	TJ-35mm ²	m	1.95	21.45	41.83	24.89	48.54
66	硬铜绞线	TJ-35mm ²	m	1.95	21.45	41.83	24.89	48.54
67	铜芯绝缘电线	BV10mm ²	m	396.0201	5.49	2174.15	6.24	2471.17
68	铜芯绝缘电线	BV2.5mm ²	m	4249.92594	1.3	5524.90	1.9	8074.86
69	铜芯绝缘电线	BV4mm ²	m	1031.8902	2.19	2259.84	3.21	3312.37
	本页小计					17224.59		21931.25

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第3页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
70	铜芯绝缘电线	BV6mm2	m	2016.4252 ₅	3.24	6533.22	4.28	8630.30
71	铜芯绝缘电线	BV16mm2	m	1489.1814	8.75	13030.34	12.13	18063.77
72	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	1177.5421 ₆₅	1.51	1778.09	1.77	2084.25
73	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	17.56	1.51	26.52	1.77	31.08
74	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	279.32955	2.41	673.18	2.9	810.06
75	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm2	m	33.6996	3.5	117.95	4.28	144.23
76	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm2	m	33.6996	3.5	117.95	4.28	144.23
77	铜芯橡皮绝缘电线	BX-3×2.5mm2	m	3.054	1.89	5.77	2.14	6.54
78	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	38.059075	0.15	5.71	0.15	5.71
79	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	48.530109	0.3	14.56	0.3	14.56
80	镀锌电线管塑料护口	DN40~50	个	47.614894	0.4	19.05	0.4	19.05
81	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	412.71292	0.15	61.91	0.15	61.91
82	铜端子	6mm2	个	3.99526	0.86	3.44	0.86	3.44
83	铜接线端子	20A	个	434.43705 ₂	0.19	82.54	0.19	82.54
84	铜接线端子	100A	个	6.6	1.09	7.19	1.09	7.19
85	铜接线端子	DT-6	个	3.99526	1.84	7.35	1.84	7.35
86	铜接地端子带螺栓	DT-6mm2	个	27.7464	1.75	48.56	1.75	48.56
87	塑料接线柱双线		个	49.0486	0.21	10.30	0.21	10.30
88	镀锌地线夹	20	套	231.60188 ₅	0.76	176.02	0.76	176.02
89	镀锌地线夹	25	套	321.45753 ₁	1.02	327.89	1.02	327.89
90	镀锌地线夹	40	套	253.04616 ₆	4.88	1234.87	4.88	1234.87
91	打印纸卷		盒	0.629794	8.58	5.40	8.58	5.40
92	水		m3	0.398718	5.27	2.10	0	0.00
93	标志牌塑料扁形		个	252.84520 ₈	0.34	85.97	0.34	85.97
94	标志牌		个	1.968108	1.72	3.39	1.72	3.39
95	其他材料费		元	800.60330 ₆	1	800.60	1	800.60
96	材料费调整		元	1077.8361 ₇₅	1	1077.84	1	1077.84
	本页小计					26257.71		33887.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第4页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
97	槽钢综合		kg	479.5575	3.215	1541.78	3.215	1541.78
98	角钢综合		kg	191.823	3.239	621.31	3.239	621.31
99	火灾报警控制主机		台	0.984054	13499.45	13284.19	13499.45	13284.19
100	消防设备电源监控		台	0.984054	10000	9840.54	10000	9840.54
101	方向指示灯（单向不可调）		套	3.03	129.01	390.90	129.01	390.90
102	软膜星空灯		套	6.04248	50	302.12	50	302.12
103	LED平板灯 600*600		套	5.05	144	727.20	144	727.20
104	多信息方向指示灯		套	6.06	129.01	781.80	129.01	781.80
105	应急照明		套	13.13	129.01	1693.90	129.01	1693.90
106	疏散出口		套	2.02	129.01	260.60	129.01	260.60
107	成套灯具	吊顶灯带	套	195.21684	24.9	4860.90	24.9	4860.90
108	暗藏灯带（墙面）		m	74.853928	15	1122.81	15	1122.81
109	筒灯		套	103.02	9.62	991.05	9.62	991.05
110	单联双控开关		只	5.1	7.44	37.94	7.44	37.94
111	防爆插座	单相, 2孔, 15A	套	26.52	14.01	371.55	14.01	371.55
112	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RYJS -2*1.0	m	50.76	2	101.52	2	101.52
113	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RYJS -2*1.5	m	114.696	2.46	282.15	2.46	282.15
114	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RYJS -2*2.5	m	114.696	3.56	408.32	3.56	408.32
115	金属线槽	100×100, 铝合金	m	135.96	35.08	4769.48	35.08	4769.48
116	热镀锌线槽 150*100		m	135.96	76.23	10364.23	76.23	10364.23
117	接线盒		个	180.54	3.18	574.12	3.18	574.12
118	消防接线箱		台	1.968108	2000	3936.22	2000	3936.22
119	安拆费及场外运费		元	94.629912	1	94.63	1	94.63
120	柴油		kg	8.45196	6.39	54.01	7.04	59.50
121	柴油		kg	1.2876	6.39	8.23	7.04	9.06
122	电		kw·h	511.101049	0.58	296.44	0	0.00
123	动力费		元	0.898048	1	0.90	1	0.90
124	机上人工		工日	0.8692	124.46	108.18	124.46	108.18
125	检修费		元	15.446124	1	15.45	1	15.45
126	校验费		元	19.801143	1	19.80	1	19.80
127	汽油综合		kg	3.822	6.86	26.22	8.84	33.79
	本页小计					57888.49		57605.94

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第5页 共5页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:电气工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称：电气工程

第1页 共1页

序号	材料名	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	镀锌扁钢综合		kg	6.639908	2.62	3.195	0.575	3.82
2	接地编织铜线		m	0.984054	8.41	10.99	2.58	2.54
3	棉纱		kg	25.267307	5.38	6.22	0.84	21.22
4	棉纱		kg	0.157448	5.38	6.22	0.84	0.13
5	水泥	32.5	t	0.656556	188.76	328.33	139.57	91.64
6	砂子	中粗砂	m3	1.355642	48.5	77.67	29.17	39.54
7	汽油综合		kg	26.311555	6.86	8.84	1.98	52.1
8	汽油	70#~90#	kg	1.023416	7.02	8.84	1.82	1.86
9	镀锌钢管	DN20	m	47.174	6.24	7.386	1.146	54.06
10	镀锌钢管	DN25	m	102.176	7.82	9.695	1.875	191.58
11	JDG管	20	m	252.58278	4.29	4.72	0.43	108.61
12	JDG管	25	m	322.07482	5.32	6.36	1.04	334.96
13	JDG管	40	m	316.00091	8.58	8.74	0.16	50.56
14	硬铜绞线	TJ-35mm2	m	1.95	21.45	24.89	3.44	6.71
15	硬铜绞线	TJ-35mm2	m	1.95	21.45	24.89	3.44	6.71
16	铜芯绝缘电线	BV10mm2	m	396.0201	5.49	6.24	0.75	297.02
17	铜芯绝缘电线	BV2.5mm2	m	4249.9259 4	1.3	1.9	0.6	2549.96
18	铜芯绝缘电线	BV4mm2	m	1031.8902	2.19	3.21	1.02	1052.53
19	铜芯绝缘电线	BV6mm2	m	2016.4252 5	3.24	4.28	1.04	2097.08
20	铜芯绝缘电线	BV16mm2	m	1489.1814	8.75	12.13	3.38	5033.43
21	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm 2	m	1177.5421 65	1.51	1.77	0.26	306.16
22	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm 2	m	17.56	1.51	1.77	0.26	4.57
23	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	279.32955	2.41	2.9	0.49	136.87
24	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm2	m	33.6996	3.5	4.28	0.78	26.29
25	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm2	m	33.6996	3.5	4.28	0.78	26.29
26	铜芯橡皮绝缘电线	BX-3×2.5mm2	m	3.054	1.89	2.14	0.25	0.76
27	水		m3	0.398718	5.27		-5.27	-2.1
28	柴油		kg	8.45196	6.39	7.04	0.65	5.49
29	柴油		kg	1.2876	6.39	7.04	0.65	0.84
30	电		kw·h	511.10104 9	0.58		-0.58	-296.44
31	汽油综合		kg	3.822	6.86	8.84	1.98	7.57
合计								12212.36

工程概(预)算书

工程名称：弱电工程

工程造价：131666 元

壹拾叁万壹仟陆佰陆拾陆元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称: 弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：弱电工程

第1页 共1页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		综合布线	分部小计			30521
1	4-1343	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	91.6402	110.46	10122.58
2	4-1344	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	4.639	147.4	683.79
3	4-1529	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	12.9812	276.93	3594.88
4	4-493	电缆桥架支撑架制作	t	0.15467	7401.73	1144.83
5	4-494	电缆桥架支撑架安装	t	0.15467	4271.96	660.74
6	5-169 换	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 屏蔽系统 人工*1.2	m	1136.178	2.14	2431.42
7	5-171 换	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1 屏蔽系统 人工*1.2	m	1413.021	2.34	3306.47
8	5-189 换	安装双绞线 跳线	条	116	24.81	2877.96
9	4-1607	管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm ²	10m	4.639	12.42	57.62
10	4-1663	线槽配线 导线截面≤2.5mm ²	10m	29.91	25.54	763.9
11	5-147	安装机柜、机架 落地式	台	1	369.39	369.39
12	4-1003	设备防雷装置安装 浪涌保护器	个	1	46.75	46.75
13	5-86	交换机 固定配置 ≤24口	台	9	495.63	4460.67
		网络系统	分部小计			1945.25
14	5-219	光纤信息插座 双口	个	17	7.03	119.51
15	5-75	路由器安装、调试 固定配置 ≤8口	台	3	259.25	777.75
16	5-238	测试 4对双绞线缆	链路	116	8.61	998.76
17	5-239	测试 光纤	链路	3	16.41	49.23
		安防监控	分部小计			8404.93
18	9-239	备用电源及电池主机柜	台	1	757.49	757.49
19	5-829	彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	11	122.24	1344.64
20	5-33	数字硬盘录像机 带环路 >16	台	2	985.65	1971.3
21	5-19	55寸监视器	台	2	127.9	255.8
22	5-101	视频监控管理电脑	台	1	54.76	54.76
23	5-188	制作卡接 跳线	条	2	43.22	86.44
24	5-925	电视监视系统 ≤50台	系统	1	3934.5	3934.5
本页小计						40871.18
合计						40871.18

措施项目计价表

工程名称：弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

单价措施费汇总表

工程名称：弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：弱电工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			753.38
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	502.25
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	251.13
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	125.56
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	200.9
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	25.11
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				1104.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程

第1页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	199.190768	114.89	22885.03	114.89	22885.03
2	人工费调整		元	148.749106	1	148.75	1	148.75
3	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	5.730362	3.43	19.66	3.43	19.66
4	镀锌扁钢综合		kg	0.63	2.62	1.65	3.195	2.01
5	接地编织铜线		m	1	8.41	8.41	10.99	10.99
6	橡胶垫	δ2	m2	0.02	10.55	0.21	10.55	0.21
7	白布		m2	0.278406	2.92	0.81	2.92	0.81
8	棉纱		kg	0.99008	5.38	5.33	6.22	6.16
9	镀锌螺钉	M2~5×4~50	个	5.6	0.04	0.22	0.04	0.22
10	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10个	77.965087	0.26	20.27	0.26	20.27
11	镀锌六角螺栓带螺母	M6×16~25	10套	0.408	2.57	1.05	2.57	1.05
12	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫M8×100以内	10套	0.412	7.72	3.18	7.72	3.18
13	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫M10×10	10套	4.779303	10.3	49.23	10.3	49.23
14	镀锌垫圈	M2~12	10个	0.816	0.26	0.21	0.26	0.21
15	镀锌弹簧垫圈	M6	个	4.08	0.26	1.06	0.26	1.06
16	砂轮片	φ400	片	0.247472	17.16	4.25	17.16	4.25
17	低碳钢焊条综合		kg	4.454496	5.92	26.37	5.92	26.37
18	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.045	6.52	0.29	6.52	0.29
19	钢锯条		条	26.053502	0.28	7.29	0.28	7.29
20	铁砂布	0~2#	张	3.480075	0.86	2.99	0.86	2.99
21	锡基焊料		kg	0.04639	38.61	1.79	38.61	1.79
22	标准导轨	35mm2	m	0.306	34.32	10.50	34.32	10.50
23	胶木板		kg	0.520309	30.2	15.71	30.2	15.71
24	调和漆		kg	0.03	9.09	0.27	9.09	0.27
25	酚醛调和漆		kg	0.278406	9.44	2.63	9.44	2.63
26	防锈漆		kg	0.02	5.01	0.10	5.01	0.10
27	防锈漆	C53-1	kg	0.417609	4.89	2.04	4.89	2.04
28	汽油综合		kg	0.27834	6.86	1.91	8.84	2.46
29	汽油	70#~90#	kg	0.23	7.02	1.61	8.84	2.03
30	油漆溶剂油		kg	0.139203	4.29	0.60	4.29	0.60
31	JDG管	20	m	943.89406	4.29	4049.31	4.72	4455.18
32	JDG管	25	m	47.7817	5.32	254.20	6.36	303.89
	本页小计					27526.93		27987.23

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程

第2页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
33	塑料软管综合		kg	0.03	13.59	0.41	13.59	0.41
34	电气绝缘胶带	18mm×10m ×0.13mm	卷	0.4639	2.4	1.11	2.4	1.11
35	扁形塑料绑带		m	16.18131	0.04	0.65	0.04	0.65
36	铜芯绝缘电线	RVV-2*1.5 mm ²	m	314.055	1.3	408.27	2.4	753.73
37	铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm ²	m	10.2	3.52	35.90	4.28	43.66
38	铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm ²	m	18.36	3.52	64.63	4.28	78.58
39	铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm ²	m	2.02	8.75	17.68	12.6	25.45
40	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	215.74623 1	2.41	519.95	2.9	625.66
41	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm ²	m	33.141004	3.5	115.99	4.28	141.84
42	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	142.22559	0.15	21.33	0.15	21.33
43	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	7.199728	0.3	2.16	0.3	2.16
44	铜端子	6mm ²	个	28.56	0.86	24.56	0.86	24.56
45	铜端子	16mm ²	个	6.08	2.57	15.63	2.57	15.63
46	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	个	13.643241	1.75	23.88	1.75	23.88
47	镀锌地线夹	20	套	755.84837	0.76	574.44	0.76	574.44
48	镀锌地线夹	25	套	38.262472	1.02	39.03	1.02	39.03
49	跳线		条	116	12.87	1492.92	12.87	1492.92
50	标志牌塑料扁形		个	17.97591	0.34	6.11	0.34	6.11
51	跳线连接器		个	4.04	12.87	51.99	12.87	51.99
52	其他材料费		元	490.37603 2	1	490.38	1	490.38
53	材料费调整		元	272.02825	1	272.03	1	272.03
54	水晶头		个	232	1.86	431.52	1.86	431.52
55	槽钢	综合	kg	116.0025	3.215	372.95	3.215	372.95
56	角钢	综合	kg	46.401	3.239	150.29	3.239	150.29
57	插座	电话电视双 孔插座	个	17.17	26.06	447.45	26.06	447.45
58	浪涌保护器		个	1.01	71.24	71.95	71.24	71.95
59	铜芯多股绝缘电线	RVV-2*1.5	m	50.1012	2.4	120.24	2.4	120.24
60	双绞线缆	cat6	m	1192.9869	3.78	4509.49	3.78	4509.49
61	双绞线缆	cat6	m	1483.6720 5	3.78	5608.28	3.78	5608.28
62	HDMI高清线		m	2	15	30.00	15	30.00
63	金属线槽	200*100	m	133.70636	53.12	7102.48	53.12	7102.48
	本页小计					23023.7		23530.20

单位工程人材机汇总表

工程名称: 弱电工程

第3页 共3页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称：弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称：火自报工程

工程造价：48550 元

肆万捌仟伍佰伍拾元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称：火自报工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：火自报工程

第1页 共1页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
1	借4-3-12 6 换	挡烟垂壁 换为【有机玻璃 δ 6】	m2	13.8125	154.93	2139.97
2	9-180	火灾报警按钮	个	3	66.21	198.63
3	9-181	消火栓报警按钮	个	3	99.51	298.53
4	9-172	点型探测器安装 感烟	个	13	46.47	604.11
5	9-194	扬声器 吸顶式(3W-5W)	个	4	59.78	239.12
6	9-183	声光报警器	个	3	97.4	292.2
7	9-193	消防报警电话插孔(电话)安装 电话插孔	个	1	19.68	19.68
8	4-1747	暗装接线盒	个	27	5.69	153.63
9	9-83	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径单栓65mm以内	套	3	136.86	410.58
10	9-197	消防专用 模块 单输入	个	5	262.47	1312.35
11	9-253	自动报警系统调试500点以内	系统	1	22787.7	22787.7
12	9-260	消火栓灭火系统	10点	0.3	242.98	72.89
本页小计						28529.39
合计						28529.39

措施项目计价表

工程名称：火自报工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：火自报工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			645.88
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	430.58
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	215.3
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	107.65
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	172.23
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	21.53
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				947.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：火自报工程

第1页 共2页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	163.736	114.89	18811.63	114.89	18811.63
2	综合人工费		元	610.92687 ₅	1	610.93	1	610.93
3	人工费调整		元	329.20195	1	329.20	1	329.20
4	角钢	L60	kg	38.675	2.75	106.36	3.239	125.27
5	防火有机玻璃	δ 6	m2	14.503125	78.45	1137.77	286.73	4158.48
6	尼龙线卡		个	20	0.04	0.80	0.04	0.80
7	棉纱头		kg	0.13	5.38	0.70	5.38	0.70
8	镀锌螺钉	M2~5×4~5 ₀	个	51	0.04	2.04	0.04	2.04
9	木螺钉	d4.5~6×1 _{5~100}	10个	0.918	0.69	0.63	0.69	0.63
10	膨胀螺栓	M8	10套	1.236	3	3.71	3	3.71
11	塑料胀管	φ 6~8	个	9.45	0.02	0.19	0.02	0.19
12	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.081	6.69	0.54	6.69	0.54
13	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	5.04	0.09	0.45	0.09	0.45
14	工业用酒精	99.5%	kg	0.608	5.06	3.08	5.06	3.08
15	塑料异型管	φ 5	m	0.371	0.63	0.23	0.63	0.23
16	镀锌锁紧螺母	DN20×3	10个	6.021	2.23	13.43	2.23	13.43
17	电气绝缘胶带	18mm×10m ×0.13mm	卷	10.156	2.4	24.37	2.4	24.37
18	尼龙扎带	L=100~150	个	10	0.19	1.90	0.19	1.90
19	铜芯塑料绝缘电线	BV-1.0mm2	m	15.7281	0.7	11.01	1.53	24.06
20	阻燃铜芯绞线	\$ZR-RVS2 ×1.5mm2	m	6.571	2.52	16.56	2.35	15.44
21	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	60.075	0.15	9.01	0.15	9.01
22	铜接线卡	1.0-2.5	个	99.47	0.6	59.68	0.6	59.68
23	其他材料费		元	1.588438	1	1.59	1	1.59
24	打印纸	132-1	箱	0.32	161.13	51.56	161.13	51.56
25	充电电池	5#	节	10	2.49	24.90	2.49	24.90
26	电		kw·h	181.215	0.58	105.10	0	0.00
27	水		m3	0.027	5.27	0.14	0	0.00
28	标志牌		个	8	1.72	13.76	1.72	13.76
29	其他材料费		元	11.6683	1	11.67	1	11.67
30	镀锌膨胀螺栓		10个	5.525	9.44	52.16	9.44	52.16
31	材料费调整		元	611.37505	1	611.38	1	611.38
32	室内消火栓		套	3	560.38	1681.14	560.38	1681.14
33	点型探测器感烟		个	13	57.52	747.76	57.52	747.76
34	消防输入模块		个	5	120	600.00	120	600.00
	本页小计					25045.38		27991.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：火自报工程

第2页 共2页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:火自报工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称: 火自报工程

第1页 共1页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称: 喷淋工程

工程造价: 80647 元

捌万零陆佰肆拾柒元整

编制单位:

编制人及资质证号:

审核单位:

审核人及资格证号:

编制日期:

单位工程费用表

工程名称：喷淋工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：喷淋工程

第1页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		喷淋管道部件	分部小计			26288.03
1	9-48	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径25mm以内	个	51	34.43	1755.93
2	9-7	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	10.844	627.77	6807.54
3	9-1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	8.06	277.05	2233.02
4	9-2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	2.943	329.14	968.66
5	9-4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.325	481.88	156.61
6	9-5	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内	10m	0.5908	562.58	332.37
7	9-5	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内	10m	0.695	562.58	390.99
8	9-6	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	1.999	634.3	1267.97
9	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
10	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.3	319.51	95.85
11	9-26	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.2	368.95	73.79
12	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
13	9-26	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.1	368.95	36.9
14	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	2.1	287.82	604.42
15	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	319.51	31.95
16	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	319.51	31.95
17	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.1	319.51	31.95
18	9-26	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.2	368.95	73.79
19	9-26	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.4	368.95	147.58
20	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
21	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.3	319.51	95.85
22	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称	10个	0.2	319.51	63.9
本页小计						15287.36

单位工程概预算表

工程名称：喷淋工程

第2页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		直径80mm以内				
23	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称 直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
24	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称 直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
25	9-24	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称 直径65mm以内	10个	0.1	287.82	28.78
26	9-25	水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称 直径80mm以内	10个	0.2	319.51	63.9
27	9-77	末端试水装置 公称直径32mm以内	组	2	189.86	379.72
28	9-58	水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径 100mm以内	个	1	186.16	186.16
29	9-75	减压孔板 公称直径150mm以内	个	3	134.4	403.2
30	10-1837	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	5.48242	1102.18	6042.61
31	10-1842	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	5.48242	551.41	3023.06
32	12-109 + 12-110	一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	5.48242	81.5	446.82
33	12-112 + 12-113	一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	5.48242	67.28	368.86
		喷淋设备系统	分部小计			4798.45
34	1-705	单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.5t以内	台	2	1059.36	2118.72
35	10-1677	稳压给水设备 设备重量0.4t以内	套	1	2645.89	2645.89
36	9-261	自动喷水灭火系统	10点	0.1	338.44	33.84
本页小计						15799.12
合计						31086.48

措施项目计价表

工程名称：喷淋工程

第1页 共1页

[illegible]

单价措施费汇总表

工程名称：喷淋工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	基本单位		价值(元)		其中(元)	
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费
		单价措施						
一		脚手架搭拆费						
	BM59	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1	576.980	576.98	191.33	323.03
	BM71	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	319.910	319.91	106.08	179.11
	BM87	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工程)(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1	40.030	40.03	13.28	22.41
分部小计						936.92	310.69	524.55
合计						936.92	310.69	524.55

总价措施费汇总表

工程名称：喷淋工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			576.44
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	384.3
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	192.14
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	96.08
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	153.72
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	19.22
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				845.46

单位工程人材机汇总表

工程名称：喷淋工程

第1页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	150.978507	114.89	17345.92	114.89	17345.92
2	人工费调整		元	282.397731	1	282.40	1	282.40
3	型钢(综合)		kg	575.6541	2.7	1554.27	3.425	1971.62
4	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	3.050295	3.43	10.46	4.1	12.51
5	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	0.672	3.43	2.30	4.1	2.76
6	热轧薄钢板	δ 1.6~1.9	kg	0.6	2.45	1.47	3.487	2.09
7	热轧薄钢板	δ 1.6~1.9	kg	0.24	2.45	0.59	3.487	0.84
8	热轧厚钢板	δ 8.0~20	kg	7.160272	3.13	22.41	3.159	22.62
9	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	5.31356	2.62	13.92	3.257	17.31
10	紫铜板综合		kg	0.12	62.29	7.47	62.29	7.47
11	棉纱头		kg	9.659284	5.38	51.97	5.38	51.97
12	线麻		kg	0.558737	8.75	4.89	8.75	4.89
13	六角螺栓带母带垫(综合)		kg	23.261908	5.15	119.80	5.15	119.80
14	镀锌六角螺栓带螺母	2垫圈M16×85~140	10套	2.430798	19.73	47.96	19.73	47.96
15	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫M16×100以内	10套	1.648	24.88	41.00	24.88	41.00
16	膨胀螺栓(综合)		kg	23.245461	5.58	129.71	5.58	129.71
17	尼龙砂轮片	Φ100	片	2.755181	1.12	3.09	1.12	3.09
18	尼龙砂轮片	Φ400	片	16.160193	6.69	108.11	6.69	108.11
19	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	2.749138	7.29	20.04	7.29	20.04
20	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	36.803485	5.92	217.88	5.92	217.88
21	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3	5.92	1.78	5.92	1.78
22	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.252	5.92	1.49	5.92	1.49
23	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	1.398297	6.52	9.12	6.52	9.12
24	冲击钻头	Φ10~20	个	7.406749	8.67	64.22	8.67	64.22
25	砂纸		张	4	0.69	2.76	0.69	2.76
26	金属滤网		m2	0.13	8.49	1.10	8.49	1.10
27	平垫铁综合		kg	12.45	2.92	36.35	2.92	36.35
28	斜垫铁(综合)		kg	11.928	2.4	28.63	2.4	28.63
29	水泥	32.5	t	0.203124	188.76	38.34	328.33	66.69
30	砂子	中粗砂	m3	0.419406	48.5	20.34	77.67	32.58
31	板枋材		m3	0.002	1501.5	3.00	1552.93	3.11
	本页小计					20192.79		20657.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：喷淋工程

第2页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
32	木板		m3	0.012	1184.04	14.21	1419.82	17.04
33	铅油(厚漆)		kg	5.890546	2.23	13.14	2.23	13.14
34	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	9.320114	4.89	45.58	4.89	45.58
35	银粉漆		kg	3.994108	9.44	37.70	9.44	37.70
36	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	70.48	0.09	6.34	0.09	6.34
37	煤油		kg	2.626	5.58	14.65	5.58	14.65
38	汽油综合		kg	0.3	6.86	2.06	8.84	2.65
39	汽油	70#~90#	kg	0.354	7.02	2.49	8.84	3.13
40	溶剂汽油		kg	2.499984	6.86	17.15	6.86	17.15
41	机油		kg	7.647939	9.44	72.20	9.44	72.20
42	黄干油钙基酯		kg	0.252	3.69	0.93	3.69	0.93
43	黄油钙基脂		kg	0.404	3.6	1.45	3.6	1.45
44	工业用酒精	99.5%	kg	0.04	5.06	0.20	5.06	0.20
45	润滑剂		kg	0.4468	5.49	2.45	5.49	2.45
46	氧气		m3	23.502586	2.75	64.63	2.75	64.63
47	乙炔气		kg	7.834529	12.1	94.80	12.1	94.80
48	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	2.739497	7.38	20.22	7.38	20.22
49	石棉橡胶板	δ 3~6	kg	1.623	7.38	11.98	7.38	11.98
50	石棉板衬垫		kg	0.26	2.74	0.71	2.74	0.71
51	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	0.66	13.99	9.23	13.99	9.23
52	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN25	个	47.554	1.17	55.64	1.17	55.64
53	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN32	个	20.21841	2.46	49.74	2.46	49.74
54	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN50	个	2.626	5.28	13.87	5.28	13.87
55	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN70	个	9.720648	9.36	90.99	9.36	90.99
56	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN80	个	14.81259	14.18	210.04	14.18	210.04
57	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN100	个	56.3888	17.66	995.83	17.66	995.83
58	接头	DN32	个	2.02	3.14	6.34	3.14	6.34
59	镀锌弯头	DN32	个	103.02	3.13	322.45	3.13	322.45
60	镀锌三通	DN32	个	2.02	4.29	8.67	4.29	8.67
61	镀锌丝堵	DN25(堵头)	个	51	1.19	60.69	1.19	60.69
62	镀锌异径管箍	DN32×25	个	51.51	2.48	127.74	2.48	127.74
	本页小计					2374.12		2378.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：喷淋工程

第3页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
63	压力表汽门	QZ-2黄铜M10-φ6	个	2	10.55	21.10	10.55	21.10
64	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.509136	40.33	20.53	40.33	20.53
65	压力表	0~2.5MPa φ50(带表弯)	套	2	13.13	26.26	13.13	26.26
66	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.0884	2.4	0.21	2.4	0.21
67	铜芯塑料绝缘电线	BV-1.0mm2	m	0.3563	0.7	0.25	1.53	0.55
68	电		kw·h	130.004292	0.58	75.40	0	0.00
69	水		m3	21.537775	5.27	113.50	0	0.00
70	其他材料费		元	188.143751	1	188.14	1	188.14
71	材料费调整		元	524.609569	1	524.61	1	524.61
72	喷头	下垂型玻璃球阀式喷头	个	51.51	14.5	746.90	14.5	746.90
73	镀锌钢管	镀锌钢管 DN80	m	19.89005	33.478	665.88	33.478	665.88
74	镀锌钢管	镀锌钢管 DN65	m	6.91525	28.431	196.61	28.431	196.61
75	镀锌钢管	镀锌钢管 DN50	m	3.26625	21.207	69.27	21.207	69.27
76	镀锌钢管	镀锌钢管 DN32	m	29.57715	13.472	398.46	13.472	398.46
77	镀锌钢管	镀锌钢管 DN25	m	81.003	9.695	785.32	9.695	785.32
78	镀锌钢管	镀锌钢管 DN100	m	107.8978	47.825	5160.21	47.825	5160.21
79	镀锌钢管	DN65	m	5.87846	0	0.00	0	0.00
80	沟槽管件	DN80*80*80 正三通	套	2.01	16.86	33.89	16.86	33.89
81	沟槽管件	DN65接头	套	1.005	9.32	9.37	9.32	9.37
82	沟槽管件	DN65*50*32*25 四通	套	1.005	19.79	19.89	19.79	19.89
83	沟槽管件	DN50*32*32*25 四通	套	1.005	19.79	19.89	19.79	19.89
84	沟槽管件	DN32*32*25 三通	套	1.005	19.79	19.89	19.79	19.89
	本页小计					9095.58		8906.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：喷淋工程

第4页 共5页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
85	沟槽管件	DN80*80*32*32 机械四通	套	2.01	23.6	47.44	23.6	47.44
86	沟槽管件	DN80*80*32*25 机械四通	套	3.015	23.6	71.15	23.6	71.15
87	沟槽管件	DN65*65*32*25 机械四通	套	1.005	23.6	23.72	23.6	23.72
88	沟槽管件	DN100*100*32*32 机械四通	套	4.02	28.66	115.21	28.66	115.21
89	沟槽管件	DN100*100*32 机械三通	套	2.01	23.07	46.37	23.07	46.37
90	沟槽管件	DN80*65 大小头	套	1.005	8.43	8.47	8.43	8.47
91	沟槽管件	DN80*32 大小头	套	1.005	8.43	8.47	8.43	8.47
92	沟槽管件	DN80*25 大小头	套	1.005	8.43	8.47	8.43	8.47
93	沟槽管件	DN32*25 大小头	套	21.105	8.25	174.12	8.25	174.12
94	沟槽管件	DN100*80 大小头	套	1.005	10.12	10.17	10.12	10.17
95	沟槽管件	DN25*25 90°弯头	套	1.005	11.8	11.86	11.8	11.86
96	沟槽管件	DN100*100 90°弯头	套	2.01	26.98	54.23	26.98	54.23
97	沟槽管件	DN80接头	套	3.015	12.69	38.26	12.69	38.26
98	球阀	Q11F-16 DN32	个	4.04	33.72	136.23	33.72	136.23
99	卡箍式法兰	(1.6MPa以下) DN100	片	2	33.19	66.38	33.19	66.38
100	平焊法兰 150		片	5.899992	55.82	329.34	55.82	329.34
101	水流指示器	水流指示器 DN100	个	1	247.79	247.79	247.79	247.79
102	喷头装饰盘		个	51.51	3.59	184.92	3.59	184.92
103	减压孔板		个	2.949996	45	132.75	45	132.75
	本页小计					1715.35		1715.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：喷淋工程

第5页 共5页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:喷淋工程

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	数量	定额价	合计
1	喷头	下垂型玻璃球阀式喷头	个	51.51	14.5	746.9
2	镀锌钢管	镀锌钢管DN80	m	19.89005	33.478	665.88
3	镀锌钢管	镀锌钢管DN65	m	6.91525	28.431	196.61
4	镀锌钢管	镀锌钢管DN50	m	3.26625	21.207	69.27
5	镀锌钢管	镀锌钢管DN32	m	29.57715	13.472	398.46
6	镀锌钢管	镀锌钢管DN25	m	81.003	9.695	785.32
7	镀锌钢管	镀锌钢管DN100	m	107.8978	47.825	5160.21
8	镀锌钢管	DN65	m	5.87846		
9	沟槽管件	DN80*80*80 正三通	套	2.01	16.86	33.89
10	沟槽管件	DN65接头	套	1.005	9.32	9.37
11	沟槽管件	DN65*50*32*25 四通	套	1.005	19.79	19.89
12	沟槽管件	DN50*32*32*25 四通	套	1.005	19.79	19.89
13	沟槽管件	DN32*32*25 三通	套	1.005	19.79	19.89
14	沟槽管件	DN80*80*32*32 机械四通	套	2.01	23.6	47.44
15	沟槽管件	DN80*80*32*25 机械四通	套	3.015	23.6	71.15
16	沟槽管件	DN65*65*32*25 机械四通	套	1.005	23.6	23.72
17	沟槽管件	DN100*100*32*32 机械四通	套	4.02	28.66	115.21
18	沟槽管件	DN100*100*32 机械三通	套	2.01	23.07	46.37
19	沟槽管件	DN80*65 大小头	套	1.005	8.43	8.47
20	沟槽管件	DN80*32 大小头	套	1.005	8.43	8.47
21	沟槽管件	DN80*25 大小头	套	1.005	8.43	8.47

未计价主材汇总表

工程名称:喷淋工程

第2页 共2页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称：喷淋工程

第1页 共1页

序号	材料名	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢(综合)		kg	575.6541	2.7	3.425	0.725	417.35
2	镀锌铁丝	Φ4.0~2. 8	kg	3.050295	3.43	4.1	0.67	2.04
3	镀锌铁丝	Φ4.0~2. 8	kg	0.672	3.43	4.1	0.67	0.45
4	热轧薄钢板	δ1.6~1. 9	kg	0.6	2.45	3.487	1.037	0.62
5	热轧薄钢板	δ1.6~1. 9	kg	0.24	2.45	3.487	1.037	0.25
6	热轧厚钢板	δ8.0~20	kg	7.160272	3.13	3.159	0.029	0.21
7	热轧厚钢板	δ12~20	kg	5.31356	2.62	3.257	0.637	3.38
8	水泥	32.5	t	0.203124	188.76	328.33	139.57	28.35
9	砂子	中粗砂	m ³	0.419406	48.5	77.67	29.17	12.23
10	板枋材		m ³	0.002	1501.5	1552.93	51.43	0.1
11	木板		m ³	0.012	1184.04	1419.82	235.78	2.83
12	汽油综合		kg	0.3	6.86	8.84	1.98	0.59
13	汽油	70#~90#	kg	0.354	7.02	8.84	1.82	0.64
14	铜芯塑料绝缘电线	BV-1.0mm 2	m	0.3563	0.7	1.53	0.83	0.3
15	电		kw·h	130.00429 2	0.58		-0.58	-75.4
16	水		m ³	21.537775	5.27		-5.27	-113.5
17	柴油		kg	7.43344	6.39	7.04	0.65	4.83
18	柴油		kg	12.16782	6.39	7.04	0.65	7.91
19	电		kw·h	225.80623 7	0.58		-0.58	-130.97
合计								162.21

工程概(预)算书

工程名称：采暖工程

工程造价：44145 元

肆万肆仟壹佰肆拾伍元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称: 采暖工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目计价表

工程名称: 采暖工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施费汇总表

工程名称：采暖工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			169.17
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	112.78
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	56.39
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	28.2
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	45.12
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	5.64
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				248.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程

第1页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	44.002928	114.89	5055.50	114.89	5055.50
2	人工费调整		元	117.97695	1	117.98	1	117.98
3	型钢(综合)		kg	79.12065	2.7	213.63	3.425	270.99
4	钢丝	Φ4.0	kg	0.04	2.36	0.09	2.36	0.09
5	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	1.199896	3.43	4.12	4.1	4.92
6	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	0.593581	3.13	1.86	3.132	1.86
7	热轧厚钢板	δ12~20	kg	1.232	2.62	3.23	3.257	4.01
8	橡胶板	δ1~3	kg	0.143411	2.83	0.41	2.83	0.41
9	破布		kg	3.461378	4.46	15.44	4.46	15.44
10	线麻		kg	0.295955	8.75	2.59	8.75	2.59
11	六角螺栓		kg	1.626073	5.15	8.37	5.15	8.37
12	六角螺栓带母带垫(综合)		kg	3.197228	5.15	16.47	5.15	16.47
13	六角螺栓带母带垫	M16×65~80	套	49.44	1.29	63.78	1.29	63.78
14	膨胀螺栓(综合)		kg	3.194967	5.58	17.83	5.58	17.83
15	膨胀螺栓	M6	套	57.68	0.21	12.11	0.21	12.11
16	尼龙砂轮片	Φ100	片	1.167325	1.12	1.31	1.12	1.31
17	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.412226	6.69	22.83	6.69	22.83
18	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	7.915116	5.92	46.86	5.92	46.86
19	碳钢气焊条	Φ2以内	kg	0.04	6.61	0.26	6.61	0.26
20	冲击钻头	Φ10~20	个	1.018019	8.67	8.83	8.67	8.83
21	冲击钻头	Φ10	个	0.672	7.38	4.96	7.38	4.96
22	钢丝刷子		把	0.3687	1.72	0.63	1.72	0.63
23	锯条(各种规格)		根	10.539541	0.28	2.95	0.28	2.95
24	砂纸		张	0.048	0.69	0.03	0.69	0.03
25	铁砂布	0~2#	张	2.76525	0.86	2.38	0.86	2.38
26	水泥	32.5	t	0.027918	188.76	5.27	328.33	9.17
27	砂子	中粗砂	m3	0.057645	48.5	2.80	77.67	4.48
28	白铅油		kg	0.4	2.23	0.89	2.23	0.89
29	醇酸磁漆(各色)		kg	4.27692	14.84	63.47	14.84	63.47
30	铅油(厚漆)		kg	2.60661	2.23	5.81	2.23	5.81
31	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.106495	7.89	40.29	7.89	40.29
32	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	20.448	0.09	1.84	0.09	1.84
33	清油	C01-1	kg	0.1	9.35	0.94	9.35	0.94
34	溶剂汽油		kg	0.387135	6.86	2.66	6.86	2.66
35	机油		kg	4.335855	9.44	40.93	9.44	40.93
36	醇酸漆稀释剂	X6	kg	1.03236	5.92	6.11	5.92	6.11
37	氧气		m3	5.297946	2.75	14.57	2.75	14.57
	本页小计					5810.03		5874.55

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程

第2页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
38	乙炔气		kg	1.765982	12.1	21.37	12.1	21.37
39	铝箔胶带(45mm卷)		卷	3.424603	12.18	41.71	12.18	41.71
40	贴缝胶带	9m	卷	2.405713	1.8	4.33	1.8	4.33
41	石棉橡胶板	低压 δ 0.8 6	kg	1.216	7.38	8.97	7.38	8.97
42	焊接钢管	DN20	m	0.257754	3.91	1.01	5.745	1.48
43	镀锌钢管	DN25	m	34.9297	7.82	273.15	9.695	338.64
44	镀锌钢管	DN32	m	126.95498 9	11.75	1491.72	13.472	1710.34
45	无缝钢管	D22×2	m	0.078	3.26	0.25	4.375	0.34
46	无缝钢管	D57×3.5	m	5.72	15.26	87.29	20.49	117.20
47	输水软管	φ25	m	0.156	0.2	0.03	0.2	0.03
48	橡胶软管	DN20	m	0.114343	2.34	0.27	2.34	0.27
49	采暖室内镀锌钢管 螺纹管件	DN25	个	44.32831	2.27	100.63	2.27	100.63
50	采暖室内镀锌钢管 螺纹管件	DN32	个	139.17934 1	3.35	466.25	3.35	466.25
51	压制弯头	DN50	个	4	6.92	27.68	6.92	27.68
52	黑玛钢活接头	DN25	个	6.06	3.99	24.18	3.99	24.18
53	黑玛钢六角内接头	DN25	个	4.848	1.6	7.76	1.6	7.76
54	黑玛钢管箍	DN15	个	4.04	0.68	2.75	0.68	2.75
55	法兰阀门	DN50	个	6	65.21	391.26	105.9	635.40
56	螺纹阀门	DN15	个	0.036	8.58	0.31	12.13	0.44
57	螺纹阀门	DN20	个	0.078073	10.9	0.85	15.39	1.20
58	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	6.18	7.12	44.00	14.46	89.36
59	螺纹闸阀	DN20	个	2.02	10.9	22.02	24.49	49.47
60	碳钢平焊法兰	DN50	片	8	19.65	157.20	18.1	144.80
61	弹簧压力表	Y-1000~1. 6MPa	块	4.188669	27.46	115.02	27.46	115.02
62	压力表弯管	DN15	个	4.188669	4.29	17.97	4.29	17.97
63	电		kw·h	4.471368	0.58	2.59	0	0.00
64	水		m3	1.877126	5.27	9.89	0	0.00
65	其他材料费		元	88.683231	1	88.68	1	88.68
66	材料费调整		元	219.10005	1	219.10	1	219.10
67	岩棉管壳		m3	0.583032	279.528	162.97	279.528	162.97
68	截止阀	DN25	个	3.03	31.06	94.11	31.06	94.11
69	调节阀	DN25	个	3.03	113.5	343.91	113.5	343.91
70	钢铝复合散热器	TLF/75*75	组	14	1810.2	25342.80	1810.2	25342.80
71	除污器	DN25	个	2	170	340.00	170	340.00
	本页小计					29912.03		30519.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程

第3页 共3页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:采暖工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称: 采暖工程

第1页 共1页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称：通风空调工程

工程造价：281600 元

贰拾捌万壹仟陆佰元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称: 通风空调工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：通风空调工程

第1页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
		风口、防火阀	分部小计			2955.76
1	7-340	铝制孔板百叶风口 周长≤7000mm	m2	11.594	157.9	1830.69
2	7-268	碳钢方形散流器 周长≤1000mm	个	8	39.45	315.6
3	7-253	碳钢百叶风口 周长≤1800mm	个	1	66.96	66.96
4	7-243	碳钢风管防火阀 周长≤3600mm	个	2	190.04	380.08
5	7-242	碳钢风管防火阀 周长≤2200mm	个	2	118.62	237.24
6	BM42	系统调整费(第七册 通风空调工程)	元	1	125.19	125.19
		通风管道	分部小计			23462.25
7	7-95	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	1.007	1049.07	1056.41
8	7-95	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	6.104	1049.07	6403.52
9	7-206	柔性软风管安装 无保温套管 直径≤500mm	m	0.801	7.66	6.14
10	12-1039	橡塑板安装 风管厚度32mm	m3	7.34769	744.15	5467.78
11	12-59	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	24.492	46.27	1133.24
12	12-60	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	24.492	44.85	1098.47
13	7-214	弯头导流叶片	m2	1.14	260.34	296.79
14	7-214	弯头导流叶片	m2	0.9	260.34	234.31
15	9-265	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	点	12	125.97	1511.64
16	3-1582 换	设备支架制作安装 每组重量 0.5-1t 换为【方钢综合】	t	1	5976.55	5976.55
17	BM42	系统调整费(第七册 通风空调工程)	元	1	277.4	277.4
		空调水管道	分部小计			5454.43
18	10-612	空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径15mm	10m	16.712	176.99	2957.86
19	10-613	空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm	10m	2.049	213.73	437.93
20	10-614	空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm	10m	2.816	270.61	762.04
21	10-616	空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	0.762	353.1	269.06
22	10-617	空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	0.775	379.49	294.1
23	10-663	空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称外径25mm内	10m	0.3	96.66	29
24	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.173	921.5	159.42
25	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.049	921.5	45.15
26	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.02	921.5	18.43
27	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.057	921.5	52.53
本页小计						31443.53

单位工程概预算表

工程名称: 通风空调工程

第2页 共2页

序号	定额号	名称	单位	工程量	基价	直接费
28	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m ³	0.027	921.5	24.88
29	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m ³	0.031	921.5	28.57
30	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m ³	0.118	921.5	108.74
31	12-1027	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m ³	0.04	921.5	36.86
32	BM86	系统调整费(空调水系统工程(含冷凝水管))(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	229.86	229.86
		空调设备	分部小计			9231.4
33	7-8	吊顶式空调器安装质量≤0.15t	台	1	240.82	240.82
34	7-28	多联体空调机室外机 制冷量≤140kW	台	1	2103.11	2103.11
35	7-8	吊顶式空调器安装质量≤0.15t	台	13	240.82	3130.66
36	7-8	吊顶式空调器安装质量≤0.15t	台	1	240.82	240.82
37	1-596	轴流通风机安装 设备重量0.2t以内	台	4	811.34	3245.36
38	BM42	系统调整费(第七册 通风空调工程)	元	1	270.63	270.63
本页小计						9660.31
合计						41103.84

措施项目计价表

工程名称: 通风空调工程

第1页 共1页

[illegible]

单价措施费汇总表

工程名称: 通风空调工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	基本单位		价值(元)		其中(元)	
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费
		单价措施						
一		脚手架搭拆费						
	BM43	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1	446.620	446.62	148.1	250.05
	BM88	脚手架搭拆费(绝热工程)(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1	445.040	445.04	147.58	249.16
	BM87	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工程)(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1	99.240	99.24	32.91	55.56
	BM59	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1	52.030	52.03	17.25	29.13
	BM71	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	133.420	133.42	44.24	74.7
分部小计						1176.35	390.08	658.6
合计						1176.35	390.08	658.6

总价措施费汇总表

工程名称：通风空调工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			722.4
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	481.59
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	240.81
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	120.4
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	192.64
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	24.07
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				1059.51

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第1页 共4页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	186.44926 ₉	114.89	21421.16	114.89	21421.16
2	人工费调整		元	670.71322 ₅	1	670.71	1	670.71
3	镀锌铁丝	φ4.0~2.8	kg	1.076696	3.43	3.69	4.1	4.41
4	圆钢	φ5.5~9	kg	10.59539	2.7	28.61	3.115	33.00
5	方钢综合		kg	1060	2.87	3042.20	2.7	2862.00
6	扁钢(59以内)		kg	9.09432	2.53	23.01	3.195	29.06
7	槽钢	5~16#	kg	108.70585 ₇	2.7	293.51	3.215	349.49
8	角钢	50×5以内	kg	249.16944	2.75	685.22	3.239	807.06
9	角钢	L63	kg	1.13776	2.75	3.13	3.239	3.69
10	热轧薄钢板	δ1.6~1.9	kg	1.2	2.45	2.94	3.487	4.18
11	镀锌薄钢板	δ0.75	m2	83.24878	15.44	1285.36	21.493	1789.27
12	橡胶板	δ1~3	kg	9.22212	2.83	26.10	2.83	26.10
13	棉纱		kg	0.75	5.38	4.04	6.22	4.67
14	棉纱头		kg	7.5	5.38	40.35	5.38	40.35
15	破布		kg	2.251339	4.46	10.04	4.46	10.04
16	线麻		kg	0.146886	8.75	1.29	8.75	1.29
17	铁铆钉		kg	1.87042	4.29	8.02	4.29	8.02
18	镀锌木螺钉	d6×100	10个	301.444	1.12	337.62	1.12	337.62
19	带帽六角螺栓	M2~5×4~2 ₀	10套	0.8	2.57	2.06	2.57	2.06
20	六角螺栓带螺母	M8×30~50	10套	30.5773	3	91.73	3	91.73
21	六角螺栓带螺母	M6×75	10套	3.2	2.15	6.88	2.15	6.88
22	六角螺栓带螺母	M8×75以下	10套	7.6	2.57	19.53	2.57	19.53
23	镀锌六角螺栓带螺母	M16×85~100	套	24.48	1.54	37.70	1.54	37.70
24	膨胀螺栓	M12	套	10.6665	1.12	11.95	1.12	11.95
25	镀锌弹簧垫圈	M16	个	24.96	0.17	4.24	0.17	4.24
26	镀锌垫圈	M16	个	49.92	0.17	8.49	0.17	8.49
27	尼龙砂轮片	φ100	片	1.074	1.12	1.20	1.12	1.20
28	尼龙砂轮片	φ400	片	0.885981	6.69	5.93	6.69	5.93
29	低碳钢焊条	J422 φ3. ₂	kg	3.48439	5.92	20.63	5.92	20.63
30	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.84	5.92	4.97	5.92	4.97
31	低碳钢焊条	J427	kg	18.725	6.52	122.09	6.52	122.09
32	锯条(各种规格)		根	10.225865	0.28	2.86	0.28	2.86
33	平垫铁综合		kg	18.84	2.92	55.01	2.92	55.01
34	斜垫铁(综合)		kg	18.768	2.4	45.04	2.4	45.04
	本页小计					28327.31		28842.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第2页 共4页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
35	铁砂布		张	0.0153	1.46	0.02	1.46	0.02
36	木板		m3	0.024	1184.04	28.42	1419.82	34.08
37	木方		m3	0.006	1716	10.30	1552.93	9.32
38	铅油(厚漆)		kg	1.495181	2.23	3.33	2.23	3.33
39	醇酸防锈漆	C53-1	kg	67.84284	7.89	535.28	7.89	535.28
40	煤油		kg	6.029	5.58	33.64	5.58	33.64
41	溶剂汽油		kg	5.14332	6.86	35.28	6.86	35.28
42	机油		kg	3.766014	9.44	35.55	9.44	35.55
43	黄油钙基脂		kg	0.588	3.6	2.12	3.6	2.12
44	氧气		m3	11.460985	2.75	31.52	2.75	31.52
45	乙炔气		kg	3.841328	12.1	46.48	12.1	46.48
46	胶粘剂		kg	38.86928	17.16	667.00	17.16	667.00
47	铝箔胶带(45mm卷)		卷	3.11575	12.18	37.95	12.18	37.95
48	贴缝胶带	9m	卷	13.430716	1.8	24.18	1.8	24.18
49	镀锌钢管	DN15	m	170.12816	4.09	695.82	5.67	964.63
50	镀锌钢管	DN20	m	20.85882	6.24	130.16	7.386	154.06
51	镀锌钢管	DN25	m	28.5824	7.82	223.51	9.695	277.11
52	镀锌钢管	DN40	m	7.7343	14.66	113.38	15.517	120.01
53	镀锌钢管	DN50	m	7.905	15.75	124.50	21.207	167.64
54	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN15	个	108.96224	0.91	99.16	0.91	99.16
55	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN20	个	12.0891	1.43	17.29	1.43	17.29
56	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN25	个	20.02176	2.25	45.05	2.25	45.05
57	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN40	个	3.87096	4.3	16.65	4.3	16.65
58	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件	DN50	个	3.286	6.75	22.18	6.75	22.18
59	空调凝结水室内塑料管热熔管件	DN25	个	1.74	2.03	3.53	2.03	3.53
60	灯泡		个	5.76	1.67	9.62	1.67	9.62
61	铜芯塑料绝缘电线	BV-1.5mm2	m	4.884	1.01	4.93	1.15	5.62
62	电		kw·h	10.839983	0.58	6.29	0	0.00
63	水		m3	0.12804	5.27	0.67	0	0.00
64	蓄电池	24AH	块	0.48	386.1	185.33	386.1	185.33
65	其他材料费		元	93.126289	1	93.13	1	93.13
66	材料费调整		元	1245.610275	1	1245.61	1	1245.61
67	不锈钢U形卡	500mm	个	1.067733	25	26.69	25	26.69
68	橡塑管壳		m3	0.53045	878.516	466.01	878.516	466.01
	本页小计					5020.58		5415.07

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第3页 共4页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
69	橡塑保温保温材料 黑色	30mm	m3	7.935505	878.516	6971.47	878.516	6971.47
70	塑料管	PVC25	m	3.066	5.15	15.79	5.15	15.79
71	成品百叶	400*500单 层百叶风口	个	1	89.11	89.11	89.11	89.11
72	铝制孔板风口	铝合金定制 散热口	m2	11.594	190.79	2212.02	190.79	2212.02
73	散流器	200*200方 形散流器	个	8	45	360.00	45	360.00
74	柔性软风管	500mm	m	0.801	80	64.08	80	64.08
75	风管防火阀	1600*320 防火阀	个	2	632	1264.00	632	1264.00
76	风管防火阀	500*320防 火阀	个	2	205	410.00	205	410.00
77	吊顶式空调器	21kg	台	13	6171.05	80223.65	6171.05	80223.65
78	吊顶式空调器	吊顶式热回 收新风机组 XHBQ-D50 TD/L50TD (58000)	台	1	23200	23200.00	23200	23200.00
79	吊顶式全热交换新 风机		台	1	5152	5152.00	5152	5152.00
80	多联体空调机	变频多联机 室外机 HP 4824HT8-C 1F	台	1	74482.76	74482.76	74482.76	74482.76
81	No. 3. 55防爆轴流 风机		台	4	3106	12424.00	3106	12424.00
82	安拆费及场外运费		元	59.865678	1	59.87	1	59.87
83	柴油		kg	13.789002	6.39	88.11	7.04	97.07
84	柴油		kg	29.94406	6.39	191.34	7.04	210.81
85	电		kw·h	416.61116	0.58	241.63	0	0.00
86	动力费		元	2.424	1	2.42	1	2.42
87	吊装机械综合		台班	0.055205	419.69	23.17	419.69	23.17
88	机上人工		工日	3.59503	124.46	447.44	124.46	447.44
89	检修费		元	63.501487	1	63.50	1	63.50
90	校验费		元	23.64	1	23.64	1	23.64
91	维护费		元	170.902763	1	170.90	1	170.90
92	折旧费		元	238.022595	1	238.02	1	238.02
	本页小计					208418.92		208205.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风空调工程

第4页 共4页

	合计					241766.81		242463.22
--	----	--	--	--	--	-----------	--	-----------

未计价主材汇总表

工程名称:通风空调工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称: 通风空调工程

第1页 共1页

[illegible]

工程概(预)算书

工程名称：排烟工程

工程造价：50307 元

伍万零叁佰零柒元整

编制单位：

编制人及资质证号：

审核单位：

审核人及资格证号：

编制日期：

单位工程费用表

工程名称：排烟工程

第1页 共1页

单位工程概预算表

工程名称: 排烟工程

第1页 共1页

措施项目计价表

工程名称：排烟工程

第1页 共1页

单价措施费汇总表

工程名称：排烟工程

第1页 共1页

总价措施费汇总表

工程名称：排烟工程

金额单位：元

序号	名称	单位	基数说明	费率(%)	合价
	总价措施				
1	安全文明施工费	项			485.01
1.1	安全文明施工与环境保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	323.34
1.2	临时设施费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	161.67
2	雨季施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	80.84
3	已完工程及设备保护费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	129.33
4	工程定位复测费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
5	二次搬运费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	16.16
6	特殊地区施工增加费	项	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0	
7	夜间施工增加费	项			
8	白天在地下室施工增加费	项			
9	冬季施工增加费	项			
	合计				711.34

单位工程人材机汇总表

工程名称：排烟工程

第1页 共2页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	127.01175 ₃	114.89	14592.38	114.89	14592.38
2	人工费调整		元	239.34384 ₅	1	239.34	1	239.34
3	型钢(综合)		kg	150.8325	2.7	407.25	3.425	516.60
4	圆钢	Φ5.5~9	kg	12.15823	2.7	32.83	3.115	37.87
5	圆钢	Φ10~14	kg	17.80995	2.7	48.09	3.119	55.55
6	扁钢(59以内)		kg	18.3797	2.53	46.50	3.195	58.72
7	扁钢(59以内)		kg	5.76	2.53	14.57	3.195	18.40
8	槽钢	5~16#	kg	316.49289 ₄	2.7	854.53	3.215	1017.52
9	槽钢	10#	kg	31.5	2.7	85.05	3.215	101.27
10	角钢	50×5以内	kg	702.3735	2.75	1931.53	3.239	2274.99
11	角钢	L63	kg	3.7259	2.75	10.25	3.239	12.07
12	热轧薄钢板	δ0.5~1.0	kg	34.54	2.45	84.62	3.487	120.44
13	镀锌薄钢板	δ0.75	m2	86.97734	15.44	1342.93	21.493	1869.40
14	镀锌薄钢板	δ1.2	m2	109.55526	15.44	1691.53	33.811	3704.17
15	橡胶板	δ1~3	kg	16.12943	2.83	45.65	2.83	45.65
16	破布		kg	0.215475	4.46	0.96	4.46	0.96
17	铁铆钉		kg	3.7994	4.29	16.30	4.29	16.30
18	六角螺栓带螺母	M8×30~50	10套	65.11535	3	195.35	3	195.35
19	六角螺栓带母带垫(综合)		kg	7.36227	5.15	37.92	5.15	37.92
20	六角螺栓带螺母	M8×75以下	10套	5	2.57	12.85	2.57	12.85
21	半圆头螺栓带螺母	M5×15	10套	5.616	0.26	1.46	0.26	1.46
22	膨胀螺栓(综合)		kg	6.09076	5.58	33.99	5.58	33.99
23	膨胀螺栓	M12	套	21.0915	1.12	23.62	1.12	23.62
24	尼龙砂轮片	Φ100	片	0.132158	1.12	0.15	1.12	0.15
25	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.048736	6.69	20.40	6.69	20.40
26	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	17.573475	5.92	104.03	5.92	104.03
27	冲击钻头	Φ10~20	个	1.940712	8.67	16.83	8.67	16.83
28	钢丝刷子		把	0.215475	1.72	0.37	1.72	0.37
29	铁砂布	0~2#	张	1.565785	0.86	1.35	0.86	1.35
30	水泥	32.5	t	0.053223	188.76	10.05	328.33	17.47
31	砂子	中粗砂	m3	0.109893	48.5	5.33	77.67	8.54
32	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	2.44205	4.89	11.94	4.89	11.94
33	溶剂汽油		kg	0.228404	6.86	1.57	6.86	1.57
34	机油		kg	0.98651	9.44	9.31	9.44	9.31
	本页小计					21930.83		25178.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：排烟工程

第2页 共2页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
35	氧气		m3	8.915266	2.75	24.52	2.75	24.52
36	乙炔气		kg	3.033193	12.1	36.70	12.1	36.70
37	铁皮箍		kg	25.905	32.6	844.50	32.6	844.50
38	灯泡		个	5.76	1.67	9.62	1.67	9.62
39	铜芯塑料绝缘电线	BV-1.5mm2	m	5.291	1.01	5.34	1.15	6.08
40	电		kw·h	22.472649	0.58	13.03	0	0.00
41	水		m3	0.032321	5.27	0.17	0	0.00
42	蓄电池	24AH	块	0.48	386.1	185.33	386.1	185.33
43	混凝土	C15	m3	0.03	218.25	6.55	262.14	7.86
44	其他材料费		元	98.098682	1	98.10	1	98.10
45	材料费调整		元	444.536755	1	444.54	1	444.54
46	复合保温与结构免拆一体板	厚度5+80+30mm 芯材为岩棉板	m3	9.06675	279.528	2534.41	279.528	2534.41
47	远控多叶排烟口	400(+250)*400	个	9	279.95	2519.55	279.95	2519.55
48	280° 防火阀	1600*500	个	2	650	1300.00	650	1300.00
49	通风机	排风机NO.9 风量31200m³/h, 全压: 500pa 功率: 15kw	台	1	1450	1450.00	1450	1450.00
50	安拆费及场外运费		元	26.214558	1	26.21	1	26.21
51	柴油		kg	1.916711	6.39	12.25	7.04	13.49
52	电		kw·h	183.353577	0.58	106.35	0	0.00
53	动力费		元	2.608	1	2.61	1	2.61
54	电焊机综合		台班	6.113275	65.07	397.79	65.07	397.79
55	机上人工		工日	1.98545	124.46	247.11	124.46	247.11
56	检修费		元	10.065958	1	10.07	1	10.07
57	机械费调整		元	-0.014365	1	-0.01	1	-0.01
58	校验费		元	25.214	1	25.21	1	25.21
59	维护费		元	30.894249	1	30.89	1	30.89
60	折旧费		元	94.992578	1	94.99	1	94.99
	本页小计					10425.83		10309.57
	合计					32356.66		35488.35

未计价主材汇总表

工程名称:排烟工程

第1页 共1页

单位工程人材机价差表

工程名称：排烟工程

第1页 共1页

[illegible]