

呼和浩特市玉泉区2026年市政
道路工程维修养护项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路
工程维修养护项目

标段名称：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路
工程维修养护项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：呼和浩特市玉泉区2026年
市政道路工程维修养护项目

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政
道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目	
1.1.1	维修工程	
1.1.2	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. C40面包砖、5cm厚火烧面白麻盲道石材铺装					
		1.1基层更换					
1	041001002002	拆除人行道	1. 面包砖拆除 2. 面积≤200	m2	50		
2	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm砂夹石 2. 面积≤200	m2	50		
3	040103003002	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：35km	m3	17.5		
4	040202016002	水泥混凝土基层	1. 原路面平整碾压 2. 15cmC20混凝土基层 3. 混凝土面养护	m2	50		
5	040204001002	人行道块料铺设	1. 铺设面包砖 2. 3cm水泥砂浆结合层 3. 面积≤200	m2	45		
6	040203008002	块料面层	1. 火烧面白麻盲道石材砖 2. 盲道石材砖厚度：5CM 3. 3cm水泥砂浆结合层 4. 面积≤200	m2	5		
		1.2在原基层上铺设					
7	041001002003	拆除人行道	1. 面包砖拆除	m2	30		
8	040103003003	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	3		
9	040204001003	人行道块料铺设	1. 铺设面包砖（利旧） 2. 3cm水泥砂浆结合层 3. 原土碾压 4. 面积≤200	m2	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203008003	块料面层	1. 火烧面白麻盲道石材砖（利旧） 2. 盲道石材砖厚度：5CM 3. 3cm水泥砂浆结合层 4. 面积≤200	m2	5		
		2. 路缘石维修更换					
		2.1新道牙石安装					
11	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除破损的道牙石	m	80		
12	040103003004	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	2.4		
13	010501001001	水泥混凝土基层	1. 道牙石混凝土垫层、靠背 2. 垫层厚度：10cm厚C20混凝土 3. 靠背尺寸、混凝土强度：15cm*15cm三角C20混凝土	m3	5.32		
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 安砌花岗岩道牙石 2. 规格：1000*200*100	m	50		
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 安砌花岗岩道牙石 2. 规格：1000*300*200	m	10		
16	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 安砌花岗岩道牙石 2. 规格：1000*320*200	m	10		
17	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 安砌花岗岩道牙石异形 2. 规格：上宽175下宽200*300*1000	m	10		
		2.2利旧道牙石安装					
18	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除破损的道牙石	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040103003005	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	0.9		
20	010501001002	水泥混凝土基层	1. 道牙石混凝土垫层、靠背 2. 垫层厚度：10cm厚C20混凝土 3. 靠背尺寸、混凝土强度：15cm*15cm三角C20混凝土	m3	1.88		
21	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 安砌花岗岩道牙石 2. 利旧	m	30		
		3. 花岗岩地面、台阶修复					
		3.1花岗岩地面					
22	041001002004	拆除人行道	1. 拆除台阶破损花岗岩	m2	15		
23	041001003003	拆除基层	1. 拆除15cm砂夹石 2. 面积≤200	m2	15		
24	040103003006	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	3.75		
25	040202016003	水泥混凝土基层	1. 原路面平整碾压 2. 15cmC20混凝土基层 3. 混凝土面养护	m2	15		
26	040203008004	块料面层	1. 铺贴白麻花岗岩 2. 石材厚度：3CM	m2	10		
27	040203008005	块料面层	1. 铺贴白麻花岗岩 2. 石材厚度：5CM	m2	5		
		3.2花岗岩台阶修复					
28	041001002005	拆除人行道	1. 拆除台阶破损花岗岩	m2	10		
29	040103003007	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011107002001	石材台阶	1. 台阶铺贴白麻花岗岩 2. 石材厚度：3CM	m2	10		
		4. 道路交通标识标线					
31	040205007001	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 类型：直线	m2	10		
32	040205009001	横道线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 类型：斑马线	m2	10		
33	040205007002	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 类型：标记、箭头、文字	m2	10		
34	040205007003	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 类型：3D立体标线	m2	10		
35	040205007004	标线	1. 机械清除标线	m2	5		
		5. 隔离护栏施工					
		5.1 拆除旧隔离护栏，安装新隔离护栏（或利旧护栏）					
36	04B001	拆除护栏	1. 护栏拆除	m	30		
37	040103003008	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	1.08		
38	040205013001	隔离护栏	1. 新隔离护栏安装 2. 规格：3000*1200	m	10		
39	040205013002	隔离护栏	1. 新隔离护栏安装 2. 规格：3000*800	m	10		
40	040205013003	隔离护栏	1. 新隔离护栏安装 2. 规格：3000*600	m	5		
41	040205013004	隔离护栏	1. 隔离护栏安装（利旧）	m	5		
		5.2 维修隔离护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040205013005	隔离护栏（利旧）	1. 隔离护栏维修 2. 拆除护栏、维修 3. 护栏刷聚氨酯漆二遍 4. 护栏安装 5. 护栏规格：3000*800	m	10		
43	040205013006	隔离护栏（利旧）	1. 隔离护栏维修 2. 拆除护栏、维修 3. 护栏刷聚氨酯漆二遍 4. 护栏安装 5. 护栏规格：3000*600	m	10		
		5.3隔离护栏刷油					
44	011405001001	金属护栏清洗刷油	1. 构件名称:金属护栏 2. 基层清理:清洗 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷聚氨酯漆二遍	m2	3		
		6. 排水井、管网维修工程					
		6.1疏通管道、清掏检查井					
45	04B002	管道疏通	1. 管道疏通 2. 机械绞车 3. 管径：Φ600mm以内	m	5000		
46	04B003	管道疏通	1. 管道疏通 2. 机械绞车 3. 管径：Φ1000mm以内	m	3000		
47	04B004	管道疏通	1. 管道疏通 2. 机械绞车 3. 管径：Φ1500mm以内	m	2000		
48	04B005	排放口清淤	1. 排放口清淤 人力清捞	套	100		
49	04B006	清掏雨水井	1. 清掏雨水井 人工清捞	套	4000		
50	04B009	清掏检查井	1. 清掏检查井 人工清捞井深 3m以内	套	1000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	04B011	井下掏挖检查井	1. 井下掏挖检查井 2. 人工挖泥	座	300		
52	04B012	清掏市政检查井	1. 液压抓斗车清掏市政检查井	套	1500		
53	04B013	吸污车吸泥	1. 吸污车吸泥 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	500		
		6. 2检查井提升、井盖、雨篦子更换维修					
54	040504010001	更换井盖	1. 更换铸铁井盖及井框 2. 球墨铸铁井盖规格：五防 Φ700	座	50		
55	040504010002	更换井盖	1. 更换铸铁井盖及井框 2. 球墨铸铁井盖规格：五防 Φ800	座	50		
56	04B014	维修井	1. 维修井（井盖利旧） 2. 拆除旧井盖，维修 3. 井提升30cm以下 4. 井周围抹灰	套	200		
57	04B015	井圈加固	1. 井圈加固 2. 材质：高强水泥 3. 高度：20cm 4. 四周宽度：30cm 5. 井直径：800mm	座	100		
58	04B016	维修雨篦子（新）	1. 维修雨篦子 2. 拆除旧雨篦子，更换新雨篦子 3. 井提升30cm以下 4. 雨篦子周围抹灰	套	150		
59	04B017	维修雨篦子（利旧）	1. 维修雨篦子 2. 拆除旧雨篦子，利旧安装雨篦子 3. 井提升30cm以下 4. 雨篦子周围抹灰	套	280		
60	04B018	维修雨水口	1. 维修雨水口 单算型雨水口	座	500		
		6. 3新砌平算式双算雨水口					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	04B019	切缝	1. 沥青混凝土切缝 2. 厚度:10CM	m	600		
62	041001001001	拆除路面	1. 履带式单斗液压挖掘机带破碎锤劈碎道路的沥青混凝土面层 2. 厚度: 15cm	m2	300		
63	041001003004	拆除基层	1. 拆除40cm水泥稳定碎石	m2	300		
64	041001003005	拆除基层	1. 拆除45cm砂夹石	m2	300		
65	040103003009	余方弃置	1. 人工装废料 2. 自卸汽车外运土（载重15t以内） 3. 运距: 35km	m3	300		
66	040504010003	雨水口	1. 砖砌平算式双算雨水口	座	150		
67	040103002001	一般回填方	1. 回填砂结石	m3	6.55		
68	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 回填水泥稳定碎石 2. 厚度: 45cm	m2	16.38		
69	040203006001	沥青混凝土	1. 细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度: 15cm 3. 人工摊铺 4. 沥青砼半成品运输: 30公里	m2	16.38		
		6.4雨水井砌筑、小红砖砌筑					
70	040504001001	砌筑井	1. 砌筑井 2. 规格: 井直径80cm, 砌筑高度1米 3. 铸铁井盖	座	50		
71	010401002001	实心砖墙	1. 烧结砖砌筑	m3	50		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政
道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维
修养护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：维修工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 其他工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政
道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 其他工程

标段：呼和浩特市玉泉区2026年市政道路工程维修养护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]