

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区缘河及大桥钢结构护栏安装
标段：和林格尔乳业开发区缘河及大桥
钢结构护栏安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010606009001	钢护栏	1. 名称：钢护栏制作安装 2. 钢材品种、规格：Q235钢板 3. 金属构件除锈、刷防锈底漆 4. 表面做喷塑防锈处理	t	17.87			
2	010606009002	钢护栏	1. 名称：不锈钢护栏制作安装 2. 钢材品种、规格：304不锈钢 3. 金属构件除锈、刷防锈底漆	t	32.868			
3	010603003001	钢管柱	1. 名称：304不锈钢护栏运输 2. 钢材品种、规格：Q235钢立柱	t	50.738			
4	040901009001	预埋铁件	1. 名称：护栏预埋件制作、安装 2. 材料种类：Q235钢 3. 材料规格：0.2*0.2m，厚度0.015m	t	3.886			
5	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED灯管安装 2. 型号：单条1.2m 3. 规格：12w 4. 安装形式：粘接	套	825			
6	040205016001	管内配线	1. 名称：护栏安装照明灯供电线路 2. 类型：金属管内穿线 3. 规格、型号：BV1.5mm²	m	1650			
7	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 名称：金属护栏拆除 2. 栏杆(板)的高度：1.2m 3. 栏杆、栏板种类：金属	m	1650			
8	010603003002	钢管柱	1. 名称：废旧钢护栏运输 2. 钢材品种、规格：钢立柱	t	66.825			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 和林格尔乳业开发区缘河及大桥钢结构
结构护栏安装

标段: 和林格尔乳业开发区缘河及大桥钢结构护栏安
装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区缘河及大桥
钢结构护栏安装

标段：和林格尔乳业开发区缘河及大桥钢结构护栏安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：和林格尔乳业开发区缘河及大桥钢结构护栏安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。