

大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚 建设项目工程量清单

恒瑞字【2026】14号

编制单位：陕西恒瑞项目管理有限公司

日 期：2026年6月16日

大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目 工程量清单

目 录

第一部分 报告正文

一、项目基本情况

二、编制原则

三、编制依据

四、编制责任

五、编制内容

六、编制程序及过程

七、编制结论

八、其他相关事项说明

第二部分 工程量清单

大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目 工程量清单

多伦县大北沟镇人民政府：

我公司接受委托，对大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目工程量清单进行编制。委托方的责任是对提供资料的真实性、完整性及合法性负责，我们的责任是客观、合理、科学的发表编制意见，对提供的资料进行职业的判断和评价，编制情况如下。

一、项目基本情况

（一）招标单位：多伦县大北沟镇人民政府

二、编制原则

（一）、遵循合理、客观、科学、公正原则，严格执行国家、内蒙古自治区工程造价管理相关法律法规、规范标准（GB/T 50500-2024）及政策文件，结合工程实际，依据现行计价标准、招标图纸、招标文件等资料规范编制。

（二）、恪守工程造价咨询行业自律要求，严格执行中价协〔2025〕57号《工程造价咨询行业自律管理办法》《造价工程师职业道德行为准则》，确保清单列项完整、工程量计算精准、内容真实反映工程实际，做到不重不漏、数据准

确。

（三）、严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（住建部令第 50 号，2020 年修订）、《注册造价工程师管理办法》等规定，依法合规开展造价咨询工作。

（四）、落实《工程造价咨询行业管理办法》（国家发展改革委令第 1 号，2023 年）要求，规范成果文件编制及工作流程，保证造价成果合法合规、严谨有效。

三、编制依据

（一）、大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目造价咨询合同委托服务内容及服务要求；

（二）、招标设计施工图（电子版）；

（三）、内建标函〔2025〕340 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》

（四）、依据 2017 届相关计价文件及政策性文件，结合项目现场调研和甲方对项目服务情况的介绍、当地气候条件、以及项目历年完成服务内容需要的费用进行计价编制；

（五）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB 50500/T-2024）等相关工程量计算标准；

（六）、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计

价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%；

（七）、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件；

（八）、人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标函〔2021〕148号；

（九）、建设工程安全文明执行《关于调整内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号；

（十）、建筑工人实名制费用执行《关于发布建筑工人实名制费用计价方法的(暂行)通知》内建标〔2020〕71号；

（十一）、与建设工程有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

四、编制责任

保证相关资料的合法、真实、公允、完整是委托方的责任。按照相关规定和行业标准认真准确计算，充分核实，严格履行程序，依法依规合理、客观的出具成果文件是编制单位及编制人员的责任。

五、编制内容

建设2.05万平方米蔬菜拱棚，项目为飞地项目，建设地点位于大北沟镇九号村(最终工程量核定以实际建设情况为准)。

六、编制程序及过程

我公司接受委托后，根据相关资料，了解了项目的基本情况，根据项目的具体内容、重点、难点制定了具体的编制计划并成立了小组，实施了如下编制程序：

- (一) 查阅项目相关档案、资料、政策文件；
- (二) 核实编制范围；
- (三) 计算、分析、检查相关资料。

七、编制结论

1. 最高投标限价为：2203555.85 元，其中含暂列金54500元（含4500元税费，税率9%），无专业工程暂估价等。

八、其他相关事项说明

- (一)、本工程采用增值税一般计税方法计价，税率按9% 计取；
- (二)、分部分项清单项目特征仅作重点表述，投标单位应结合招标施工图纸、现场踏勘及自身管理水平自主报价，

报价包含完成该项目至合格标准的全部费用（人工、材料、机械、管理、利润、风险等）；

（三）、安全生产计提费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号文件计取，此费用为不可竞争费用；

（四）、建筑工人实名制费用按一年计取。

（五）、材料检验试验费，因工程项目的性质不作考虑；

附件：

1. 工程量清单
2. 编制单位资质

陕西恒瑞项目管理有限公司
2026年6月16日

工程名称：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜
拱棚建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目	
1.1.1	D18#-D19#钢构塑料拱棚-土石方工程	
1.1.2	D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程	
1.1.3	D1#-D17#钢构塑料拱棚-土石方工程	
1.1.4	D1#-D17#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程	
1.1.5	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-土石方工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平	m2	1540		
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、基础类型：独立基础 3、挖土深度：图纸设计要求 4、含工作面及放坡	m3	43.8		
3	010102007001	回填方	1、土质要求：密实状态满足设计要求 2、回填方式：装载机倒运，机械回填	m3	33.72		
4	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车，自卸汽车外运 2. 运距:运距暂按3公里考虑	m3	10.08		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚- 标段: 大北沟镇发展壮大村集体经济
土石方工程 蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-土石方工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土独立基础, 商砼, 含运输及泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m3	13.14		
2	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	7.3		
3	010505002001	基础模板	独立基础模板	m2	175.2		
4	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件制安YM-1: -150*150*10, 2. 材质: Q235B 3. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	0.396		
5	010506025002	预埋螺栓	1. 预埋螺栓制安: 4根螺纹14地脚螺栓 2. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 3. 钢材运输运距按10公里考虑	t	0.379		
6	010607002001	纵向拉杆	1. 纵向拉杆, ∠50*50*3热镀锌角钢, 2. 材质: Q355B 3. 向拉杆制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	1.817		
7	010607002002	纵向钢拉杆	1. 纵向拉杆, Φ25*2.0热镀锌钢管, 2. 材质: Q355B 3. 纵向钢拉杆制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	0.746		
8	010604001001	纵向钢通梁一道	1. 纵向钢通梁一道, Φ40*60*2.0热镀锌方管钢, 2. 材质: Q355B 3. 纵向钢通梁一道制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	0.331		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010602001001	棚头拱架	1. 棚头拱架，拱架 Φ30*80*2.0热镀锌 椭圆钢管， Φ30*75 *2.0热镀锌椭圆钢 管， Φ60*2.0热镀 锌圆钢管 2. 材质：Q355B 3. 拱架制作、安装 4. 钢材运输运距按3 0公里考虑	t	1.127		
10	010602001002	中间拱架	1. 中间拱架，拱架 Φ30*80*2.0热镀锌 椭圆钢管，斜撑 Φ3 2*1.8， Φ60*2.0热 镀锌圆钢管 2. 材质：Q355B 3. 中间拱架制作、 安装 4. 钢材运输运距按1 0公里考虑	t	3.193		
11	010607002003	抗风斜撑	1. 抗风斜撑，30*75 *2.0热镀锌椭圆管 2. 材质：Q355B 3. 抗风斜撑制作、 安装 4. 钢材运输运距按1 0公里考虑	t	0.162		
12	010607002004	卷膜杆（前后风 口各放一道）	1. 卷膜杆（前后风 口各放一道）， Φ2 5*1.8镀锌钢管，含 镀锌铝卡槽220米， 内置卡簧卡槽连接片 连接 2. 材质：Q355B 3. 卷膜杆制作、安 装 4. 钢材运输运距按1 0公里考虑	t	0.226		
13	01B001	60目防风防虫网	1. 60目防风防虫网	平米	292		
14	01B002	压膜带	1. 压膜带1616米， 每根压膜带含10个 压膜卡，压膜卡800 个	米	2200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚- 标段: 大北沟镇发展壮大村集体经济
建筑装饰工程 蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: D18#-D19#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-土石方工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土 2.场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平	m ²	19040		
2	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、基础类型：独立基础 3、挖土深度：图纸设计要求 4、含工作面及放坡	m ³	530.4		
3	010102007001	回填方	1、土质要求：密实状态满足设计要求 2、回填方式：装载机倒运，机械回填	m ³	287.3		
4	010103002001	余方弃置	1.装载机装车，自卸汽车外运 2.运距：运距暂按3公里考虑	m ³	243.1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚- 标段: 大北沟镇发展壮大村集体经济
土石方工程 蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-土石方工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 混凝土独立基础, 商砼, 含运输及泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m3	156.06		
2	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	86.7		
3	010505002001	基础模板	独立基础模板	m2	2080.8		
4	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件制安YM-1: -150*150*10, 2. 材质: Q235B 3. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	6.138		
5	010506025002	预埋螺栓	1. 预埋螺栓制安: 4根螺纹14地脚螺栓 2. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 3. 钢材运输运距按10公里考虑	t	5.861		
6	010506025003	6mm加粗地锚栓长80cm	1. 预埋螺栓制安: 6mm加粗地锚栓长80cm 2. 钢材运输运距按10公里考虑	t	0.714		
7	010607002001	纵向拉杆	1. 纵向拉杆, ∠50*50*3热镀锌角钢, 2. 材质: Q355B 3. 向拉杆制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	21.865		
8	010607002002	纵向钢拉杆	1. 纵向拉杆, Φ25*2.0热镀锌钢管, 2. 材质: Q355B 3. 纵向钢拉杆制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	9.221		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010604001001	纵向钢通梁一道	1. 纵向钢通梁一道， $\phi 40 \times 60 \times 2.0$ 热镀锌方管钢， 2. 材质：Q355B 3. 纵向钢通梁一道制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	4.094		
10	010602001001	棚头拱架	1. 棚头拱架，拱架 $\phi 30 \times 80 \times 2.0$ 热镀锌椭圆钢管， $\phi 30 \times 75 \times 2.0$ 热镀锌椭圆钢管， $\phi 60 \times 2.0$ 热镀锌圆钢管 2. 材质：Q355B 3. 拱架制作、安装 4. 钢材运输运距按30公里考虑	t	8.483		
11	010602001002	中间拱架	1. 中间拱架，拱架 $\phi 30 \times 80 \times 2.0$ 热镀锌椭圆钢管，斜撑 $\phi 32 \times 1.8$ ， $\phi 60 \times 2.0$ 热镀锌圆钢管 2. 材质：Q355B 3. 中间拱架制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	110.228		
12	010607002003	抗风斜撑	1. 抗风斜撑， $30 \times 75 \times 2.0$ 热镀锌椭圆管 2. 材质：Q355B 3. 抗风斜撑制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	1.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010607002004	卷膜杆（前后风口各放一道）	1. 卷膜杆（前后风口各放一道）， $\phi 25 \times 1.8$ 镀锌钢管，含镀锌铝卡槽220米，内置卡簧卡槽连接片连接 2. 材质：Q355B 3. 卷膜杆制作、安装 4. 钢材运输运距按10公里考虑	t	2.805		
14	01B001	60目防风防虫网	1. 60目防风防虫网	平米	3536		
15	01B002	压膜带	1. 压膜带1616米，每根压膜带含10个压膜卡，压膜卡800个	米	27472		
16	01B003	手摇式卷膜器	1. 手摇式卷膜器	个	34		
17	050303010001	15丝P0大棚膜覆盖	1. 15丝P0大棚膜覆盖	m2	28972.42		
18	010802001001	金属推拉门	1. 推拉门两樘，门尺寸2400*2400 2. 推拉门框是40×40×1.5热镀锌钢管，外覆棚膜 3. 详见图纸	m2	195.84		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚- 标段: 大北沟镇发展壮大村集体经济
建筑装饰工程 蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-建筑
装饰工程

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: D1#-D17#钢构塑料拱棚-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

暂列金额明细表

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：大北沟镇发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



营业执照

(副本) 16-1

统一社会信用代码 91610000727372526C

名称	陕西恒瑞项目管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省西安市新城区兴庆路 53 号
法定代表人	毛荣
注册资本	陆佰零陆万元人民币
成立日期	2001 年 06 月 11 日
营业期限	长期
经营范围	承担一般工业与民用建筑及铁路工程建设监理；工程建设项目的造价咨询；建设项目及其货物的招标代理；工程建设的技术服务、技术咨询；货物采购的招标。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



请于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日报送上一年度年度报告。

自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起 20 个工作日内，在企业信用信息公示系统向社会进行公示。

2016 年 04 月 14 日