

达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

标段名称：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	加工车间工程	
1.1.1	加工车间-土方工程	
1.1.2	加工车间-建筑与装饰工程	
1.1.3	加工车间-安装工程	
1.2	门房工程	
1.2.1	门房-土方工程	
1.2.2	门房-建筑与装饰工程	
1.2.3	门房-安装工程	
1.3	附属用房工程	
1.3.1	附属用房-建筑装饰工程	
1.3.2	附属用房-土方工程	
1.3.3	附属用房-安装工程	
1.4	餐厅工程	
1.4.1	餐厅-建筑装饰工程	
1.4.2	餐厅-土方工程	
1.4.3	餐厅-安装工程	

工程项目清单汇总表

工程名称：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

工程名称： 加工车间-土方工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 平整场地	m ²	624.23		
2	010103001002	基底钎探	1. 土石类别：一、二类土 2. 基底钎探	m ²	45.8		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：结合图纸设计与场坪确定 4. 工作面及放坡投标人自行考虑	m ³	282.51		
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：结合图纸设计与场坪确定 4. 工作面及放坡投标人自行考虑	m ³	36.79		
5	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	295.94		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人综合考虑 3. 投标人综合考虑余土外运当地实际情况发生的所有费用	m ³	23.36		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计				-	
合 计				-	

其他项目清单计价表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：加工车间-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 加工车间-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称: 加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 加工车间-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 加工车间-建筑与装饰工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	1.41		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 2. 模板类型: 垫层模板	m2	5.66		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	3.5		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板类型: 独立基础模板	m2	31.66		
5	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	18		
6	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础梁模板	m2	120		
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	1.83		
8	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	17.5		
9	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	3.26		
10	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	27.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502001002	基础灌浆	1、灌浆层C40微膨自流性细石砼 含商砼运输泵送，商砼运距施投标人单位自行考虑	m3	0.08		
12	010505001003	基础灌浆模板	1. 基础灌浆模板	m2	1.08		
13	010502024001	包钢柱脚	1. C20商品砼包柱脚 高出地面150mm	m3	0.24		
14	010505001004	包钢柱脚模板	1. 包钢柱脚模板	m2	3.24		
		钢筋工程					
15	010506001001	现浇混凝土基础钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：Φ12 级别：HRB400	t	0.124		
16	010506001002	现浇混凝土基础钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，直径：Φ6 级别：HPB300	t	0.046		
17	010506001003	现浇混凝土基础联系梁钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：Φ12 级别：HRB400	t	0.196		
18	010506001004	现浇混凝土基础联系梁钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：Φ14 级别：HRB400	t	0.54		
19	010506001005	现浇混凝土基础联系梁钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：Φ16 级别：HRB400	t	0.488		
20	010506001006	现浇混凝土基础联系梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，直径：Φ8 级别：HRB400	t	0.374		
21	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱、砌体、压顶）	1. 钢筋种类、规格：纵筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.132		
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱、砌体、压顶）	1. 钢筋种类、规格：纵筋 直径：12mm 级别：HPB300	t	0.539		
23	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱、砌体、压顶）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.099		
		钢结构					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010506025002	地脚螺栓	1、独立基础地脚螺栓M16、双母一垫 2. 钢材种类：Q235B	t	0.05		
25	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件MJ1	t	0.098		
26	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：镀锌方钢柱制作安装 2. 钢材品种、规格：Q235B 120*120*3mm镀锌方钢柱 3. 构件涂（镀）层要求：热镀锌涂层，满足设计要求 4. 具体详见设计图纸	t	1.769		
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架，Q235B镀锌方钢制作、安装 2. 屋架跨度及起拱高度：屋架跨度20m 3. 构件涂（镀）层要求：热镀锌涂层，满足设计要求 4. 具体详见设计图纸	t	3.133		
28	010603002003	钢柱、钢屋架金属构件运输	1、金属构件运输投标人单位自行考虑	t	4.902		
29	010607003001	钢檩条（屋面）	1. 钢材品种、规格：Q235B C型钢160*60*20*2.0制作、安装 2. 构件类型：钢檩条 3. 构件涂（镀）层要求：热镀锌涂层，满足设计要求 4. 运距：投标人根据施工现场自行考虑 5. 具体详见设计图纸	t	2.448		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010605002002	单层彩钢墙面板	1. 名称：单层彩钢墙面板 1、钢材品种、规格：单层0.6mm厚彩钢墙面板，根据图纸设计要求 2、其他详见图纸要求	m2	606.45		
39	010605003003	单层彩钢屋面板	1. 名称：单层彩钢屋面板 1、钢材品种、规格：单层0.6mm厚彩钢板屋面板，根据图纸设计要求 2、综合考虑封边板、洞口封边板等，其他详见图纸要求	m2	849.75		
		墙体工程					
40	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	27.64		
41	010903003002	墙面砂浆防水	1. 在±0.000以下外墙内侧，抹20厚1:2水泥砂浆垂直防潮层，防潮层内掺5%防水粉	m2	23.03		
42	010506023001	玻纤网格布	1. 不同材料墙体作粉刷面层的连接处均铺设玻纤布 2. 满足设计要求	m2	32.68		
		装饰工程					
		外墙面					
43	011201004001	水泥砂浆找平层	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	116.59		
44	010903003003	墙面砂浆防水	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	116.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍, 面层涂料二遍	m2	116. 59		
		内墙面					
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2. 5水泥砂浆	m2	114. 29		
47	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刮耐水腻子两遍, 刷白色乳胶漆两遍	m2	114. 29		
		地面					
48	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚天然级配砂石 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C30细石混凝土	m2	600. 6		
		门窗工程					
49	010804002001	大门	1. 门洞口尺寸:5000mm*5000mm 2. 开启方式:推拉 3. 门框、扇材质:钢制推拉门	m2	25		
50	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2400mm*2100mm 2. 框、扇材质及规格:单框双玻断桥铝合金窗中空玻璃窗(5+12A+5)	m2	45. 36		
		其他零星工程					
		散水工程					
51	010502029001	散水	1. 20厚1:2. 5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡4%	m2	89. 57		
52	010505001002	散水模板	1. 模板类型:散水模板	m2	6. 19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称: 加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 加工车间-安装工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	电气工程					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱ALZ 2. 规格:800*1000*250 3. 安装方式:落地安装,高出地面0.3m	台	1		
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:ALZ配电箱基础	kg	26.06		
3	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1 2. 规格:400*500*160 3. 安装方式:明装,下皮距地1.3米	台	1		
4	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:埋地0.5米	m	1.76		
5	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32	m	3.47		
6	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质:铜 4. 电压(kV):1KV	m	4.37		
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质、类型:铜 4. 电压(kV):1KV	个	2		
8	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	139.58		
9	030412004001	配线	1. 名称:照明管内穿线 2. 型号:BV-500 3*2.5 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜	m	432.24		
10	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工厂灯 2. 型号:1*70W 3. 安装方式:距地5米安装	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412006001	接线盒	1. 名称：明装接线盒	个	20		
12	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40*4	m	127.62		
13	030410003001	引下线	1. 名称：防雷引下线	m	40.6		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位端子箱 2. 材质：紫铜板 3. 规格：400*200*120	台	1		
15	030412004002	配线	1. 名称：等电位箱连接线 2. 型号：BV-1*25mm ² 3. 材质：铜	m	0.3		
16	030412001002	配管	1. 名称：等电位连接穿管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC32	m	0.3		
17	030416027001	接地装置	1. 名称：接地装置调试	系统	1		
18	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：加工车间-安装工程

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价明细表

工程名称: 加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

计日工表

工程名称：加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

总承包服务费计价表

工程名称: 加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

增值税计价表

工程名称: 加工车间-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称： 门房-土方工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001002	基底钎探	1. 土石类别：一、二类土 2. 基底钎探	m2	11.35		
2	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 平整场地	m2	29.21		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：结合图纸设计与场坪确定 4. 工作面及放坡投标人自行考虑	m3	16.15		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	7.99		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人综合考虑 3. 投标人综合考虑余土外运当地实际情况发生的所有费用	m3	8.16		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 门房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 门房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称: 门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 门房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 门房-建筑与装饰工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：基础采用MU30毛石 2. 基础类型：毛石条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.18		
2	010401001001	砖基础	1. 部位：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心机砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.37		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 部位：外墙 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：370mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	18.18		
4	010401003003	多孔砖墙	1. 部位：内隔墙体 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：120mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	1.15		
5	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：抹20厚1：2水泥砂浆（内掺5%防水粉）；室内外-0.060处墙体均抹20厚1：2水泥砂浆（内掺5%防水粉） 2. 满足设计要求	m2	8.8		
6	010506023001	钢丝网	1. 砌筑墙体与砼柱、墙、梁的交界缝，补砌洞口的交界缝，均钉铺200mm宽1@20热镀锌钢丝网 2. 满足设计要求	m2	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010506023002	钢丝网	1. 不同材料墙体作粉刷面层的连接处均铺设玻纤布 2. 满足设计要求	m2	16.4		
8	011201001004	阳角护角	1. 阳角护角：室内普通粉刷墙面的阳角采用DPM20水泥砂浆做2m高护角，每侧宽50mm。	m2	10.3		
		混凝土工程					
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.19		
10	010505002001	基础模板	1. 基础类型：带形基础模板	m2	0.69		
11	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	1.95		
12	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础联系梁模板	m2	6.83		
13	010502006001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.95		
14	010505004001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱模板	m2	1.46		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	2.1		
16	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型：圈梁模板	m2	9.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	2.84		
18	010505007001	楼板模板	1. 模板形式: 屋面板模板	m2	20.28		
19	010502010001	女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	2.71		
20	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 女儿墙模板	m2	54.2		
21	010502019001	现浇混凝土 雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.14		
22	010505008001	雨篷板模板	1. 模板形式: 雨篷板模板	m2	1.54		
23	010502023001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.09		
24	010505013001	压顶模板	1. 模板类型: 压顶模板	m	0.48		
25	010502022002	墙坎	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.26		
26	010505012002	墙坎模板	1. 模板类型: 墙坎模板	m2	4.27		
		钢筋工程					
27	010506001003	现浇混凝土基础联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 纵筋 直径: 10mm 级别: HPB300	t	0.077		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010506001006	现浇混凝土基础联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.03		
29	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.019		
30	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱）	1. 钢筋种类、规格：直筋 直径：12mm 级别：HRB400	t	0.063		
31	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁）	1. 钢筋种类、规格：纵筋 直径：10mm 级别：HRB400	t	0.076		
32	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.028		
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋 直径：10mm 级别：HRB400	t	0.017		
34	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别：HPB300	t	0.198		
35	010506005003	现浇混凝土压顶钢筋-纵筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：6mm 级别：HPB300	t	0.002		
36	010506005004	现浇混凝土压顶钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.001		
37	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋，直径：8mm 级别：HRB400	t	0.246		
38	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，直径：8mm 级别：HRB400	t	0.02		
		门窗工程					
39	010801002001	木质门带套	1. 名称:成品套装木门 2. 尺寸:800*2100mm 3. 其他:含五金件	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010802003001	防盗门	1. 构件名称:钢制防盗门 2. 尺寸:1000*2900mm	m2	2.9		
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:70系列断桥铝合金单框三玻窗 2. 开启方式:平开 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5白色透明中空玻璃 4. 外窗开启扇带纱窗	m2	3.96		
42	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	0.72		
		屋面工程					
43	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比::20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	23.75		
44	011101006008	找坡层	1. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚找坡2%找坡层	m3	1.19		
45	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比::20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	23.75		
46	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板保温层(阻燃型/B1级)密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.030\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ 。	m2	13.99		
47	011001001002	防火隔离带	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚、500mm宽岩棉防火隔离带	m2	9.76		
48	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层	m2	23.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1	m2	28.63		
50	010902002001	隔离层	1. 防水膜品种:0.4厚聚乙烯膜一层	m2	23.75		
51	011101006010	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	23.75		
		外墙工程					
52	011201004001	水泥砂浆找平层	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	65.29		
53	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	65.29		
54	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑聚苯板保温厚度:80mm (密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.03\text{W/(m}\cdot\text{K)}$) 燃烧性能等级为B1级, 挤塑聚苯板的其他性能指标均应达到相关规定. 4. 外墙保温材料粘结层所采用的胶粘剂的拉伸粘结强度应 $\geq 0.1\text{MPa}$, 抗压强度/抗折强度 ≤ 3.0	m2	65.29		
55	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:窗口保温做法12J3-1-D14-1/2 2. 满足设计要求	m2	1.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍, 面层涂料二遍	m2	65.29		
		雨棚工程					
57	011001006003	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:雨棚板底 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:20厚无机保温砂浆, 外抹抹面砂浆, 中间压入耐碱玻纤网格布	m2	1.8		
58	011101006004	找坡层	1. 砂浆种类及强度等级:最薄5厚1:2.5水泥砂浆找坡1%	m2	1.8		
59	011001006004	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:雨棚板顶 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚无机保温砂浆, 外抹抹面砂浆, 中间压入耐碱玻纤网格布	m2	1.8		
60	011101006005	保护层	1. 砂浆种类及强度等级:5厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1.8		
61	010902002003	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚水泥基防水涂料, 遇墙上翻200mm高	m2	2.1		
62	011101006006	保护层	1. 砂浆种类及强度等级:3-5厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1.8		
		装饰工程					
		地面工程					
		卫生间地面					
63	010103001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	2.95		
64	040305001001	垫层	1. 名称:3:7碎石灌注M5水泥砂浆 2. 厚度:150厚	m3	0.44		
65	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60mm厚	m3	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011101006011	平面砂浆找平层	1. 基层:素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20后1:3水泥砂浆	m2	2.95		
67	010904002001	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 防水膜品种:采用1.5厚聚氨酯防水涂料+1.2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	2.95		
68	010904002003	楼(地)面涂膜防水（立面）	1. 防水膜品种:采用1.5厚聚氨酯防水涂料+1.2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	2.06		
69	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖300*300铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	2.95		
70	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板导热系数≤0.03、密度32kg/m³、阻燃型、燃烧等级B1级	m2	2.95		
		门房地面					
71	010103001002	素土夯实	1. 素土夯实	m2	16.9		
72	040305001002	垫层	1. 名称:3:7碎石灌注M5水泥砂浆 2. 厚度:150厚	m3	2.54		
73	010501002002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60mm厚	m3	1.01		
74	011101006012	平面砂浆找平层	1. 基层:素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20后1:3水泥砂浆	m2	16.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800*800地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	16.9		
76	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位: 楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板导热系数≤0.03、密度32kg/m³、阻燃型、燃烧等级B1级	m2	16.9		
		墙面工程					
		卫生间墙面					
77	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 室内墙面 2. 安装方式: 粘贴 3. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 沿墙2000高度范围刷1.5厚聚氨酯防水涂料, 并与楼地面防水层闭合 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 7. 面层材料品种、规格:4~5厚300*600釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	17.22		
78	010903003003	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 采用20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%-5%的防水剂)。	m2	17.22		
		门房墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	48.83		
80	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻子两遍12J-77-内墙1-A 2. 涂料品种、喷刷遍数:刮耐水腻子两遍, 刷白色乳胶漆两遍	m2	48.83		
		踢脚工程					
81	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 6. 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	1.99		
		天棚工程					
		卫生间吊顶					
82	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨中距500~600 2. 面板材料品种、规格:8~9厚PVC板面层, 用自攻螺钉固定	m2	2.95		
83	010904003001	天棚面砂浆防水(防潮)	1. 顶棚设置防潮层, 采用20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%-5%的防水剂)。	m2	2.95		
		门房天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011403001001	抹灰面油漆	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 表面刷白色乳胶漆两遍	m2	16.9		
		其他工程					
		台阶工程					
85	010201010001	垫层	1. 素土夯实 2. 材料种类:300厚3:7灰土	m3	0.8		
86	010502032002	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土 3. 台阶做法参见12J1-154-台2	m2	2.65		
87	010505018002	台阶模板	1. 台阶模板	m2	2.65		
88	011107001001	水泥砂浆抹面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹灰压光 2. 素水泥浆一道	m2	2.65		
		散水工程					
89	010201010002	垫层	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚3:7灰土	m3	3.13		
90	010502029002	散水	1. 面层:60厚C15混凝土， 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆压实杆光 4. 横向与墙体接触处及纵向每隔6m设分格缝，用沥青麻丝填实 5. 做法:12J1-152-散3	m2	20.85		
91	010505001001	散水模板	1. 模板类型:复合型模板	m2	2.78		
		屋面排水工程					
92	010902005002	屋面排水管	1. 排水管:φ110镀锌钢板雨水管 2. 做法:12J5-1-E2-2 3. 满足设计要求	m	3.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	010902005003	雨水口	1. 1. 材质:镀锌钢板落水口、水斗	个	1		
		女儿墙泛水工程					
94	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热方式及材料名称:50mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	11.22		
95	010902001002	泛水处防水附加层	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水附加层	m2	11.22		
96	010903004001	泛水处金属盖板	1. 水泥钉或射钉中距500镀锌垫片20x20x0.7金属盖板建筑密封胶封产 2. 金属压条-20x2	m	22.44		
		爬梯					
97	010506025001	检修钢爬梯	1. 部位:检修钢爬梯制作安装 2. 规格:详见12J8-96 3. 防锈漆打底, 调和漆罩面二遍	t	0.043		
		管道出屋面					
98	010902006001	屋面排(透)气管	1. 排(透)气管品种、规格:Φ100UPVC管出屋面(含透气帽) 2. 接缝、嵌缝材料种类:干硬性C20细石混凝土填实 3. 做法参见12J5-A21-2	m	1		
99	010902001003	屋面排(透)气管处防水附加层	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水附加层	m2	3.2		
		卫生间设施					
100	010401008001	零星砌砖	1. 砌筑卫生间墩台 2. 满足设计要求	m3	0.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 13 页 共 13 页

措施项目清单计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价明细表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

计日工表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

总承包服务费计价表

工程名称: 门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

增值税计价表

工程名称：门房-建筑与装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称： 门房-安装工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	给排水工程					
1	031001008010	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.14		
2	031003006002	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	1		
3	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	1		
4	031002003005	塑料阀门	1. 规格:DN25 铜芯截止阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
5	031002003006	塑料阀门	1. 规格:DN25 止回阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
6	031001008011	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4.54		
7	031003014005	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN63	个	1		
8	031003014006	给、排水附件	1. 类型:扫除口 2. 型号:DN100	个	1		
9	031301002004	开孔打洞	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:De32	个	1		
10	031301003003	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:De32	个	1		
11	031301004005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	套	7		
	02	采暖工程					
12	031004003004	电暖气	1. 类型:电暖气 2. 规格:功率1.0kw	组	1		
13	031004003005	电暖气	1. 类型:电暖气 2. 规格:功率4.0kw	组	1		
	03	通风工程					
14	030405015002	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:120m³/h	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 厚度:0.5mm 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160	m2	0.18		
16	030704001002	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
	04	电气工程					
17	030402011005	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1 2. 规格:400*550*200 3. 安装方式:暗装,下皮距地1.3米	台	1		
18	030409006005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:埋地0.8米	m	3.07		
19	030412001011	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	14.9		
20	030412001012	配管	1. 名称:插座电源配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	10.02		
21	030412004009	配线	1. 名称:照明管内穿线 2. 型号:BV-500 3*2.5 3. 材质:铜	m	47.55		
22	030412004010	配线	1. 名称:插座电源管内穿线 2. 型号:BV-500 3*4 3. 材质:铜	m	32.91		
23	030413003004	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装方式:距地3.0m吊装	套	1		
24	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*23W	套	1		
25	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030413014005	插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装	套	3		
27	030413014006	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：暗装	套	1		
28	030412006006	接线盒	1. 名称：开关插座接线盒 2. 安装形式：暗装	个	5		
29	030412006007	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 安装形式：暗装	个	2		
30	030410002004	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40*4	m	4.26		
31	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位端子箱 2. 材质：紫铜板 3. 规格：400*200*120	台	1		
32	030412004011	配线	1. 名称：连接线 2. 型号：BV-1*25mm ² 3. 材质：铜	m	0.3		
33	030412001013	配管	1. 名称：等电位连接线穿管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC32	m	0.3		
34	030416027004	接地装置	1. 名称：接地装置调试	系统	1		
35	030416006004	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

其他项目清单计价表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：门房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 门房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 附属用房-建筑装饰工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：基础采用MU30毛石 2. 基础类型：毛石条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	25.09		
2	010401001001	砖基础	1. 部位：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心机砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	1.06		
3	010401003001	多孔砖墙	1. 部位：内隔墙体 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：120mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	2.72		
4	010401003002	多孔砖墙	1. 部位：内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：240mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	11.55		
5	010401003003	多孔砖墙	1. 部位：外墙 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：370mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	37.62		
6	010506023001	钢丝网	1. 砌筑墙体与砼柱、墙、梁的交界缝，补砌洞口的交界缝，均钉铺200mm宽1@20热镀锌钢丝网 2. 满足设计要求	m2	68.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010506023002	钢丝网	1. 不同材料墙体作粉刷面层的连接处均铺设玻纤布 2. 满足设计要求	m2	52.23		
8	011201001003	阳角护角	1. 阳角护角：室内普通粉刷墙面的阳角采用DPM20水泥砂浆做2m高护角，每侧宽50mm。	m2	10		
9	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：抹20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水粉）；室内外-0.060处墙体均抹20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水粉） 2. 满足设计要求	m2	28.59		
		混凝土工程					
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.52		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型：带形基础模板	m2	2.13		
12	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	4.69		
13	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础联系梁模板	m2	20.86		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	3.26		
15	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	15.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	6.4		
17	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	27.59		
18	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	12.48		
19	010505007001	屋面板模板	1. 屋面板模板	m2	97.52		
20	010502019003	女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	7.18		
21	010505008001	女儿墙模板	1. 女儿墙模板	m2	46.84		
22	010502019002	现浇混凝土 雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	1.12		
23	010505008002	雨篷板模板	1. 雨篷板模板	m2	9.36		
24	010502022002	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.98		
25	010505012002	压顶模板	1. 压顶模板	m2	5.05		
26	010502022003	墙坎	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	1.16		
27	010505012003	墙坎模板	1. 压顶模板	m2	9.56		
		钢筋工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋直径：10mm 级别：HPB300	t	0.269		
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.154		
30	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱、砌体）	1. 钢筋种类、规格：直筋 直径：12mm 级别：HRB400	t	0.461		
31	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.056		
32	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁、压顶、墙坎）	1. 钢筋种类、规格：纵筋 直径：10mm 级别：HRB400	t	0.251		
33	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁、压顶、墙坎）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：6mm 级别：HPB300	t	0.087		
34	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：6mm 级别：HPB300	t	0.063		
35	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别：HRB400	t	0.802		
36	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：10mm 级别：HRB400	t	0.153		
37	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：12mm 级别：HRB400	t	0.197		
38	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（女儿墙）	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别：HRB400	t	0.212		
39	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋（女儿墙）	箍筋：8mm 级别：HRB400	t	0.247		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板保温层（阻燃型/B1级）密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$ ，导热系数 $\leq 0.030\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。	m2	88.92		
50	011001001003	保温隔热屋面	1. 500宽岩棉防火隔离带。	m2	23.3		
51	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层	m2	112.22		
52	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1	m2	124.37		
53	010902001004	隔离层	1. 卷材品种、规格、厚度:2厚石油沥青卷材一层	m2	124.37		
54	011101006008	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	124.37		
55	010902004001	屋面分隔缝	1、屋面5m*5m设找平层分格缝，宽*深10*20	m	41.9		
		外墙工程					
56	011201004001	水泥砂浆找平层	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	222.88		
57	010903003003	墙面砂浆防水	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	222.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑聚苯板保温厚度:80mm（密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.030\text{W/（m.K）}$ 燃烧性能等级为B1级, 挤塑聚苯板的其他性能指标均应达到相关规定. 4. 外墙保温材料粘结层所采用的胶粘剂的拉伸粘结强度应 $\geq 0.1\text{MPa}$, 抗压强度/抗折强度 ≤ 3.0	m2	250.31		
59	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:窗口保温做法12J3-1-D14-1/2 2. 满足设计要求	m2	34.85		
60	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍, 面层涂料二遍	m2	257.73		
		雨棚工程					
61	011201001001	无机保温砂浆	1. 20厚无机保温砂浆, 外抹抹面砂浆 2. 中间压入耐碱玻纤网格布;	m2	11.36		
62	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄5厚1:2.5水泥砂浆找坡1%	m2	11.36		
63	011201001002	无机保温砂浆	1. 30厚无机保温砂浆	m2	11.36		
64	011101006016	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	11.36		
65	010904002006	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基防水涂料, 遇墙上翻200mm高	m2	12.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011101006017	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3-5厚1:2 . 5水泥砂浆保护层	m2	12. 92		
		装修工程					
		地面工程					
		卫生间地面					
67	010103001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	24. 11		
68	040305001002	垫层	1. 名称:3:7碎石灌注M5水泥砂浆 2. 厚度:150厚	m3	3. 62		
69	010501002004	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60mm厚	m3	1. 45		
70	011101006012	平面砂浆找平层	1. 基层:素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20后1:3水泥砂浆	m2	24. 11		
71	010904002004	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 防水膜品种:采用1. 5厚聚氨酯防水涂料+1. 2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	24. 11		
72	010904002005	楼(地)面涂膜防水（立面）	1. 防水膜品种:采用1. 5厚聚氨酯防水涂料+1. 2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	11. 58		
73	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖300*300铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	24. 11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 9 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011203003002	块料墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 沿墙2000高度范围刷1.5厚聚氨酯防水涂料，并与楼地面防水层闭合 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 5. 面层转:4-5厚300*600釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	87		
		宿舍、办公室墙面					
83	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	164.97		
84	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻子两遍12J-77-内墙6-A 2. 涂料品种、喷刷遍数:刮耐水腻子两遍，刷白色乳胶漆两遍	m2	164.97		
		踢脚工程					
85	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m²	6.94		
		顶棚工程					
		卫生间吊顶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011302001002	PVC吊顶平面	1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 2. 8~9厚PVC板面层,用自攻螺钉固定	m2	24.11		
87	010904003002	天棚面砂浆防水(防潮)	1. 顶棚设置防潮层,采用20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%-5%的防水剂)。	m2	24.11		
		宿舍、办公室顶棚					
88	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶棚12J1-91-顶2 2. 腻子种类:柔性腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆两遍	m2	73.04		
		其他工程					
		台阶工程					
89	010201010004	垫层	1. 素土夯实 2. 材料种类:300厚3:7灰土	m3	3.46		
90	010502032003	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土 3. 台阶做法参见12J1-154-台2	m2	11.52		
91	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	11.52		
92	011107001003	水泥砂浆抹面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹灰压光 2. 素水泥浆一道	m2	11.52		
		散水工程					
93	010201010005	垫层	1. 素土夯实,向外坡3%-5% 2. 150厚3:7灰土	m3	5.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	010502029001	散水	1. 面层:60厚C15混凝土, 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆压实杆光 4. 横向与墙体接触处及纵向每隔6m设分格缝,用沥青麻丝填实 5. 做法:12J1-152-散3	m2	39.9		
95	010505014001	散水模板	1. 散水模板	m2	2.77		
		屋面排水工程					
96	010902005001	屋面排水管	1. 排水管:Φ110镀锌钢板雨水管 2. 做法:12J5-1-E2-2 3. 满足设计要求	m	6.6		
97	010902005002	雨水口	1. 1. 材质:镀锌钢板落水口、水斗	个	2		
		女儿墙泛水工程					
98	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热方式及材料名称:50mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	15.5		
99	010902001005	泛水处防水附加层	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃,4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水附加层	m2	15.5		
100	010903004001	泛水处金属盖板	1. 水泥钉或射钉中距500镀锌垫片20x20x0.7金属盖板建筑密封胶封产 2. 金属压条-20x2	m	31		
		管道出屋面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010902006002	屋面排(透)气管	1. 排(透)气管品种、规格: $\phi 100$ UPVC管出屋面(含透气帽) 2. 接缝、嵌缝材料种类:干硬性C20细石混凝土填实 3. 做法参见12J5-A2 1-2	m	1		
102	010902001006	屋面排(透)气管处防水附加层	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃, 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水附加层	m ²	3.2		
		爬梯					
103	010506025001	检修钢爬梯	1. 部位:检修钢爬梯制作安装 2. 规格:详见12J8-9 6 3. 防锈漆打底, 调和漆罩面二遍	t	0.265		
		卫生间设施					
104	010401012001	砌筑卫生间墩台	1. 砌筑卫生间墩台 2. 满足设计要求	m ³	0.78		
105	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:成品隔断 2. 配件品种、规格:满足设计要求	m ²	14.4		
106	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格: 2. 3m*0.6m, 大理石台面洗漱台 2. 包含开孔、磨边 3. 满足设计要求	m ²	1.38		
107	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗漱镜 2. 框材质、断面尺寸:2.3m*1.5m 3. 满足设计要求	m ²	3.45		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 附属用房-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：附属用房-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 附属用房-土方工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 平整场地	m ²	123.61		
2	010103001002	基底钎探	1. 土石类别：一、二类土 2. 基底钎探	m ²	62.8		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：结合图纸设计与场坪确定 4. 工作面及放坡投标人自行考虑	m ³	66.12		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	33.16		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人综合考虑 3. 投标人综合考虑余土外运当地实际情况发生的所有费用	m ³	32.96		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：附属用房-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 附属用房-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 附属用房-安装工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	给排水工程					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	12.8		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4.26		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.29		
4	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	4		
5	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	3		
6	031003007001	小便器	1. 类型:立式小便器 2. 材质:陶瓷	组	2		
7	031002003001	塑料阀门	1. 规格:DN40 铜芯截止阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
8	031002003002	塑料阀门	1. 规格:DN40止回阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
9	031001001001	铸铁管	1. 材质:铸铁排水管 2. 规格:De110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	0.8		
10	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	14.18		
12	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.07		
13	031001008007	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	1.65		
14	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN63	个	4		
15	031003014002	给、排水附件	1. 类型:扫除口 2. 型号:DN100	个	1		
16	031301002001	开孔打洞	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:介质管道规格 De50	个	1		
17	031301003001	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:De50	个	1		
18	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De50	套	3		
19	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	套	5		
20	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De25	套	11		
	02	通风空调工程					
21	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:410m³/h	台	2		
22	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 厚度:0.5mm 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160	m2	1.65		
23	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风阀 2. 型号:160*160	个	3		
24	031301002002	开孔打洞	1. 名称:预留通风洞口 2. 规格:160*160	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
	03	采暖工程					
26	031004003001	电暖气	1. 类型:电暖气 2. 规格:功率2.5kw	组	4		
27	031004003002	电暖气	1. 类型:电暖气 2. 规格:功率1.5kw	组	2		
	04	电气工程					
	0401	强电工程					
28	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1 2. 规格:400*550*200 3. 安装方式:暗装,下皮距地1.3米	台	1		
29	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:埋地0.8米	m	3.07		
30	030412001003	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	56.47		
31	030412001004	配管	1. 名称:插座电源线配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	91.89		
32	030412004003	配线	1. 名称:照明管内穿线 2. 型号:BV-500 3*2.5 3. 材质:铜	m	172.26		
33	030412004004	配线	1. 名称:插座电源管内穿线 2. 型号:BV-500 3*4 3. 材质:铜	m	289.92		
34	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装方式:距地3.0m吊装	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式:距地3.0m吊装	套	4		
36	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*23W	套	3		
37	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
38	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
39	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	15		
40	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装,距地2.2m	套	3		
41	030412006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21		
42	030412006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9		
43	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	4.26		
44	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:紫铜板 3. 规格:400*200*120	台	1		
45	030412001005	配管	1. 名称:等电位连接 线穿管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32	m	0.3		
46	030412004005	配线	1. 名称:等电位箱连 接线 2. 型号:BV-1*25mm2 3. 材质:铜	m	0.3		
47	030416027002	接地装置	1. 名称:接地装置调 试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030416006002	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置 系统调试	系统	1		
	0402	弱电工程					
49	030502001001	光缆分纤箱、光 缆交接箱、分线 接线箱	1. 名称：网络交接箱 2. 规格：500*500*20 0 3. 安装方式：距地1. 3米暗装	台	1		
50	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：信息插座 2. 安装方式：距地0. 3m暗装	个	5		
51	030502011001	信息插座接线盒	1. 名称：信息插座接 线盒 2. 安装方式：暗装	个	5		
52	030412001006	配管	1. 名称：光缆预留管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：埋地	m	4. 61		
53	030502003001	双绞线缆	1. 名称：超六类网线 2. 敷设方式：管内穿 线	m	33. 69		
54	030412001007	配管	1. 名称：网线配管 2. 规格：PVC20 3. 配置形式：暗配	m	33. 69		
55	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别：超六类 网线测试	链路	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：附属用房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：附属用房-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 餐厅-建筑装饰工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料
加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：基础采用MU30毛石 2. 基础类型：毛石条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.55		
2	010401001001	砖基础	1. 部位：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心机砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.54		
3	010401003002	多孔砖墙	1. 部位：内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：240mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	1.41		
4	010401003003	多孔砖墙	1. 部位：外墙 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10P型烧结多孔砖 3. 墙体类型：370mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	22.15		
5	010506023001	钢丝网	1. 砌筑墙体与砼柱、墙、梁的交界缝，补砌洞口的交界缝，均钉铺200mm宽1@20热镀锌钢丝网 2. 满足设计要求	m2	31.6		
6	010506023002	钢丝网	1. 不同材料墙体作粉刷面层的连接处均铺设玻纤布 2. 满足设计要求	m2	26.5		
7	011201001003	阳角护角	1. 阳角护角：室内普通粉刷墙面的阳角采用DPM20水泥砂浆做2m高护角，每侧宽50mm。	m2	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防水层做法:抹20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水粉); 室内外-0.060处墙体均抹20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水粉) 2. 满足设计要求	m2	18.6		
		混凝土工程					
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	2.59		
10	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础联系梁模板	m2	10.67		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	2.14		
12	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	10.95		
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	3.45		
14	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	15.13		
15	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	6.5		
16	010505007001	屋面板模板	1. 屋面板模板	m2	77.99		
17	010502019003	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	5.19		
18	010505008001	女儿墙模板	1. 女儿墙模板	m2	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502019002	现浇混凝土 雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.82		
20	010505008002	雨篷板模板	1. 雨篷板模板	m2	6.3		
21	010502022002	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送、运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	0.36		
22	010505012002	压顶模板	1. 压顶模板	m2	17.35		
		钢筋工程					
23	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 纵筋 直径: 10mm 级别: HPB300	t	0.148		
24	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.057		
25	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱、砌体）	1. 钢筋种类、规格: 直筋 直径: 12mm 级别: HRB400	t	0.069		
26	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋（构造柱）	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.039		
27	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁、压顶）	1. 钢筋种类、规格: 纵筋 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.012		
28	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁、压顶）	1. 钢筋种类、规格: 纵筋 直径: 10mm 级别: HRB400	t	0.133		
29	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋（圈梁、压顶）	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.045		
30	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别： HRB400	t	0.417		
32	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：10mm 级别： HRB400	t	0.093		
33	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（板、雨棚）	1. 钢筋种类、规格：直径：12mm 级别： HRB400	t	0.105		
34	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（女儿墙）	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别： HRB400	t	0.277		
35	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋（女儿墙）	箍筋：8mm 级别： HRB400	t	0.124		
		门窗工程					
36	010805005001	不锈钢玻璃门（门联窗一门）	1. 构件名称：不锈钢包边玻璃门 2. 尺寸：MLC3500*2900mm/MC-1；1500mm*2900mm	m2	4.35		
37	010808002001	不锈钢玻璃窗（门联窗一窗）	1. 构件名称：不锈钢包边玻璃窗 2. 尺寸：MLC3500*2900mm/MC-1；1000*2900mm	m2	5.8		
38	010802004001	钢质防火门	1. 构件名称：乙级防盗门 2. 尺寸：1000*2200mm	m2	2.2		
39	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 名称：70系列断桥铝合金单框三玻窗 2. 开启方式：平开 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5白色透明中空玻璃 4. 外窗开启扇带纱窗	m2	19.2		
40	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸：3000*2000 2. 防火等级：乙级防火窗	m2	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	2.02		
		屋面工程					
42	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比::20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	57.16		
43	011101006007	找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:LC5.0轻骨料混凝土	m3	2.86		
44	011101006011	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比::20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	57.16		
45	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板保温层（阻燃型/B1级）密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$ ，导热系数 $\leq 0.030\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。	m2	48.27		
46	011001001003	保温隔热屋面	1. 500宽岩棉防火隔离带。	m2	8.89		
47	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层	m2	57.16		
48	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃，4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1	m2	64.87		
49	010902001004	隔离层	1. 卷材品种、规格、厚度:2厚石油沥青卷材一层	m2	64.87		
50	011101006008	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆保护层	m2	64.87		
51	010902004001	屋面分隔缝	1、屋面5m*5m设找平层分格缝，宽*深10*20	m	20.9		
		外墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011201004001	水泥砂浆找平层	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	116.18		
53	010903003003	墙面砂浆防水	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	116.18		
54	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 墙体 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 挤塑聚苯板保温厚度: 80mm (密度 $\geq 32\text{Kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.030\text{W/(m}\cdot\text{K)}$ 燃烧性能等级为B1级, 挤塑聚苯板的其他性能指标均应达到相关规定. 4. 外墙保温材料粘结层所采用的胶粘剂的拉伸粘结强度应 $\geq 0.1\text{MPa}$, 抗压强度/抗折强度 ≤ 3.0	m2	136.85		
55	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 窗口保温做法12J3-1-D14-1/2 2. 满足设计要求	m2	9.29		
56	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 喷或滚刷底涂料一遍, 面层涂料二遍	m2	125.47		
		雨棚工程					
57	011201001001	无机保温砂浆	1. 20厚无机保温砂浆, 外抹抹面砂浆 2. 中间压入耐碱玻纤网格布;	m2	6.3		
58	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄5厚1:2.5水泥砂浆找坡1%	m2	6.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011201001002	无机保温砂浆	1. 30厚无机保温砂浆	m2	6.3		
60	011101006016	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	6.3		
61	010904002006	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 防水膜品种:1.5厚水泥基防水涂料，遇墙上翻200mm高	m2	7.35		
62	011101006017	砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:3-5厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	7.35		
		装修工程					
		地面工程					
		厨房地面					
63	010103001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	21.77		
64	040305001002	垫层	1. 名称:3:7碎石灌注M5水泥砂浆 2. 厚度:150厚	m3	3.27		
65	010501002004	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60mm厚	m3	1.31		
66	011101006012	平面砂浆找平层	1. 基层:素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20后1:3水泥砂浆	m2	21.77		
67	010904002004	楼(地)面涂膜防水（平面）	1. 防水膜品种:采用1.5厚聚氨酯防水涂料+1.2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	21.77		
68	010904002005	楼(地)面涂膜防水（立面）	1. 防水膜品种:采用1.5厚聚氨酯防水涂料+1.2厚聚合物水泥基防水材料，上返300高	m2	5.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖300*300铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	21.77		
70	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板导热系数≤0.03、密度32kg/m³、阻燃型、燃烧等级B1级	m2	26.12		
		餐厅地面					
71	010103001003	素土夯实	1. 素土夯实	m2	27.42		
72	040305001004	垫层	1. 名称:3:7碎石灌注M5水泥砂浆 2. 厚度:150厚	m3	4.11		
73	010501002007	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 60mm厚	m3	1.65		
74	011101006014	平面砂浆找平层	1. 基层:素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20后1:3水泥砂浆	m2	27.42		
75	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800*800地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	27.42		
76	011001005005	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯板导热系数≤0.03、密度32kg/m³、阻燃型、燃烧等级B1级	m2	30.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
		厨房墙面					
77	011203003002	块料墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 沿墙2000高度范围刷1.5厚聚氨酯防水涂料，并与楼地面防水层闭合 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 5. 面层转:4-5厚300*600釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	50.13		
		餐厅墙面					
78	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	46.58		
79	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻子两遍12J-77-内墙6-A 2. 涂料品种、喷刷遍数:刮耐水腻子两遍，刷白色乳胶漆两遍	m2	46.58		
		踢脚工程					
80	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m²	1.98		
		顶棚工程					
		厨房吊顶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011302001002	PVC吊顶平面	1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 2. 8~9厚PVC板面层,用自攻螺钉固定	m2	21.08		
82	010904003002	天棚面砂浆防水(防潮)	1. 顶棚设置防潮层,采用20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%-5%的防水剂)。	m2	21.08		
		餐厅顶棚					
83	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶棚12J1-91-顶2 2. 腻子种类:柔性腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆两遍	m2	27.42		
		其他工程					
		台阶工程					
84	010201010004	垫层	1. 素土夯实 2. 材料种类:300厚3:7灰土	m3	1.89		
85	010502032003	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土 3. 台阶做法参见12J1-154-台2	m2	6.3		
86	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	6.3		
87	011107001003	水泥砂浆抹面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹灰压光 2. 素水泥浆一道	m2	6.3		
		散水工程					
88	010201010005	垫层	1. 素土夯实,向外坡3%-5% 2. 150厚3:7灰土	m3	4.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010502029001	散水	1. 面层:60厚C15混凝土, 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆压实杆光 4. 横向与墙体接触处及纵向每隔6m设分格缝,用沥青麻丝填实 5. 做法:12J1-152-散3	m2	27.71		
90	010505014001	散水模板	1. 散水模板	m2	1.85		
		屋面排水工程					
91	010902005001	屋面排水管	1. 排水管:Φ110镀锌钢板雨水管 2. 做法:12J5-1-E2-2 3. 满足设计要求	m	6.6		
92	010902005002	雨水口	1. 1. 材质:镀锌钢板落水口、水斗	个	2		
		女儿墙泛水工程					
93	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热方式及材料名称:50mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	24.5		
94	010902001005	泛水处防水附加层	1. 卷材品种、规格、厚度:-25℃,4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水附加层	m2	24.5		
95	010903004001	泛水处金属盖板	1. 水泥钉或射钉中距500镀锌垫片20x20x0.7金属盖板建筑密封胶封产 2. 金属压条-20x2	m	49		
		爬梯					
96	010506025001	检修钢爬梯	1. 部位:检修钢爬梯制作安装 2. 规格:详见12J8-96 3. 防锈漆打底,调和漆罩面二遍	t	0.265		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程	标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查 饲草料加工建设项目	第 12 页 共 12 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 餐厅-土方工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 平整场地	m ²	63.67		
2	010103001002	基底钎探	1. 土石类别：一、二类土 2. 基底钎探	m ²	62.8		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：结合图纸设计与场坪确定 4. 工作面及放坡投标人自行考虑	m ³	35.04		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	17.28		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人综合考虑 3. 投标人综合考虑余土外运当地实际情况发生的所有费用	m ³	17.76		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 餐厅-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 餐厅-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 餐厅-土方工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 餐厅-安装工程

标段名称： 达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	给排水工程					
1	031001008008	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.57		
2	031002003003	塑料阀门	1. 规格:DN25 铜芯截止阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
3	031002003004	塑料阀门	1. 规格:DN25 止回阀 2. 连接形式:丝接	个	1		
4	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.16		
5	031003004001	洗涤盆	1. 类型:洗菜盆	组	2		
6	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN63	个	1		
7	031003014004	给、排水附件	1. 类型:扫除口 2. 型号:DN100	个	1		
8	031301002003	开孔打洞	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:De25	个	1		
9	031301003002	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:De32	个	1		
10	031301004004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	套	7		
	02	采暖工程					
11	031004003003	电暖气	1. 类型:电暖气 2. 规格:功率4.0kw	组	3		
	03	电气工程					
12	030402011004	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1 2. 规格:400*550*200 3. 安装方式:暗装,下皮距地1.3米	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409006004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:埋地0.8米	m	3.07		
14	030412001008	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	22.55		
15	030412001009	配管	1. 名称:插座电源配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	51.48		
16	030412004006	配线	1. 名称:照明管内穿线 2. 型号:BV-500 3*2.5 3. 材质:铜	m	70.5		
17	030412004007	配线	1. 名称:插座电源管内穿线 2. 型号:BV-500 3*4 3. 材质:铜	m	165.84		
18	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装方式:距地3.0m吊装	套	2		
19	030413001002	普通灯具	1. 名称:防潮灯 2. 规格:1*23W 节能灯	套	2		
20	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A	套	2		
21	030413014003	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	8		
22	030413014004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1		
23	030412006004	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	11		
24	030412006005	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：达茂旗巴音
花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 餐厅-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲
草料加工建设项目

工程名称: 餐厅-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 餐厅-安装工程

标段：达茂旗巴音花镇开林河嘎查
饲草料加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]