

正蓝旗桑根达来学校运动场改
造工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

标段名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况

1. 项目名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程
2. 建设地点：正蓝旗桑根达来学校
3. 工程内容：工程量清单中全部内容

二、编制依据

1. 法律法规及规范性文件：

- (1) 《中华人民共和国民法典》；
- (2) 《中华人民共和国招标投标法》及实施条例；
- (3) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
- (4) 2021 年《内蒙古房屋修缮工程预算定额》；
- (5) 2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- (6) 2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- (7) 2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件；
- (8) 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；
- (9) 内建标[2021]148 号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知；

(10) 内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

(11) 材料价格参照《蓝旗 2026 年第 1 期建设工程造价材料信息价》及市场价计取。

三、工程资料

(1) 委托方提供的相关技术资料；

(2) 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

四、其他说明

(1) 暂列金：按 414200 元计取（含税价格）；

(2) 专业工程暂估价详见“专业工程暂估价明细表”。

工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	运动场改造工程	
1.1.1	运动场改造工程	
1.2	新建看台工程	
1.2.1	新建看台-土石方工程	
1.2.2	新建看台-建筑装饰工程	
1.3	原有看台维修改造工程	
1.3.1	原有看台维修改造工程	
1.4	器材	
1.4.1	器材	
1.5	暂列金	
1.5.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以外 1台 压路机 进出场费 1台 沥青混凝土摊铺机 进出场费 1台		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：运动场改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-土石方工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新建看台-土石方工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 新建看台-土石方工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新建看台-土石方工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称: 新建看台-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：新建看台-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 新建看台-土石方工程 标段: 正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:看台外墙 3. 墙体厚度:300mm	m3	4.22		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.31		
3	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础下部	m2	5.44		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	7.34		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	23.04		
6	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.49		
7	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:复合模板 木支撑	m2	34.22		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.4		
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	21.31		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.72		
11	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	85.94		
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.24		
13	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:复合模板 钢支撑	m2	51.76		
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.396		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.074		
16	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.266		
17	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.028		
18	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.14		
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.392		
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.2		
21	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.226		
22	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.238		
23	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.636		
24	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.042		
25	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.384		
26	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.544		
		楼地面装饰工程					
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆面层 2. 看台平台	m2	48.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011404002001	看台台阶	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰中间层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍	m2	37.2		
		油漆、涂料、裱糊工程					
29	011404001001	墙面喷刷涂料-看台外墙	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰中间层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍	m2	26.68		
		其他装饰工程					
30	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆	m	24.18		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建看台-建筑装饰工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	300000			
2.1	专业工程暂估价	300000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		300000			-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称: 新建看台-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称: 新建看台-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	雨棚	275229. 36	24770.6 4	300000					
本页小计		275229. 36	24770.6 4	300000					-
合计		275229. 36	24770.6 4	300000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：新建看台-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有看台栏杆	m	61.98		
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有看台墙面及看台台阶涂料	m2	190.86		
3	011604002001	抹灰层拆除	1. 铲除原有看台墙面及看台台阶抹灰至基层	m2	190.86		
4	010103002001	余方弃置	1. 类别：建筑垃圾 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	5.68		
		维修改造工程					
5	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆	m	61.98		
6	011404001001	墙面喷刷涂料-看台外墙及台阶	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰中间层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍	m2	190.86		
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆面层	m2	244.97		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称: 原有看台维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：原有看台维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：原有看台维修改造工程

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	儿童攀岩墙	1. 规格：高2.8m×宽5m，14m²；初/中难度线路；玻璃钢岩板+不锈钢岩点 2. 材质：热镀锌钢架+玻璃钢岩板	m2	14		
2	01B002	多功能攀爬组合	1. 规格：拱笼爬网+攀爬平台+钻洞+滑梯；长12m×宽3m×高2.5m 2. 材质：304绳网+热镀锌钢架	套	1		
3	01B003	儿童矮墙	1. 规格：高1.1m×宽2m×厚0.2m；带钻洞 2. 材质：Q235钢管+PE面板	组	1		
4	01B004	儿童独木桥	1. 规格：长5m，桥面宽0.25m，高0.8m，双侧护栏 2. 材质：Q235+防滑PE桥面	组	1		
5	01B005	低桩网	1. 规格：长8m，网高0.3m（小学）；PVC包胶网绳 2. 材质：镀锌钢管+尼龙网	组	1		
6	01B006	水平云梯	1. 规格：长5m，高2.0m；横杆间距30cm 2. 材质：Q235镀锌钢管	组	1		
7	01B007	梅花桩	1. 规格：5桩，高0.4m，间距1.2m 2. 材质：Q235镀锌钢管	组	1		
8	01B008	软式跨栏组	1. 规格：可调节30/50/60cm；10组 2. 材质：软包+钢管	套	1		
9	01B009	EVA缓冲地垫	1. 规格：10cm厚，全覆盖约380m²；阻燃环保 2. 材质：EVA发泡	m2	380		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B012	AI体测综合服务平台	型号：≥43寸 1. 人脸采集功能：1.1应用系统内拍摄；（不支持相册内照片导入）1.2可选择学生编号，可选择学生性别。 2. 大屏设置功能：2.1自定义大屏所要播放的排行榜内容，并进行画面预览2.2选择各榜单播放的间隔时间及声音大小；2.3可权限设置——仅管理员有权配置。 3. 手机控制功能：3.1支持手机端切换体测模式、运动项目切换、测试时间选择；3.2支持出现身份信息不匹配时，手动修改；3.3支持手机端控制开始、重置设备；3.4支持手机回放、查看历史记录，可对回放记录进行投屏，并切换相应遥控器。 4. 运动数据查看：4.1全校概览支持查看全校学生的运动测试数据，运动成绩占比率，全校及个人成绩的汇总，平均分；4.2测试记录可查看学生运动时间、成绩、平均分，可手动排序、成绩生成表格一键导出；4.3运动视频自动储存，可回放查看作弊，保证数据有效真实性，若有误可进行手动修改。 5、手机APP（AI趣运动）：5.1学生在家对着手机摄像头或者平板摄像头进行跳绳、开合跳、高抬腿	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			、深蹲等运动，视频AI可以自动识别动作并进行计数，运动完成后，系统会生成运动报告，方便学生和家长进行查看。5.2支持老师布置的单日、周期体育作业；学生家庭体育作业打卡提交，与校端APP数据同步，老师可查看学生完成作业情况。5.3学生可通过完成运动挑战获得运动积分和勋章，并根据学生锻炼情况，系统为学生制定个性化提升方案和练习视频指导等，提升学生在家运动锻炼的兴趣和持续性。实现学校和家庭体育运动作业之间的无缝衔接和融合，提升家校协同育人的效果，促进学生全面发展和健康成长。 6、免费升级无感人脸识别数据驾驶舱功能，学生档案功能：学生通过看摄像头，自动识别学生人脸，显示学生个人运动档案：个人信息、体育综合评分、体育运动评分、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图5个维度（力量、耐力、速度、柔韧、灵敏）、体质评定及运动处方，校长通过看摄像头，自动识别校长人脸，显示近一个月全校学生运动档案：总运动人次、跳绳排				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行榜、跳远排行榜、各项运动达标率、成绩统计、各项活跃度、优秀年级占比排名、日运动趋势图。				
13	01B013	AI教学练赛一体机	1、支持5人同时跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右跳计时计数； 2、支持3人同时纵跳摸高测距； 3、支持3人仰卧起坐同时计时计数； 4、支持1人立定跳远测距； 5、支持2人同时坐位体前屈； 6、支持待机状态下个人/班级排行榜的前端大屏数据现呈现； 7、2号点位控制。举手激活，手势滑动切换模式； 8、支持手机操控，进入体测模式； 9、过程性数据实时呈现； 10、自动身份识别，数据同步云端； 11、支持历史记录视频回放； 12、防假跳判断，有效记录数据； 13、中断个数智能倒减； 14、上榜声音画面特效，历史记录突破声音动画提示； 15、智能判断踩线、出界等犯规动作、厘米级精准测距。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场
改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称: 器材

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：器材

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 器材

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	380000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		380000			-

暂列金额明细表

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：正蓝旗桑根达来学校运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]