

乌海市第三中学卫生间
改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除北大门口混凝土硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:10cm	m2	12.87			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	12.87			
		分部小计						
		拆除工程原有面包砖						
3	041001002001	拆除人行道	1、人工拆除6cm面包砖铺装+3cm水泥砂浆结合层	m2	3543.98			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:13km	m3	212.6388			
		分部小计						
		恢复工程透水混凝土						
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	3870.1			
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m2	3643.326			
7	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:透水混凝土路面8cm厚 3. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 混凝土硬化纵、横向伸缩缝间距为3-6m, 缝宽20-30mm, 缝深5cm , 缝内填沥青类材料	m2	6670.1			
8	040205006001	标线	1. 车位画线: 纵向标线 常温漆	m2	92.5			
		分部小计						
		其他工程						
9	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除预制侧石 石质	m	130			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 侧石安砌 石质 2. 规格: 950*100*200	m	130			
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 铁栏杆 铁扶手	m	86.85			
12	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.062172			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政硬化路面工程 标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：市政硬化路面工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040504004001	砖砌井筒	1. 井筒加高0.5m 2. 更换重型铸铁井圈井盖	座	34			
2	031001006004	塑料管	1. 名称:PE管 2. 材质及规格:De25 3. 连接形式:热熔链接 4. 管道检验及试压:满足设计要求	m	300			
3	031001006005	塑料管	1. 名称:PE管 2. 材质及规格:De32 3. 连接形式:热熔链接 4. 管道检验及试压:满足设计要求	m	350			
4	031001006007	塑料管	1. 名称:Pvc管 2. 材质及规格:De32 3. 连接形式:热熔链接 4. 管道检验及试压:满足设计要求	m	200			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN200 2. 连接形式:胶圈接口	m	80			
6	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井 2. 直径1.6米、井深1.2米 3. 铸铁井盖、井座: φ700重型	座	1			
7	011612001001	管道拆除	1. 拆除DE110PVC塑料管	m	8			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 PVC 4. 连接形式:粘接	m	8			
9	031003005001	塑料阀门	1. 规格:De32 PPR双活节铜阀门 2. 连接形式:熔接	个	8			
10	031003005002	塑料阀门	1. 规格:De25 PPR双活节铜阀门 2. 连接形式:熔接	个	10			
11	031003005003	塑料阀门	1. 规格:De20 PPR双活节铜阀门 2. 连接形式:熔接	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	移植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径20cm以内 3. 倒运运距:1km 4. 起挖方式:(带土球) 土球直径120cm以内	株	37			
2	040101002001	外运花池内原有土方	1. 人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土 (载重6t以内) 运距13km	m3	15			
3	050101009001	种植土回（换）填	1. 人工换填花池种植土	m3	15			
4	050201004001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格:100*20*10cm花岗岩 2. 铺设方式:20mm厚1: 3 水泥砂浆粘接层	m	236			
5	050307016001	花池	1. 围牙材料种类、规格:100*20*10cm花岗岩 2. 铺设方式:20mm厚1: 3 水泥砂浆粘接层	m	348			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	04B001	玻璃钢围树椅	一、材质 主体材质：玻璃钢（FRP），具备耐腐蚀、抗紫外线、强度高等特点。表面处理：采用环保喷漆或胶衣层，具有光滑、防水和抗老化的性能。支撑结构：可配合金属支架（如不锈钢或镀锌钢），增强稳固性。 二、尺寸：直径：200厘米，高度：50厘米，适合成人坐下，厚度：玻璃钢座椅的厚度一般为 5毫米，增强耐用性。 三、形状“圆形 四、颜色和外观、颜色：红、白、绿、蓝四色；表面光泽：高光。 五、功能：提供座椅功能，供行人休憩。保护树木根部，防止土壤压实。 六：使用环境：学校 七：优点：重量轻，易于搬运和安装。耐候性强，适合长期户外使用。维护成本低，清洁方便	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原地面砖	m2	93.72			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:13km	m3	3.36			
3	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:混凝土楼板 2. 洞尺寸:Φ63	个	20			
4	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:混凝土楼板 2. 洞尺寸:Φ110	个	44			
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	9.57			
6	011102003001	块料楼地面	1、8-10厚600*600地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	112			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 墙面粘贴8mm木饰面板	m2	262			
8	011302001001	吊顶天棚	1、铝合金骨吊顶间距300*300 2、300*300铝扣板面层 3、铝合金收边条:160m	m2	184			
9	011210005001	成品隔断	1. 厕浴成品隔断	m2	136			
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	96			
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:pvc dn50 3. 连接方式:粘接	m	60			
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:pvc dn110 3. 连接方式:粘接	m	120			
13	031004006001	大便器	1. 水箱式蹲便器	组	36			
14	031004007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	组	16			
15	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池安装	组	4			
16	031004004001	洗涤盆	1. 成品两联洗手池，带柜子 2. 尺寸:1.6*0.6*0.7m	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学楼卫生间改造工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程 标段: 乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程
标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：卫生间改造项目-玻璃钢化粪池工程

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		拆除道牙石						
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除旧树池花岗岩道牙石	m	204			
2	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除旧树池砼道牙	m	492			
3	010103002008	余方弃置	1. 装载机装废料、自卸汽车运废料 2. 废弃料品种:建筑垃圾(含垃圾消纳费) 3. 运距:20km	m3	19.86			
		分部小计						
		拆除工字砖硬化						
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除6cm环保砖+3cm1:3现拌水泥砂浆	m2	1010			
5	010103002006	余方弃置	1. 装载机装废料、自卸汽车运废料 2. 废弃料品种:建筑垃圾(含垃圾消纳费) 3. 运距:20km	m3	60.6			
		分部小计						
		拆除单杠底部工字砖硬化						
6	041001002002	拆除人行道	1. 材质:拆除6cm工字砖+2cm1:3现拌水泥砂浆	m2	160			
7	010103002004	余方弃置	1. 装载机装废料、自卸汽车运废料 2. 废弃料品种:建筑垃圾(含垃圾消纳费) 3. 运距:20km	m3	12.8			
		分部小计						
		拆除人行道工字砖硬化						
8	041001002003	拆除人行道	1. 工程内容:拆除人行道 2. 材质、厚度:6cm厚面包砖, 2cm厚水泥砂浆	m2	12			
9	010103002007	余方弃置	1. 装载机装废料、自卸汽车运废料 2. 废弃料品种:建筑垃圾(含垃圾消纳费) 3. 运距:20km	m3	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		新做工程						
		树池						
10	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙石（利旧） 2. 树池尺寸:1000*1000mm 3. 规格: 1000x200x100mm 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:40厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m	204			
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1. 名称: 砼 2. 混凝土类型: 商品 3. 混凝土强度等级:C20砼 4. 用于侧石处	m3	3. 06			
12	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙石 2. 树池尺寸:1000*1000mm 3. 规格: 1000x200x100mm 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:40厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层	m	320			
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 1. 名称: 砼 2. 混凝土类型: 商品 3. 混凝土强度等级:C20砼 4. 用于侧石处	m3	4. 8			
		分部小计						
		人行道烧结砖硬化						
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm厚人行道烧结砖 2. 找平层: 3cm1:3现拌水泥砂浆	m2	1010			
		分部小计						
		恢复混凝土硬化						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼
路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：操场周围硬化维修

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：南楼维修及四楼美术教室堵门口

标段：乌海市第三中学卫生间改造、北楼南侧、南楼路面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13